

別冊

一般競争入札
旧信濃坂駐在所

【建築工事設計等図面】

令和8年度
新潟県

[illegible]

①	排水方式	※建物内汚水と雑排水（※分注・合流） ・建物外放流先 汚水・直放流下水管・し尿浄化槽 雑排水・直放流下水管・排水管・側溝・雑排水槽 ※硬質塩化ビニル管（VP）・配管用炭素鋼鋼管（白）・コーティング鋼管	(1.1.1)
②	管		(1.7.3)
③	床排水トラップ	・胴トラップ形（T5タイプ）・Pトラップ形（・T3タイプ・T16タイプ）	(1.8.5)
④	洗面器等の排水管	洗面器及び手洗器に直結する排水管寸法は、器具トラップより1サイズアップとする。 取組流し台などの床下取山部の配管は、硬質塩化ビニル管（VP）とする。	(1.8.5)
⑤	排水溝	※塩化ビニル溝（下図）・角溝	(1.8.5)
⑥	ヒューム管及びビニル管の布設	※共通仕様書第2編 1.7.1による。（・山砂・切込み砕石・切込み砂利） ・布設箇所の土質が良質の場合は、根切り底を充分突固めた後、管をなじみ良く布設する。	(1.8.5)
⑦	試験	※通水試験	
①	管	※鋼管（被覆鋼管）・耐熱塩ビライニング鋼管・ステンレス管	(1.1.1)
2.	電触防止継手	・取付ける・取付けない ※被覆鋼管、ヘアテックの鋼管等も含む。 JIS（・5kgf/cm ² ・10kgf/cm ² ） 保温度度等も示す	(1.2.1)
3.	弁		
④	ガス混流器	使用ガス・都市ガス（発熱量 kcal/m ³ ） ・液化石油ガス（発熱量 kcal/kg） } →（図面による）	
⑤	混流器の結露配管保護工事	※混流器からの結露配管でコンクリートに埋設される短区間のものは、防水麻布1/2重ね（※1回・2回）巻きとする。	
①	種別	・都市ガス（発熱量 kcal/m ³ ）・液化石油ガス（発熱量 kcal/kg）	(2.1.1)
②	管（継手）	◎配管用炭素鋼鋼管（※白・黒）（ ）・PLS管（ ） ・PLP管（ ） } →（図面による）	
③	ボンベ	別送（・10kg・20kg ◎50kg） 2本立（プロパンガスの場合） 転倒防止用鎖付	
④	メーカー	※貨物品・買取り	
⑤	ガスコック	・都市ガス用（過流山防止形コック） ・液化石油ガス（過流山防止形コック） } →（図面による）	
⑥	防食工事	コンクリート内埋設又は貫通部及び配管支持部 ◎防食用ビニルテープ1/2重ね（※1回巻き・2回巻き）とする。 ◎ガス事業者の仕様による。 地中配管接合部 ◎ペトロラム系防食用テープ1/2重ね1回巻きの上防食用ビニルテープ（0.4mm/1/2重ね2回巻き）とする。 ◎ガス事業者の仕様による。	
7.	地中埋設機	・設置する・設置しない、材質（・コンクリート製・鉄製・ガス事業者指定品）	(2.2.1)
⑧	試験	※気密試験結果のチャートを提出する。	(2.2.1)
①	処理対象人員	5人	(1.1.1)
②	放流水水質	生物化学的酸素要求量（BOD）90ppm以下	
③	処理種別	単独処理 ※分離接触ばき方式	
④	形式	※ユニット形	
公共下水道の場合は除く			

◎溝設置図（塩化ビニル製）

汚水トラップ

雨水トラップ


ガステーブル（2.1.1の配管は流し台側を大バーナーとする）

大バーナー


大バーナー

室名	器具名	形式	備考
⑦ 衛生設備・ガス器具表	事務室	和風床上給水両用便器	VC-411R 手洗付ロータック(VBT508), 紙巻器
		壁付コンセントカラン	3/8 ヒューズバネ付(FL+300芯)
台所	シングルレバー混合栓	(TK230)	
	2口ヒューズコック	3/8	
	ガステーブル	2口コンロ	圧電式グリル付
洗面所	洗面化粧台	500.8	水栓2個, 排水トラップ(S)
	化粧キャビネット	(YMC3507)	
	自在水栓	13-F5	
	ホース差込み口付トラップ	50	
浴室	2バルブ湯水混合栓	13-F2A	(T33BDS13)
	シャワー金具	13-F18A	(TM115CDS)
	床排水トラップ	65 T5B	
便所	腰掛け式洗落し便器	VC-710	手洗付ロータック(VBT508), 紙巻器, 暖房便座
和室	壁付コンセントカラン	3/8	ヒューズバネ付(FL+200芯)
足洗場	胴長水栓	13-F3	
	不凍水栓柱	13	1000H
全自動給湯器	(高床 FF式16号) (平家 屋外壁掛16号)	15甲止栓 逆止弁 1形可とう管コック 強化ガスホース 配管カバー リモコン×2ヶ FF式給排気筒(トップ共)	
◎し尿浄化槽据付施工図		循環金具	

◎し尿浄化槽据付施工図



し尿浄化槽詳細図






①尿淨化槽平面圖

(注) a, b, cは浄化槽寸法

工事名	駐在所新築工事設計図		
平成 5 年度	27 枚	3 号	SCALE
図面名称	仕 様 書 (Ⅲ)		

工事仕様書 (そのⅢ)

電話柱の移設工事は2〜3回以内とする
田舎地との境界とすべく、舗装はしない



面積	M ²	坪
敷地面積	295.20	89.54
建築面積	98.37	29.76
1階床面積	56.10	16.97
2階床面積	83.43	25.24
延面積	139.53	42.21
建ぺい率		%
容積率		%

配管図 1/100

工事名 安曇野警察署信濃駐在所新築工事設計図
平成5年度 27枚 4号 SCALE 1:100
図面名称

安曇野警察署

[illegible]


	床	巾 木	壁	天井	備 考
玄 関	モルタル塗り木ゴテ下地 100角床用タイル貼 (磁器質 無釉)	木製 Xタラスモルタル塗り木ゴテ下地 100角床用タイル貼 (磁器質 無釉)	プリント合板 ⑨4貼	化粧石膏ボード ⑨9貼 455 x 910	T足箱 L-800程度 (一般市販品) コーキング (一般市販品)
事務室	モルタル塗り木ゴテ下地 Pタイル貼	木製 H=60 OP	石膏ボード⑨9下地 ビニルクロス貼 (防火1級品)	同上	戸廻り付 遮光板 (ビニルシート貼り) アラウト (ヨコ型)
ホ一ル・廊下	木質複合床材 (長尺物) の12貼 WPC加工	同上	プリント合板 ⑨4貼	同上	
和室 (8畳) 1	畳敷き (B種)	畳寄せ	石膏ボード⑨9下地 ビニルクロス貼り (和風) (防火2級品)	化粧石膏ボード (生目調) の9貼	
和室 (8畳) 2	同上	同上	同上	同上	
和室 (8畳) 3	同上	同上	同上	同上	
縁 側	木質複合床材 (長尺物) の12貼 WPC加工	雑巾摺	同上	同上	
押 入	垢合板 ⑨5.5 T-2貼	同上	押入ボード ⑨9貼	押入ボード ⑨9貼	天袋付
便 所 (洋用)	型枠用合板 ⑨12下地 ビニル床シート ⑨1.8貼	木製 H=60 OP	石膏ボード⑨9下地 ビニルクロス貼 (防火1級品)	化粧石膏ボード ⑨9貼 455 x 910	天袋付
浴 室	遮熱防水のモルタル塗 モルタル塗り木ゴテ下地 50角タイル貼 (磁器質 無釉)		木製の12 アスファルトフェルト20厚 Xタラス貼 モルタル塗り木ゴテ下地 100角タイル貼 (陶器質 施釉)	バスリフター	ステンレス浴槽 (約280x) ~ BL指定品 フタ付
洗面所	型枠用合板 ⑨12下地 ビニル床シート ⑨1.8貼	木製 H=60 OP	石膏ボード⑨9下地 ビニルクロス貼 (防火1級品)	同上	洗面化粧台 (巾500奥行400) 化粧鏡) キッチンネット
台 所	同上	同上	同上	化粧石膏ボード ⑨9貼 455 x 910	流し台 (BL型) ガス台 吊戸棚 (L=1200) 水切棚 2段 ステンレス L=900 (市販品)
納 戸	型枠用合板 ⑨12貼	雑巾摺	ラワン合板 ⑨4 T-2貼	ラワン合板 ⑨4 T-2貼	棚付 (1段) 換気用レジスタ-カウリ (プラスチック) 200 x 200
階段室	踏切板 ⑨30	木製 H=60	同上	化粧石膏ボード ⑨9貼 455 x 910	
便 所 (洋用兼)	モルタル金ゴテ仕上	同上	石膏ボード ⑨9下地 ビニルクロス貼	同上	
車 庫	コンクリート即時金ゴテ仕上 (B種)		合板型枠打放し (B種)	合板型枠打放し (B種)	
物 置	同上		一般型枠打放し	一般型枠打放し	

1. 軒外壁はコンクリートスラブ以外の床下天井外壁面に⑤50と発泡の幸
(クラウセル)


2. 塗装記号

EP	アクリル系合成樹脂エマルジョンペイント 2面塗
OSCL	オイルスライクアー フッカー塗 (オイルスライク 2面 クリアーフッカー 3面塗)
VP	塩化ビニール樹脂エマルジョン吹付 2面 (2回)
OP	合成樹脂混合ペイント 2面塗

工事名		駐在所新築工事設計図	
平成5年度	27枚 5号	SCALE	
図面名称		外部仕上表 内部仕上表	



1階 平面図 1/50




2階 平面図


凡 例		備品取付用下地材(要下地)	
□	柱 105x105	(A)	舞台地の18x150x1.800 (FL+1.800)
■	〃 105x105(柱材)	(B)	各熱器ノサイズによる
△	筋かい 105x30(ガル)		
▲	105x30(ガル)	(C) (D)	②...コルナ ③...ガムナ

： クーラ 室外機位置を示す。


工事名	駐在所新築工事設計図
平成 5 年度 27 技 6 号	SCALE 1:50
図面名称	1階、2階平面図
1/50	




西 立面図 1/100



南 立面図 1/100




東 立面図 1/100




北 立面図 1/100

- 凡例
- 1 はウー- 窓外構位置 (壁下地補強)
 - 2 はコンクリート打放し (地 VP 吹付 2 回)


工事名	駐在所新築工事設計図		
平成 5 年度	27 枚	7 号	SCALE 1:100
図面名称	立面図		



階段平面詳細図 1 / 20






B 断面詳細図 1/20





柱脚取付詳細図 1/20

工事名	駐在所新築工事設計図		
平成 5 年度	27 枚、10 号	SCALE	1:20
図面名称	各部詳細図 (RC階段図)		



工事名	駐在所 新築工事設計図
平成 5 年度	27 枚 11 号
図面名称	各部詳細図



階段標準圖

工事名	駐在所新築工事設計図		
平成 5 年度	27枚 / 2 号	SCALE	1:20
図面名称	各部詳細図 (W造路側面)		

建具記号	AD-1322 (半外付)	AD0818 (ビル用サッシ)	AD-0618 (ビル用サッシ)	AS-1820 (内付)	AB-1818 (内付)	
種別記号・員数	AD-1 1ヶ所	AD-2 2ヶ所	AD-3 1ヶ所	AS-1 1ヶ所	AB-1 1ヶ所	
姿図						
場所・見込	玄関 70内外	物置 60内外	物置 60内外	事務室	浴室	
名称	玄関ラン付引き子扉 (音&タイフ)	腰パネル扉	腰パネル扉	引違いアルミサ (店帳用)	浴室用引違いアルミサ	
仕上	カラーアルミ	同左	同左	同左	同左	
ガラス	型取ガラスの4 ラン付: 70-ト板ガラスの3	上段: 型取ガラスの4 下段: アルミパネルの3	上段: 型取ガラスの4 下段: アルミパネルの3	上段: 複層ガラス (3+A6+3) 下段: アルミパネルの3	型取ガラスの4	
金物・その他	ドアノブ (スリット付) 防犯チェーン 郵便受 (受箱式) 化粧待ち等もアルミ 標準付属金物一式	ドアノブ (スリット付) 標準付属金物一式 シリダー 本機付モノローフ付	ドアノブ (スリット付) 標準付属金物一式 シリダー 本機付モノローフ付	標準付属金物一式	標準付属金物一式	
建具記号	AW-1822 (外付)	AW-1822 (外付)	AW-1813 (外付)	AW-2712 (外付)	AW-1812 (外付)	AW-0912 (外付)
種別記号・員数	AW-1 1ヶ所	AW-2 1ヶ所	AW-3 2ヶ所	AW-4 1ヶ所	AW-5 1ヶ所	AW-6 1ヶ所
姿図						
場所・見込	縁側 70内外	和室 70内外	和室 70内外	事務室	事務室、コミュニケーション	事務室、コミュニケーション
名称	ラン付引違いアルミサ	ラン付引違いアルミサ	引違いアルミ窓	4枚引違いアルミ窓	引違いアルミ窓	引違いアルミ窓
仕上	カラーアルミ	同左	同左	同左	同左	同左
ガラス	70-ト板ガラスの3	同左	同左	複層ガラス (3+A6+3)	同左	同左
金物・その他	サッシ (カラン) 標準付属金物一式	同左	同左	同左	同左	同左
建具記号	AW-0909 (外付)	AW-1807 (内付)	AW-0909 (内付)	AW-0906 (外付)	AW-0404 (ビル用サッシ)	
種別記号・員数	AW-7 3ヶ所	AW-8 1ヶ所	AW-9 2ヶ所	AW-10 2ヶ所	AW-11 6ヶ所	
姿図						
場所・見込	廊下・階段室	台所	浴室・洗面所	便所	草席・物置	
名称	引違いアルミ窓	引違いアルミ窓	引違いアルミ窓	引違いアルミ窓	引違いアルミ窓	
仕上	カラーアルミ	同左	同左	同左	同左	
ガラス	70-ト板ガラスの3	同左	型取ガラスの4	同左	7mmの6.8	
金物・その他	サッシ (カラン) 標準付属金物一式	サッシ (カラン) アルミ水切 標準付属金物一式	同左	サッシ (カラン) 標準付属金物一式	アルミ水切 標準付属金物一式	

建具記号表示例

AS 18 22

高さ 巾 建具種別記号

ビル用サッシ仕様

建具種別 凡例

AS 7mm引違い戸

AW 7mm引違い窓

AD 7mm引き戸

AB 7mm浴室戸

最大 8 m²/h・m² 以下











25 KPa/m² 以下

耐風圧 240 kg/m² 以上

工事名 駐在所新築工事設計図

平成5年度 27枚 / 3号 SCALE 1:30

図面名称 金属製 建 具 表 (1)

建具記号	AW-1809 (外付)		AW-1209 (外付)		AW-1512		AW-0906		AW-0706		AW-0906	
種別記号・員数	AW-12		AW-13		AW-14		AW-15		AW-16		AW-17	
姿図												
場所・見込	台所 60 内外		玄関 階段室 60 内外		事務室 70 内外		事務室 70 内外		総所 70 内外		物置 70 内外	
名称	引き込み窓		引き込み窓		引き込み窓		引き込み窓		引き込み窓		引き込み窓	
仕上	カラーアルミ		同左		同左		同左		同左		同左	
ガラス	フロート板ガラスの3		同左		同左		同左		同左		同左	
金物・その他	(網戸(ケラシ)) 標準付属金物一式		同左		(網戸(ケラシ)) 4方マンゲル		同左		同左		網入型板ガラスの6.8	
建具記号	AW-1209		AG-0408									
種別記号・員数	AW-18 1 箇所		AG-1 1 箇所									
姿図												
場所・見込	掲示板 60 内外		外壁 60 内外									
名称	引き込み窓		固定アルミガラス									
仕上	カラーアルミ		同左									
ガラス	フロート板ガラスの3		同左									
金物・その他	ウレタンは外付とする。 標準付属金物一式		標準付属金物一式									
建具記号	SS-3320		SS-2420									
種別記号・員数	SS-1 1 箇所		SS-2 2 箇所									
姿図												
場所・見込												
名称	引き込み窓		同左									
仕上	カラーアルミ		同左									
ガラス	フロート板ガラスの3		同左									
金物・その他	2way の0.8 標準付属金物一式		同左									

建具記号表示例

AS 18 22
 高さ
 巾
 建具種別記号

建具種別 凡例

AS 7mm 引き込み戸
 AW 7mm 引き込み窓
 AD 7mm 引き込み扉
 AB 7mm 浴室戸

工事名 駐在所新築工事設計図
 平成5年度 27枚 1/4 号 SCALE 1:30
 図面名称 金属製 建 具 表 (2)

建具記号	WD-0918	WD-0618	WD-0606	WD-0918	WD-0718	WD-0618
種別記号・員数	WD-1 1ヶ所	WD-2 2ヶ所	WD-3 1ヶ所	WD-4 1ヶ所	WD-5 1ヶ所	WD-6 1ヶ所
姿図						
場所・見込	事務室 33	便所 33	金庫 30	廊下 33	事務室 33	事務室 33
名称	片開き両面フラッシュ戸	同左	同左	同左	同左	同左
仕上	両面プリント合板 ②2.7	同左	外側: ラワン合板 ①②の2.5 ビニールクロック 金庫壁側: 同左	両面プリント合板 ②2.7	同左	事務室側: プリント合板 ②2.7 階段下: ラワン合板 ①②の2.5
ガラス		型板ガラス ④4		ガラス板ガラス ③3		
金物・その他	丁番 127x127~2枚 戸当り シリコンパッキン付(事務室側:シリコンパッキン付、廊下側:なし)	丁番 102x102~2枚 戸当り 握り玉付表示金具	丁番 51x51~2枚 半回転取手 シリコンパッキン付	丁番 102x102~2枚 握り玉付表示金具	丁番 102x102~2枚 本栓付モノリック錠(事務室側:シリコンパッキン付、階段側:なし)	丁番 102x102~2枚 全回転取手 シリコンパッキン付
建具記号	WS-0918	WS-1818	WS-0918	WS-1818	WS-0718	WS-0920
種別記号・員数	WS-1 1ヶ所	WS-2 1ヶ所	WS-3 1ヶ所	WS-4 1ヶ所	WS-5 1ヶ所	WS-6 1ヶ所
姿図						
場所・見込	台所~廊下 33	台所~廊下 33	台所~階段室 33	納戸 33	洗面所 33	書棚 30
名称	片引きガラス戸	引違いガラス戸	片引き片面板戸	引違い片面板戸	片引き両面ガラス戸	引違い両面フラッシュ戸
仕上	杉 又は スパルニ	同左	外側: ラワン合板 ①②の2.5 ビニールクロック 納戸側: 同左	同左	杉 又は スパルニ	事務室側: プリント合板 ②2.7 書棚側: ラワン合板 ①②の2.5
ガラス	型板ガラス ④4	同左			型板ガラス ④4	
金物・その他	アルミV溝レール アイロン戸 36P 丹度引手 105	同左	真鍮平丸レール 9% アイロン戸 36P 丹度引手 105 手付付錠錠(レール付)~2箇所施錠	同左	アルミV溝レール アイロン戸 36P 丹度引手	真鍮平丸レール 7% アイロン戸 36P 丹度引手 90 シリコンパッキン付
建具記号	WSS-2717	WSS-1821	WSS-1813			
種別記号・員数	WSS-1 1ヶ所	WSS-2 1ヶ所	WSS-3 2ヶ所			
姿図						
場所・見込	縁側 30	和室	和室			
名称	4枚引違い障子戸	ラワン付引違い障子戸	引違い障子戸			
仕上	杉 又は スパルニ	同左	同左			
ガラス						
金物・その他	障子紙	同左	同左			

注意事項 1. 建具金物はステンレス(SUS304)とし、仕様明記は省略する

建具記号表示例

WD 36 18
└─ 高さ
└─ 巾
└─ 建具種別記号

建具種別 凡例

WD 木製開き戸
WS 木製引戸
WSS 木製障子
WF 木製2枚引戸
WFD 木製2枚開き戸

工事名 駐在所新築工事設計図

平成5年度 27枚ノ5号 SCALE 1:50

図面名称 木製建具表 (1)

建具記号	WF-3618	WF-2717	WF-1817	WF-1817	WF-0917	
種別記号・員数	WF-1 1ヶ所	WF-2 1ヶ所	WF-3 2ヶ所	WF-4 2ヶ所	WF-5 2ヶ所	
姿図						
場所・見込	和室 30	和室～縁側 30	和室～廊下 30	押入 30	和室～台所 30	
名称	4枚引違い板ガラス戸	4枚引違い板ガラス戸	引違い板ガラス戸	天板付引違い板ガラス戸	片引き板ガラス戸	
仕上	新島ノ子	同左	和室側: ラワン合板 T. 625 新島ノ子 廊下: " " ビニール702	和室側: ラワン合板 T. 625 新島ノ子 押入: " " " "	和室側: ラワン合板 T. 625 新島ノ子 台所: " " ビニール702	
ガラス						
金物・その他	プラスチック角型引子 60×60 数居スアリ	同左	同左	同左	同左	
建具記号	WFD-0924	WFD-0917				
種別記号・員数	WFD-1 1ヶ所	WFD-2 1ヶ所				
姿図						
場所・見込	押入 30	和室～縁側 30				
名称	天板付片開き板ガラス戸	片開き板ガラス戸				
仕上	和室側: ラワン合板 T. 625 新島ノ子 押入: " " " "	新島ノ子				
ガラス						
金物・その他	上部: 取手 90 丁番 51×51~2枚 下部: " 105 " " 76×76~2枚	取手 105 丁番 76×76~2枚				
建具記号						
種別記号・員数						
姿図						
場所・見込						
名称						
仕上						
ガラス						
金物・その他						

注意事項 1. 建具金物はステンレス(SUS304)とし、表示明記を要する

建具記号表示例

WD 3618
└─ 高さ
└─ 巾
└─ 建具種別記号


建具種別凡例

WD 木製開き戸
WS 木製引戸
WSS 木製障子
WF 木製引き戸
WFD 木製引き開き戸


工事名 駐在所新築工事設計図

平成5年度 27枚 16号 SCALE 1:50

図面名称 木製建具表 (2)




基礎伏図



2階梁伏図


工事名	駐在所新築工事設計図		
平成5年度	27枚	17号	SCALE 1:100
図面名称	基礎伏図, 梁伏図		

土台	=== 105 X 105	壁土台	—— 90 X 45
大引	=== 90 X 90 @ 900	根太引	—— 90 X 24
根太	a 51 X 45 @ 450	3/4根太	51 X 30
	b " @ 360	"	105 X 30
	c " @ 300		
	d " @ 150	+	アソケ-ポルト13番鉄筋J ₁ 、J ₂ 等 【=500 (コンクリート埋込部)】
	e 105 X 45 @ 450	垂土土台	105 X 120
	f " @ 225	根ガラシ	90 X 21
	g 51 X 45 @ 225		




床伏圖

部材断面表		
タル木	———	60 X 42 @360
疎木	———	120 X 120
母屋	———	120 X 120 @900
火打梁	====	90 X 90
軒桁	====	105 X 135
階梁	====	105 X 105
マゴサ		105 X 40
小屋筋材		90 X 21
小屋束		90 X 90 @500





小屋伏匿

工 事 名		駐在所新築工事設計圖	
平成 5 年度	27 枚	18 号	SCALE 1:100
図面名称		床 伏 図 , 小 屋 伏 図	



東工 詳細図 1/20






A工 詳細図 1/10

工事名	駐在所新築工事設計図		
平成5年度	27枚 19号	SCALE	1:20
図面名称	床下断面詳細図		

1 / 20

スラブ配筋リスト

架符号	2G1		2G2	FG	架符号	厚さ	位置	短辺方向			長辺方向			
	中央	端部	全断					端部	中央	周辺部	端部	中央	周辺部	
姿図						S	80	シングル	タテ・ヨコ筋 D10 @200					
						S1	140	上筋	D10・D13 @200	D13 @400	D10 @300	D10 @250	D10 @500	D10 @300
								下筋	D10 @400	D10 @200	D10 @300	D10 @500	D10 @250	D10 @300
						S2	140 180	上筋	D13 @150			D10 @200		
							下筋	D10 @150			D10 @200			
壁配筋リスト														
壁符合		タテ筋		ヨコ筋		部位								
W100		D10 @150		D10 @200		曲げ補強筋		2-D13 各方向共						
W150		D10 @150		D10 @150		壁コナ筋		1-D13						
W180		D13 @200		D10 @200		開口補強筋		2-D13 斜筋共						






1 / 20

部位	壁コーナー部	が梁コーナー部	壁T型部	が梁T型部	壁端部
図					



1 / 20

断面図	F1	F2	F3	F4	F5	工事名 駐在所新築工事設計図 平成 5 年度 27 次 20 号 SCALE 1:20 図面名称 構 造 図 (1)
	150 450 550 650 180 470 600 50 D13 D10-D13					


工事名		駐在所新築工事設計図	
平成 5 年度	27 改 20 号	SCALE	1:20
図面名称		構 造 図 (1)	



工事名	駐在所新築工事設計図		
平成5年度	27枚	2/1号	SCALE 1:80
図面名称	構造図 (2)		
設計者	[Redacted]		





配線図 1/100





工事名 安曇警察署信濃坂駐在所新築工事設計図			
平成5年度	27枚 22号	SCALE	1:100
図面名称		屋外電気設備図	

安曇警察署




工 事 名		駐在所新築工事設計図	
平成 5 年度	27 枚 23 号	SCALE	1 : 50
図面名称		屋内電気設備図	


A	FSS4-40ZGH	B	HW-702T	C	HA6154T	D	FBS2-2016L
E	FSS4-201GH	F	LW86497WT	G	FC03-C401+301GL	H	ISS1-401
I	HW6713KT	J	LB16859T	K	FSS1-201GH	L	HA3171TGL
(F1)	壁付換気扇 *250 逆動式 木枠 塩ビフード付	(F2)	浴室内換気扇 50m³/h 月圧式 木枠 塩ビフード付	(F3)	11°17°ファン 30m³/h VU#100 11°17°フード付	(F4)	天井埋込換気扇 102m³/h 低騒音型 VU#100 11°17°フード付
				(F5)	天井埋込換気扇 300m³/h 低騒音型 VU#150 11°17°フード付		



浴室内換気扇取付図




11°17°ファン取付図





天井埋込換気扇取付図

浴室内換気扇取付図

工事名	駐在所新築工事換気扇
平成5年度	27年度
図面名称	換気器具表 その他図




給湯器リモコン配線




給湯器取付参考図

S=1:20




立面詳細図

S=1:20



鉄筋コンクリート既製品
高床式及び都市ガス使用時は不用



プロパンボンベ参考図

S=1:20

工事名	駐在所新築工事設計図
平成5年度 27 校 27 号	SCALE 1:20
図面名称	設備詳細図