



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

手入力事業

新システム（工事_水路）

参 考 明 細 書

（当初）

農地管理課

[illegible]

KE570001

[illegible]

KE570001

KE570001

KE570001

KE570001

KE570001

KE570001

KE570001

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	排水路工					歩A
	土工		式		1.000 式	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	224.000	m3			S単 16号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンクリート(I)	137.000	m3			S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	137.000	m3			S単 15号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	94.000	m ²			S単 20号
SA0121	SP 土砂等運搬【残土処分】					
	標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	87.000	m3			S単 18号
SA0161	SP 整地【残土処分】					
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	87.000	m3			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 2号 ***					
000002	自由勾配側溝工					歩A
	自由勾配側溝400型(400×700)		式		1.000 式	当たり算出
	自由勾配側溝400型(400×800)	60.200	m			T単 1号
	自由勾配側溝400型(500×600)	6.000	m			T単 2号
	自由勾配側溝500型(500×600)	56.100	m			T単 3号
	自由勾配側溝500型(500×700)	3.500	m			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 3号 ***					
000003	附帯工					歩A
	第12号横断暗渠工		式		1.000 式	当たり算出
	第2種接続続工	1.000	箇所			T単 5号
	第10種曲部工	1.000	箇所			T単 6号
	第11種曲部工	1.000	箇所			T単 7号
	第12種曲部工	1.000	箇所			T単 8号
	第13種曲部工	1.000	箇所			T単 9号
	第1種旧構撤去工	1.000	箇所			T単 10号
		1.000	箇所			T単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 4号 ***					
000004	敷鉄板					歩A
	敷鉄板設置・撤去工		式		1.000 式	当たり算出
S18054	設置～賃料～撤去,21,1,あり	400.000	m ²			S単 11号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設～撤去	824.000	m ²			S単 12号
SA0142	SP 路床盛土					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	103.000	m3			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 5号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

KE570001

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3			歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3			歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ					
	洗砂(荒目),1:3(防水剤あり)		m3			歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)					
	収縮継目(ペイント塗装)					
	収縮継目処理		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎砕石の施工有り,-		m			歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S05801	【排水構造物工】 蓋版工					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚			歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚			歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚			歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU,200mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,1箇所		m			歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,1箇所		m			歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,21,1,あり		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設～撤去		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0		ton			歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,スリーブ外,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-		m3			歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3			歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり		m3			歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,-		m3			歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬【残土処分】					
	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホウ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3			歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3			歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
SA0151	SP 基面整正					

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正 基面整正 *** S単ー 21号 ***		m ²			歩A・単A
SA0161	SP 整地【残土処分】 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m ³			歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下 *** S単ー 23号 ***		m ³			歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下 *** S単ー 24号 ***		m ³			歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,-,有り,あり *** S単ー 25号 ***		m ²			歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単ー 26号 ***		m			歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単ー 27号 ***		m ²			歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単ー 28号 ***		m ²			歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³			歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%		m ³			歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,24-8-40(高炉B) W/C60%		m ³			歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,コンクリート各種 *** S単ー 32号 ***		m ³			歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,コンクリート各種 *** S単ー 33号 ***		m ³			歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単ー 34号 ***		m ²			歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種) *** S単ー 35号 ***		m ²			歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm *** S単ー 36号 ***		m ²			歩A・単A
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降 鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり		ton			歩A・単A
	*** T単ー 1号 *** 自由勾配側溝400型(400×700)		m			歩A・単A
	*** T単ー 2号 *** 自由勾配側溝400型(400×800)		m			歩A・単A
	*** T単ー 3号 *** 自由勾配側溝500型(500×600)		m			歩A・単A

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事_水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正: 3 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)作業区分	埋戻		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			冬期補正: 3 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	有筋		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)時間の制約	なし		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 3号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3(防水剤あり)			冬期補正: 3 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)材料区分	洗砂(荒目)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)配合比区分	1:3(防水剤あり)		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton			
	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3			
	混和剤					
	防水剤 マノール相当	10.800	kg			
	普通作業員		人			
	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 4号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理			冬期補正: 3 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)処理区分	収縮継目処理		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 2%	0.020				
	合 計					算出数量 10.000 m

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単－ 5号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:3 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし - 基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単－ 6号 ***					
S05801	【排水構造物工】 蓋版工 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:3 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単－ 7号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:3 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 4 0 k g /枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単－ 8号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:3 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工				

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無					
	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単一 9号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 1箇所			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1)管種区分	VU		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		夜間制約作業時間: 0.0		
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.021				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 10号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 1箇所			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1)管種区分	VU		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		夜間制約作業時間: 0.0		
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.021				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 11号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 21, 1, あり			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2)供用日数			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3)使用回数	1		夜間制約作業時間: 0.0		
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日			
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t					
	軽油		L			
	バックホ給油	345.000				
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 12号 ***					
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	敷設～撤去			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)施工区分			夜間制約作業時間: 0.0		
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価					
	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 13号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板)			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0			夜間制約作業時間: 0.0		
	1)使用単価区分					
	2)運賃料金(円/ton)	1,500円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率 (実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金					
	10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 14号 ***					
SA0101	SP 掘削		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 50,000m ³ 以上, -, -, -			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	50,000m ³ 以上				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m ³			
	*** S単一 15号 ***					

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正: 3 %	豪雪補正: 1 0 %	
	土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単一 16号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正: 3 %	豪雪補正: 1 0 %	
	土砂,標準,無し,無し,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単一 17号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正: 3 %	豪雪補正: 1 0 %	
	土砂,上記以外(小規模),-, -			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単一 18号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬【残土処分】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正: 3 %	豪雪補正: 1 0 %	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 19号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土			冬期補正: 3 %	豪雪補正: 1 0 %	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事_水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単ー 20号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 21号 ***					
SA0161	SP 整地【残土処分】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, あり			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単ー 22号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 般発生活業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 23号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 般発生活業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 24号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, あり			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 水路）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)騒音振動対策	必要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分					
	単 価		m			
	*** S単- 25号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			冬期補正: 3 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	7スファルト舗装版,15cm以下,-,-			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別	7スファルト舗装版				
	2)7スファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+7スファルト(かゝ-)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単- 26号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			冬期補正: 3 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分					
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m			
	*** S単- 27号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			冬期補正: 3 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分					
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m			
	*** S単- 28号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正: 3 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 29号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-2			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	5(20)(高炉B) W/C55%			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S単一 30号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-4			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	0(高炉B) W/C60%			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	24-8-40(高炉B) W/C60%				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単一 31号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	各種			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単一 32号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	各種			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単一 33号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:3% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単一 34号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)			冬期補正:3% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分					
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)		m3			材変
	単 価		m ²			
	*** S単一 35号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm			冬期補正:3% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)材料区分I	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分I	-				
	7)長期割引単価区分					
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分II	粒度調整砕石 M-25				
	単 価		m ²			
	*** S単一 36号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降			冬期補正:3% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり					

KE570001

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
	自由勾配側溝400型(400×700)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 (L =2.0m) a400×c700mm	5.000	本			
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 5号
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	0.900	m ³			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	1.200	m ³			
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²			S単 33号
	【排水構造物工】 蓋版工 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	9.000	枚			S単 6号
	自由勾配側溝 コンクリート蓋 400×500 車道用	9.000	枚			
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 7号
	鋼製グレーチング 400型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	1.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 2号 ***					
	自由勾配側溝400型(400×800)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 (L =2.0m) a400×c800mm	5.000	本			
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 5号
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	0.900	m ³			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	1.200	m ³			
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²			S単 33号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	9.000	枚			S単 8号
	自由勾配側溝 コンクリート蓋 400×500 車道用	9.000	枚			
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 7号
	鋼製グレーチング 400型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	1.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 3号 ***					
	自由勾配側溝500型(500×600)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 (L =2.0m) a500×c600mm	5.000	本			
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 5号
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	1.000	m ³			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	1.400	m ³			
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²			S単 33号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	9.000	枚			S単 8号
	自由勾配側溝 コンクリート蓋 500×500 車道用	9.000	枚			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 7号
	鋼製グレーチング 500型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	1.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 4号 ***					
	自由勾配側溝500型(500×700)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 (L =2.0m) a500×c700mm	5.000	本			
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 5号
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	1.400	m3			
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²			S単 33号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	9.000	枚			S単 8号
	自由勾配側溝 コンクリート蓋 500×500 車道用	9.000	枚			
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 7号
	鋼製グレーチング 500型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	1.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 5号 ***					
	第12号横断暗渠工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	6.000	m3			S単 16号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	3.000	m3			S単 1号
	SP 掘削 土砂,ホヱンカット,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	3.000	m3			S単 14号
	SP 基面整正 基面整正	4.000	m ²			S単 20号
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	3.500	m ³			S単 26号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	0.200	m3			S単 28号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20) (高炉B) W/C55%	1.000	m3			S単 29号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.600	m ²			S単 33号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	7.500	m ²			S単 33号
	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.050	ton			S単 36号
	鋼鋼板蓋 重量40以上50kg未満 錆止2回、取手、ズリ止含	5.000	枚			
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	5.000	枚			S単 8号
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	0.400	m ²			S単 4号
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	0.200	m3			S単 2号
	SP 搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下	0.200	m3			S単 22号
	有筋コンクリート処理費	0.500	ton			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	★簡易ゲート据付 S2507 仮	1.000				
	簡易ゲート800型 鋼製 錆止1上塗1 設計水深1.0m	1.000	基			
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,1箇所	1.500	m			S単 9号
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベント径200 (VU)	1.000	個			
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	0.400	m3			S単 2号
	SP 搬運機 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下	0.400	m3			S単 22号
	有筋コンクリート処理費	1.000	ton			
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-40(高炉B) W/C60%	0.400	m3			S単 30号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.700	m ²			S単 33号
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	0.600	m			S単 25号
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	0.100	m ²			S単 24号
	SP 搬運機 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下	0.004	m3			S単 23号
	アスファルト廃材処理費	0.010	ton			
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm	0.100	m ²			S単 35号
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)	0.100	m ²			S単 34号
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3(防水剤あり)	0.004	m3			S単 3号
	ガードレール設置校土中建込用	3.000	m			
	ガードレール撤去工土中建込用	4.000	m			
	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.003	ton			S単 36号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** T単 6号 ***					
	第2種接続柵工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	8.000	m3			S単 16号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	6.000	m3			S単 1号
	SP 掘削 土砂,スウェーデンカット,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	6.000	m3			S単 14号
	SP 基面整正 基面整正	6.000	m ²			S単 20号
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	2.300	m ²			S単 26号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3			S単 28号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%	0.700	m3			S単 29号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.400	m ²			S単 33号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	7.400	m ²			S単 33号
	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.055	ton			S単 36号
	集水樹用ゲレーンゲ 蓋 1.0m×1.0m 2枚 T-25	1.000	組			
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	2.000	枚			S単 8号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,1箇所	7.200	m			S単 10号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所			
	*** T単- 7号 ***					
	第10種曲部工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S単 16号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3			S単 14号
	SP 基面整正 基面整正	0.400	m ²			S単 20号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.400	m ³			S単 27号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.040	m3			S単 28号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.030	m3			S単 31号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉 B) W/C55%	0.100	m3			S単 29号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.400	m ²			S単 33号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.300	m ²			S単 33号
	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.008	ton			S単 36号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 8号 ***					
	第11種曲部工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S単 16号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.300	m3			S単 1号
	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	0.300	m3			S単 14号
	SP 基面整正 基面整正	0.300	m ²			S単 20号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.300	m ³			S単 27号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.030	m3			S単 28号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.020	m3			S単 31号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉 B) W/C55%	0.100	m3			S単 29号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.300	m ²			S単 33号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.700	m ²			S単 33号
	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.009	ton			S単 36号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 9号 ***					
	第12種曲部工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S単 16号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.300	m3			S単 1号
	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	0.300	m3			S単 14号
	SP 基面整正 基面整正	0.400	m ²			S単 20号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.400	m ³			S単 27号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.040	m3			S単 28号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.010	m3			S単 31号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉 B) W/C55%	0.100	m3			S単 29号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.300	m ²			S単 33号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.900	m ²			S単 33号
	鉄筋工(加工・組立) ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.010	ton			S単 36号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単一 10号 ***					
	第13種曲部工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S単 16号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.300	m3			S単 1号
	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	0.300	m3			S単 14号
	SP 基面整正 基面整正	0.400	m ²			S単 20号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.400	m ³			S単 27号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.040	m3			S単 28号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.020	m3			S単 31号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉 B) W/C55%	0.100	m3			S単 29号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.400	m ²			S単 33号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.900	m ²			S単 33号
	鉄筋工(加工・組立) ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.010	ton			S単 36号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単一 11号 ***					
	第1種旧構撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	3.500	m3			S単 17号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	3.500	m3			S単 1号
	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	3.500	m3			S単 14号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.010	m3			S単 32号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.200	m ²			S単 33号

KE570001



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

手入力事業

新システム（工事_水路）

統一施工単価表

農地管理課

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名称、施工区分	単位	単 価
	人力土工(盛土・埋戻)	m3	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		
	【構造物取壊し】	m3	
	有筋,なし,機械,昼間施工,する		
	モルタル現場練合わせ	m3	
	洗砂(荒目),1:3(防水剤あり)		
	収縮継目(ペイント塗装)	m ²	
	収縮継目処理		
	【排水構造物工】	m	
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,,,-,基礎碎石の施工有り		
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,,,,,-,再利用撤去を行なわない,-		
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,,,,,-,再利用撤去を行なわない,-		
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,,,,,-,再利用撤去を行なわない,-		
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	m	
	VU,200mm,片受直管型付,4.0m管,1箇所		
	VU,150mm,片受直管型付,4.0m管,1箇所		
	敷鉄板設置・撤去工	m ²	
	設置～賃料～撤去,21,1,あり		
	土工用マット(シート類)敷設・撤去	m ²	
	敷設～撤去,220		
	輸送費(仮設材)	ton	
	基本運賃(自動入力),1,500円,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		
	SP 掘削	m3	
	土砂,オープンカット,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-		
	SP 積込(ルーズ)	m3	
	土砂,土量50,000m3未満		
	SP 床掘り	m3	
	土砂,標準,無し,無し,あり		
	土砂,上記以外(小規模),-, -,		
	SP 土砂等運搬	m3	
	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		
	SP 路床盛土	m3	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		
	SP 基面整正	m ²	
	基面整正		
	SP 整地	m3	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり		
	SP 敷運搬	m3	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		
	SP 舗装版破砕	m ²	
	アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり		
	SP 舗装版切断	m	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		
	SP 基礎碎石	m ²	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		
	SP コンクリート	m3	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%		

KE570001

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 14号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 50,000m3以上, -, -, -			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オープンカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	50,000m3以上				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	バックホ[ｸﾚｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積1.4m3(平積1.0m3)		供用日			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 15号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	バックホ[ｸﾚｰﾗ型・排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 16号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分					
	バックホ[ｸﾚｰﾗ型・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3		日			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 17号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 水路）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)]		供用日			
	標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)					
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	軽油		L			
	バックホ給油					
	単 価		m3			
	*** S単ー 18号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬【残土処分】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正: 3 %	豪雪補正: 1 0 %	
	標準バック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	ダンプトラック[ワンロード・デ・イゼール]		供用日			
	10t積級					
	運転手（一般）		人			
	軽油		L			
	バックホ給油					
	単 価		m3			
	*** S単ー 19号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土			冬期補正: 3 %	豪雪補正: 1 0 %	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]		日			
	運転質量3.0～4.0t					
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]		日			
	バック容量0.28m3					
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	軽油		L			
	バックホ給油					
	単 価		m3			
	*** S単ー 20号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			冬期補正: 3 %	豪雪補正: 1 0 %	
	基面整正			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	普通作業員		人			
	単 価		m ²			

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 水路）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 21号 ***					
SA0161	SP 整地【残土処分】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - -				
	バックホ【クロー型・～超低・排対型(～2014)】 バック容量0.8m3		日			
	運転手（特殊）		人			
	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 22号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級		供用日			
	運転手（一般）		人			
	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 23号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級		供用日			
	運転手（一般）		人			
	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 24号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有,あり			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)騒音振動対策	必要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分					
	バックホ用7タッチメント Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN		供用日			
	バックホ[ｸﾛｰ型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)]		日			
	バックホ容量0.45m3					
	運転手 (特殊)		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油		L			
	バックホ給油					
	単 価		m			
	*** S単ー 25号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			冬期補正: 3 %	豪雪補正: 1 0 %	
	アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(かゝ-)舗装版	-				
	コンクリートカッター[ﾊﾞｯｷｬﾑ式(超低騒音型)・湿式]		供用日			
	切削深20cm級 ブレード 径56cm					
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	コンクリートカッター用ブレード		枚			
	径450mm					
	ガソリン		L			
	J I S 2号 レギュラースタンド					
	単 価		m			
	*** S単ー 26号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			冬期補正: 3 %	豪雪補正: 1 0 %	
	12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-4			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	0 40～0mm			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分					
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	バックホ[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～2014)]		日			
	バックホ容量0.8m3					
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャラン		m3			
	RC-40 40～0mm					
	軽油		L			
	バックホ給油					
	単 価		m			
	*** S単ー 27号 ***					

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	40~0mm			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2) 碎石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分					
	4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	バックホ[クレー型・〜超低・排対型(〜2014)]		日			
	バック容量0.8m ³					
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ³			
	軽油		L			
	バックホ給油					
	単 価		m ³			
	*** S単ー 28号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	5(20)(高炉B) W/C65%			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単ー 29号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-2			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	5(20)(高炉B) W/C55%			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C55%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート (高炉B) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単一 30号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-40(高炉B) W/C60%			冬期補正: 3 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	24-8-40(高炉B) W/C60%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単一 31号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種			冬期補正: 3 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単一 32号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種			冬期補正: 3 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³			
	*** S単一 33号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単一 34号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 路盤材 (各種)			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分					
	5)材料規格の選択	路盤材 (各種)				
	モータローラ [土工用・排対型 (2014)] プレート幅3.1m		供用日			
	ロードローラ [マカダム・～超低・排対型 (～2014)] 運転質量10～12 t		日			
	タイヤローラ [～超低・排対型 (2011・2014)] 運転質量13～14 t		日			
	運転手 (特殊)		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	アスファルト再生クラッシャー ARC-40 (RC混合)		m ³			材変
	軽油 バトリ給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単一 35号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-25, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 100mm			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	

KE570001

KE570001

KE570001

KE570001

KE570001

KE570001

KE570001

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	排水路工					歩A
	土工		式		1.000 式	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	224.000	m3			S単 16号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンクリート(I)	137.000	m3			S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	137.000	m3			S単 15号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	94.000	m ²			S単 20号
SA0121	SP 土砂等運搬【残土処分】					
	標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	87.000	m3			S単 18号
SA0161	SP 整地【残土処分】					
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	87.000	m3			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 2号 ***					
000002	自由勾配側溝工					歩A
	自由勾配側溝400型(400×700)		式		1.000 式	当たり算出
		60.200	m			T単 1号
	自由勾配側溝400型(400×800)					
		6.000	m			T単 2号
	自由勾配側溝500型(500×600)					
		56.100	m			T単 3号
	自由勾配側溝500型(500×700)					
		3.500	m			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 3号 ***					
000003	附帯工					歩A
			式		1.000 式	当たり算出
	第12号横断暗渠工					
		1.000	箇所			T単 5号
	第2種接続続工					
		1.000	箇所			T単 6号
	第10種曲部工					
		1.000	箇所			T単 7号
	第11種曲部工					
		1.000	箇所			T単 8号
	第12種曲部工					
		1.000	箇所			T単 9号
	第13種曲部工					
		1.000	箇所			T単 10号
	第1種旧構撤去工					
		1.000	箇所			T単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 4号 ***					
000004	敷鉄板					歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,21,1,あり	400.000	m ²			S単 11号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設～撤去	824.000	m ²			S単 12号
SA0142	SP 路床盛土					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	103.000	m3			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 5号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

KE570001

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事_水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正: 3 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)作業区分	埋戻		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			冬期補正: 3 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	有筋		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)時間の制約	なし		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 3号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3(防水剤あり)			冬期補正: 3 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)材料区分	洗砂(荒目)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)配合比区分	1:3(防水剤あり)		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton			
	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3			
	混和剤					
	防水剤 マノール相当	10.800	kg			
	普通作業員		人			
	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 4号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理			冬期補正: 3 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)処理区分	収縮継目処理		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 2%	0.020				
	合 計					算出数量 10.000 m

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単- 5号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:3% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし - 基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 6号 ***					
S05801	【排水構造物工】 蓋版工 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:3% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 7号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:3% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 8号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:3% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工				

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無					
	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 9号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 1箇所			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1)管種区分	VU		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		夜間制約作業時間: 0.0		
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.021				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 10号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 1箇所			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1)管種区分	VU		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		夜間制約作業時間: 0.0		
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.021				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 11号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 21, 1, あり			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2)供用日数			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3)使用回数	1		夜間制約作業時間: 0.0		
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日			
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t					
	軽油	345.000	L			
	バックホ給油					
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 12号 ***					
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	敷設～撤去			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)施工区分			夜間制約作業時間: 0.0		
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価					
	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 13号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板)			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	),基地(積込・取卸),0.0,0.0			夜間制約作業時間: 0.0		
	1)使用単価区分					
	2)運賃料金(円/ton)	1,500円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率 (実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金					
	10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 14号 ***					
SA0101	SP 掘削		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	土砂,オープンカット,無し,無し,50,000m ³ 以上,-,-,-,-			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	50,000m ³ 以上				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m ³			
	*** S単一 15号 ***					

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正: 3 %	豪雪補正: 1 0 %	
	土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単一 16号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正: 3 %	豪雪補正: 1 0 %	
	土砂,標準,無し,無し,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単一 17号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正: 3 %	豪雪補正: 1 0 %	
	土砂,上記以外(小規模),-, -			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単一 18号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬【残土処分】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正: 3 %	豪雪補正: 1 0 %	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 19号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土			冬期補正: 3 %	豪雪補正: 1 0 %	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事_水路）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単ー 20号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 21号 ***					
SA0161	SP 整地【残土処分】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単ー 22号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 般発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 23号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 般発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 24号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 水路）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)騒音振動対策	必要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単- 25号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	7スファルト舗装版, 15cm以下, -, -			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1)舗装版種別	7スファルト舗装版				
	2)7スファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+7スファルト(かゝ-)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単- 26号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分					
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³			
	*** S単- 27号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分					
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³			
	*** S単- 28号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 水路）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 29号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-2			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	5(20)(高炉B) W/C55%			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S単一 30号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-4			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	0(高炉B) W/C60%			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	24-8-40(高炉B) W/C60%				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単一 31号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	各種			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単一 32号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	各種			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単ー 33号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:3% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 34号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)			冬期補正:3% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分					
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
	アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)		m3			材変
	単 価		m ²			
	*** S単ー 35号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm			冬期補正:3% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)材料区分I	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分I	-				
	7)長期割引単価区分					
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分II	粒度調整砕石 M-25				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 36号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降			冬期補正:3% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり					

KE570001

[illegible]

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
	自由勾配側溝400型(400×700)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 (L =2.0m) a400×c700mm	5.000	本			
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 5号
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	0.900	m ³			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	1.200	m ³			
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²			S単 33号
	【排水構造物工】 蓋版工 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	9.000	枚			S単 6号
	自由勾配側溝 コンクリート蓋 400×500 車道用	9.000	枚			
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 7号
	鋼製グレーチング 400型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	1.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 2号 ***					
	自由勾配側溝400型(400×800)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 (L =2.0m) a400×c800mm	5.000	本			
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 5号
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	0.900	m ³			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	1.200	m ³			
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²			S単 33号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	9.000	枚			S単 8号
	自由勾配側溝 コンクリート蓋 400×500 車道用	9.000	枚			
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 7号
	鋼製グレーチング 400型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	1.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 3号 ***					
	自由勾配側溝500型(500×600)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 (L =2.0m) a500×c600mm	5.000	本			
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 5号
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	1.000	m ³			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	1.400	m ³			
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²			S単 33号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	9.000	枚			S単 8号
	自由勾配側溝 コンクリート蓋 500×500 車道用	9.000	枚			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 7号
	鋼製グレーチング 500型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	1.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 4号 ***					
	自由勾配側溝500型(500×700)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 (L =2.0m) a500×c700mm	5.000	本			
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m			S単 5号
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m3			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	1.400	m3			
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²			S単 33号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	9.000	枚			S単 8号
	自由勾配側溝 コンクリート蓋 500×500 車道用	9.000	枚			
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 7号
	鋼製グレーチング 500型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25	1.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 5号 ***					
	第12号横断暗渠工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	6.000	m3			S単 16号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	3.000	m3			S単 1号
	SP 掘削 土砂,ホヱンカット,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	3.000	m3			S単 14号
	SP 基面整正 基面整正	4.000	m ²			S単 20号
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	3.500	m ²			S単 26号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	0.200	m3			S単 28号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20) (高炉B) W/C55%	1.000	m3			S単 29号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.600	m ²			S単 33号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	7.500	m ²			S単 33号
	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.050	ton			S単 36号
	鋼鋼板蓋 重量40以上50kg未満 錆止2回、取手、ズリ止含	5.000	枚			
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	5.000	枚			S単 8号
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	0.400	m ²			S単 4号
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	0.200	m3			S単 2号
	SP 搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下	0.200	m3			S単 22号
	有筋コンクリート処理費	0.500	ton			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	★簡易ゲート据付 S2507 仮	1.000				
	簡易ゲート800型 鋼製 錆止1上塗1 設計水深1.0m	1.000	基			
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,1箇所	1.500	m			S単 9号
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベント径200 (VU)	1.000	個			
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	0.400	m3			S単 2号
	SP 搬運機 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下	0.400	m3			S単 22号
	有筋コンクリート処理費	1.000	ton			
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-40(高炉B) W/C60%	0.400	m3			S単 30号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.700	m ²			S単 33号
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	0.600	m			S単 25号
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	0.100	m ²			S単 24号
	SP 搬運機 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下	0.004	m3			S単 23号
	アスファルト廃材処理費	0.010	ton			
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm	0.100	m ²			S単 35号
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)	0.100	m ²			S単 34号
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3(防水剤あり)	0.004	m3			S単 3号
	ガードレール設置校土中建込用	3.000	m			
	ガードレール撤去工土中建込用	4.000	m			
	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.003	ton			S単 36号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** T単 6号 ***					
	第2種接続柵工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	8.000	m3			S単 16号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	6.000	m3			S単 1号
	SP 掘削 土砂,スウェーデンカット,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	6.000	m3			S単 14号
	SP 基面整正 基面整正	6.000	m ²			S単 20号
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	2.300	m ²			S単 26号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	0.100	m3			S単 28号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20) (高炉B) W/C55%	0.700	m3			S単 29号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.400	m ²			S単 33号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	7.400	m ²			S単 33号
	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.055	ton			S単 36号
	集水樹用ゲレーンゲ 蓋 1.0m×1.0m 2枚 T-25	1.000	組			
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	2.000	枚			S単 8号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,1箇所	7.200	m			S単 10号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 水路）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所			
	*** T単- 7号 ***					
	第10種曲部工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S単 16号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3			S単 14号
	SP 基面整正 基面整正	0.400	m ²			S単 20号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.400	m ³			S単 27号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.040	m3			S単 28号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.030	m3			S単 31号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉 B) W/C55%	0.100	m3			S単 29号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.400	m ²			S単 33号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.300	m ²			S単 33号
	鉄筋工（加工・組立）※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.008	ton			S単 36号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 8号 ***					
	第11種曲部工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S単 16号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.300	m3			S単 1号
	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	0.300	m3			S単 14号
	SP 基面整正 基面整正	0.300	m ²			S単 20号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.300	m ³			S単 27号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.030	m3			S単 28号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.020	m3			S単 31号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉 B) W/C55%	0.100	m3			S単 29号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.300	m ²			S単 33号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.700	m ²			S単 33号
	鉄筋工（加工・組立）※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.009	ton			S単 36号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 9号 ***					
	第12種曲部工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S単 16号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.300	m3			S単 1号
	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	0.300	m3			S単 14号
	SP 基面整正 基面整正	0.400	m ²			S単 20号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.400	m ²			S単 27号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.040	m3			S単 28号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.010	m3			S単 31号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉 B) W/C55%	0.100	m3			S単 29号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.300	m ²			S単 33号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.900	m ²			S単 33号
	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.010	ton			S単 36号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単一 10号 ***					
	第13種曲部工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S単 16号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.300	m3			S単 1号
	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	0.300	m3			S単 14号
	SP 基面整正 基面整正	0.400	m ²			S単 20号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.400	m ²			S単 27号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.040	m3			S単 28号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.020	m3			S単 31号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉 B) W/C55%	0.100	m3			S単 29号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.400	m ²			S単 33号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.900	m ²			S単 33号
	鉄筋工 (加工・組立) ※R8.7.20以降 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.010	ton			S単 36号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単一 11号 ***					
	第1種旧構撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	3.500	m3			S単 17号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	3.500	m3			S単 1号
	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	3.500	m3			S単 14号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.010	m3			S単 32号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.200	m ²			S単 33号

[illegible]

KE570001

KE570001

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 水路）

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単ー 14号 ***					
SA0101	SP 掘削	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-			冬期補正: 3 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	50,000m3以上				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	標準単価					
	K)機械構成比		41.27%			
	R)労務構成比		35.30%			
	Z)材料構成比		23.43%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クレー型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積1.4m3(平積1.0m3)	供用日	41.27%			K1
	運転手(特殊)	人	35.30%			R1
	軽油 バックホ給油	L	23.43%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 15号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正: 3 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	標準単価					
	K)機械構成比		42.39%			
	R)労務構成比		38.74%			
	Z)材料構成比		18.87%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クレー型・排対型(2014年規制)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.39%			K1
	運転手(特殊)	人	38.74%			R1
	軽油 バックホ給油	L	18.87%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 16号 ***					
SA0103	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正: 3 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		22.47%			
	R)労務構成比		53.87%			
	Z)材料構成比		23.66%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3	日	22.47%			K1

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	運転手 (特殊)	人	53.87%			R1
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	23.66%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単－ 17号 ***					
SA0103	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		18.73% 74.16% 7.11% 0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用目	18.73%			K1
	運転手 (特殊)	人	40.26%			R1
	普通作業員	人	33.90%			R2
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	7.11%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単－ 18号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬【残土処分】	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		44.67% 40.44% 14.89% 0.00%			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ﾓﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｴｰﾙ] 10t積載	供用目	44.67%			K1
	運転手 (一般)	人	40.44%			R1
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単－ 19号 ***					
SA0142	SP 路床盛土	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 水路）

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	標準単価					
	K)機械構成比		15.27%			
	R)労務構成比		76.30%			
	Z)材料構成比		8.43%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	日	7.65%			K1
	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] バック容量0.28m3	日	7.62%			K2
	運転手（特殊）	人	67.85%			R1
	普通作業員	人	8.45%			R2
	軽油 バックホ給油	L	8.43%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単— 20号 ***					
SA0151	SP 基面整正	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m ²				
	*** S単— 21号 ***					
SA0161	SP 整地【残土処分】	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)作業区分	残土受入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		22.45%			
	R)労務構成比		52.33%			
	Z)材料構成比		25.22%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3	日	22.45%			K1
	運転手（特殊）	人	52.33%			R1
	軽油 バックホ給油	L	25.22%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単— 22号 ***					
SA0221	SP 殻運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 水路）

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	3)DID区間の有無		無し			
	4)運搬距離		8.0km以下			
	標準単価					
	K)機械構成比		40.77%			
	R)労務構成比		44.82%			
	Z)材料構成比		14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	40.77%			K1
	運転手（一般）	人	44.82%			R1
	軽油 ハートル給油	L	14.41%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単— 23号 ***					
SA0221	SP 殻運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下			冬期補正:3% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	8.0km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		40.77%			
	R)労務構成比		44.82%			
	Z)材料構成比		14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	40.77%			K1
	運転手（一般）	人	44.82%			R1
	軽油 ハートル給油	L	14.41%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単— 24号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:3% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	必要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		30.65%			
	R)労務構成比		63.79%			
	Z)材料構成比		5.56%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ用アタッチメント Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN	供用日	21.16%			K1
	バックホ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)] バック容量0.45m3	日	9.49%			K2
	運転手（特殊）	人	28.25%			R1
	普通作業員	人	24.76%			R2
	土木一般世話役	人	10.78%			R3
	軽油 ハートル給油	L	5.56%			Z1
	単 価	m ²				

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 水路）

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単ー 25号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断	m			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:3% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 標準単価	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	K)機械構成比		15.05%			
	R)労務構成比		58.43%			
	Z)材料構成比		26.52%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm	供用日	10.24%			K1
	特殊作業員	人	19.96%			R1
	土木一般世話役	人	10.88%			R2
	普通作業員	人	8.92%			R3
	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm	枚	22.39%			Z1
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L	2.81%			Z2
	単 価	m				
	*** S単ー 26号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:3% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分 標準単価	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	K)機械構成比		5.04%			
	R)労務構成比		74.10%			
	Z)材料構成比		20.86%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クレー型・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³	日	5.01%			K1
	普通作業員	人	35.62%			R1
	特殊作業員	人	15.04%			R2
	運転手(特殊)	人	13.95%			R3
	土木一般世話役	人	8.98%			R4
	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m ³	16.17%			Z1
	軽油 バックホ給油	L	4.66%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単ー 27号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:3% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 水路）

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	1) 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			
	2) 碎石の計上		計上する			
	3) 長期割引単価区分					
	4) 規格区分		再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			
	標準単価					
	K) 機械構成比		5.33%			
	R) 労務構成比		78.32%			
	Z) 材料構成比		16.35%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～2014)]					K1
	バックホ容量0.8m3	目	5.30%			
	普通作業員	人	37.64%			R1
	特殊作業員	人	15.90%			R2
	運転手（特殊）	人	14.75%			R3
	土木一般世話役	人	9.49%			R4
	再生クラッシャラン					Z1
	RC-40 40～0mm	m3	11.39%			
	軽油					Z2
	バックホ給油	L	4.93%			
	単 価	m ²				
	*** S単一 28号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正: 3 %	豪雪補正: 1 0 %	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-2			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	5(20) (高炉B) W/C65%			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2) 打設工法		人力打設			
	3) コンクリートの計上		計上する			
	4) 設計日打設量		-			
	5) 養生工の種類		一般養生			
	6) 圧送管延長距離区分		-			
	7) 現場内小運搬の有無		無し			
	8) 打設高さ、水平打設距離		-			
	10) 規格区分		18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		28.68%			
	Z) 材料構成比		71.32%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	12.85%			R1
	特殊作業員	人	7.30%			R2
	土木一般世話役	人	6.58%			R3
	生コンクリート (高炉B)					Z1
	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)	m3	71.32%			
	単 価	m3				
	*** S単一 29号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正: 3 %	豪雪補正: 1 0 %	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-2			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	5(20) (高炉B) W/C55%			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2) 打設工法		人力打設			
	3) コンクリートの計上		計上する			
	4) 設計日打設量		-			
	5) 養生工の種類		一般養生			
	6) 圧送管延長距離区分		-			
	7) 現場内小運搬の有無		無し			
	8) 打設高さ、水平打設距離		-			
	10) 規格区分		21-8-25(20) (高炉B) W/C55%			

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		28.68%			
	Z)材料構成比		71.32%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	12.85%			R1
	特殊作業員	人	7.30%			R2
	土木一般世話役	人	6.58%			R3
	生コンクリート (高炉B) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	71.32%			Z1
	単 価	m ³				
	*** S単ー 30号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m ³			1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-4 0(高炉B) W/C60%			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	24-8-40(高炉B) W/C60%				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		28.68%			
	Z)材料構成比		71.32%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	12.85%			R1
	特殊作業員	人	7.30%			R2
	土木一般世話役	人	6.58%			R3
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	71.32%			Z1 材変
	単 価	m ³				
	*** S単ー 31号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m ³			1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート 各種			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		28.68%			
	Z)材料構成比		71.32%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	12.85%			R1
	特殊作業員	人	7.30%			R2

事業名	手入力事業
工事名	新システム (工事 水路)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	土木一般世話役	人	6.58%			R3
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	71.32%			Z1 材変
	単 価	m3				
	*** S単一 32号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート 各種			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	コンクリート各種				
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		28.68%			
	Z) 材料構成比		71.32%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	12.85%			R1
	特殊作業員	人	7.30%			R2
	土木一般世話役	人	6.58%			R3
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	71.32%			Z1 材変
	単 価	m3				
	*** S単一 33号 ***					
SA0312	SP 型枠	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		100.00%			
	Z) 材料構成比		0.00%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	型わく工	人	46.66%			R1
	普通作業員	人	25.14%			R2
	土木一般世話役	人	9.51%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単一 34号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)			冬期補正: 3 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚	100mm				
	2) 施工区分	1層施工				

事業名	手入力事業
工事名	新システム（工事 水路）

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	3)材料		砕石			
	4)長期割引単価区分					
	5)材料規格の選択		路盤材(各種)			
	標準単価					
	K)機械構成比		5.72%			
	R)労務構成比		18.33%			
	Z)材料構成比		75.95%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	モータレータ〔土工用・排対型(2014)〕 ブレード幅3.1m	供用日	3.95%			K1
	ロードローラ〔マカダム・～超低・排対型(～2014)〕 運転質量10～12 t	日	0.49%			K2
	タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕 運転質量13～14 t	日	0.49%			K3
	運転手（特殊）	人	8.06%			R1
	普通作業員	人	2.95%			R2
	特殊作業員	人	2.63%			R3
	土木一般世話役	人	2.16%			R4
	アスファルト再生クラッシャラン ARC-40(RC混合)	m3	74.21%			Z1 材変
	軽油 ハートン給油	L	1.50%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単ー 35号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	m ²			1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm			冬期補正:3 % 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)材料区分 I		路盤材			
	2)平均幅員		-			
	3)瀝青材の有無		なし			
	4)路盤材の有無		あり			
	5)施工区分		1層施工			
	6)瀝青材区分 I		-			
	7)長期割引単価区分					
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚		0mm			
	9)路盤材全仕上り厚		100mm			
	11)材料区分 II		粒度調整砕石 M-25			
	標準単価					
	K)機械構成比		11.57%			
	R)労務構成比		37.08%			
	Z)材料構成比		51.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	モータレータ〔土工用・排対型(2014)〕 ブレード幅3.1m	供用日	7.99%			K1
	ロードローラ〔マカダム・～超低・排対型(～2014)〕 運転質量10～12 t	日	1.00%			K2
	タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕 運転質量13～14 t	日	0.99%			K3
	運転手（特殊）	人	16.31%			R1
	普通作業員	人	5.97%			R2
	特殊作業員	人	5.32%			R3
	土木一般世話役	人	4.37%			R4
	粒度調整砕石 M-25 25～0mm	m3	47.84%			Z1
	軽油 ハートン給油	L	3.03%			Z2
	単 価	m ²				