

<<単価抜設計書>>

```
***** 2026. 09. 25 18:42 *****
*
*      所 属      農地部      *
*      事業区分名      *
*      地区名      *
*      設 計 書      *
*      ファイル名      R08-実施-土木-0169-当初. ES5      *
*
*****
```

工事数量総括表

頁0-0001

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
土木工事						
ほ場整備工	直接工事費(仮設工を除く)		式			
整地工			式			
整地工			式			
表土扱い	(ほ場整備工)		式			
ほ場整地工 (表土扱い)	0.3ha未満		h a		0.88	
基盤造成・畦畔築立			式			
ほ場整地工 (基盤造成・畦畔築立)	0.3ha未満		h a		0.88	
筆外運土			式			
SP積込 (ルーズ)			m3		1,050	
不整地運搬 (不整地運搬車)			m3		1,050	
畦畔工			式			
法面整形 (盛土部)			式			
SP法面整形			m2		503	
旧道水路撤去埋立工			式			
旧道路撤去			式			
SP掘削			m3		56	
不整地運搬 (不整地運搬車)			m3		35	

R08-実施-土木-0169-当初

新 潟 県

工事数量総括表

頁0-0002

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
旧水路埋立		式			
SP掘削（埋戻一連）		m3		21	
構造物撤去工		式			
構造物取壊し工		式			
コンクリート構造物取壊し		式			
構造物とりこわし工<標準単価>		m3		2.9	
機械小運搬（土砂類、生コン）		m3		2.9	
SP積込（ルーズ）		m3		2.9	
SP殻運搬		m3		2.9	
コンクリート構造物取壊し		式			
構造物とりこわし工<標準単価>		m3		0.2	
機械小運搬（土砂類、生コン）		m3		0.2	
SP積込（ルーズ）		m3		0.2	
SP殻運搬		m3		0.2	
用水路工(管水路)		式			
作業土工		式			
床掘		式			
SP床掘り 【CA. 2】		m3		178	

工事数量総括表

頁0-0003

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
埋戻			式			
機械併用人力埋戻	機械投入＋人力まき出し		m3		39	
SP積込	（ルーズ） 【RA. 2】		m3		118	
整形仕上げ工			式			
法面整形(掘削部)			式			
SP基面整正			m2		91	
管水路工			式			
管体基礎工			式			
管水路基礎	【SA. 1】		m3		10	
管水路基礎	【SA. 2】		m3		10	
購入土			m3		20	
管体工			式			
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設			m		130.5	
継手工			式			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)			個		1	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)			個		1	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)			個		4	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工）			個		1	

工事数量総括表

頁0-0004

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS）		個		5	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		3	
付帯工		式			
空気弁工		式			
空気弁人力据付		基		1	
農業用水用空気弁		個		1	
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手径違ソケット		個		1	
金属入りバルブソケット（TS）		個		1	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		0.4	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1	
SP遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		0.4	
蓋版工＜標準単価＞		枚		1	
調整リング		個		1	
铸铁製マンホールふた		組		1	
制水弁工		式			
制水弁人力据付		基		2	
フランジ接合部品		組		2	

R08-実施-土木-0169-当初

新 潟 県

工事数量総括表

頁0-0005

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
ソフトシール仕切弁（手動）		個		2	
硬質ポリ塩化ビニル管鋳鉄製継手		個		4	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		1. 2	
樹脂製ふた		個		1	
SP基礎碎石		m2		0. 3	
鋳鉄製防護ふた（JSWAS G-39		個		1	
SP床掘り 【CA. 2】		m3		3	
管水路基礎		m3		1	
購入土		m3		1	
機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し		m3		1	
SP積込（ルーズ） 【RA. 2】		m3		1	
SP基面整正 【CL. 3】		m2		2	
埋設物表示工		式			
埋設表示シート設置		m		129. 5	
末端工		式			
給水栓工		式			
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		2. 2	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		8. 8	

工事数量総括表

頁0-0006

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		4	
水田用給水栓 ステンレス製		個		1	
水田用給水栓 ステンレス製		個		4	
SPコンクリート分水槽据付		基		5	
田区分水工B型（県規格）		個		5	
SP床掘り 【CA. 2】		m3		5	
管水路基礎		m3		1	
購入土		m3		1	
機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し		m3		2	
SP積込（ルーズ） 【RA. 2】		m3		4	
SP基面整正 【CL. 3】		m2		4	
流末処理工		式			
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		7.9	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		3	
SP床掘り 【CA. 2】		m3		18	
機械併用人力盛土 機械投入＋人力まき出し		m3		1	
機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し		m3		1	

工事数量総括表

頁0-0007

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し		m3		3	
SP積込（ルーズ） 【RA. 2】		m3		9	
SP基面整正 【CL. 2】		m2		1	
SP基面整正 【CL. 3】		m2		7	
SP法面整形 【BL. 1】		m2		2	
管水路基礎 【SA. 1】		m3		1	
管水路基礎 【SA. 2】		m3		1	
購入土		m3		2	
SPコンクリート分水槽据付		基		1	
コンクリート分水樹		個		1	
埋設表示シート設置		m		9.5	
排水路工		式			
作業土工		式			
掘削		式			
SP掘削 【CA. 1】		m3		379	
SP床掘り 【CA. 2】		m3		231	
埋戻・盛土		式			
機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し		m3		113	

工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
SP路体 (築堤) 盛土・埋戻 【BA】		m3		290	
整形仕上げ工		式			
法面整形(掘削部)		式			
SP基面整正 【CL. 2】		m2		122	
SP法面整形 【CL. 1】		m2		767	
法面整形(盛土部)		式			
SP法面整形 【BL. 1】		m2		648	
排水路工		式			
鉄筋コンクリートリユーム		式			
U型溝据付工<標準単価> HF300*300		m		341.5	
排水フリユーム (2m) (県規格)		本		170.8	
ベンチリユーム据付工(L=1000, 2000)<標準単価>		m		57.6	
土工用マット (シート類) 敷設・撤去		m ²		91	
吸出防止材 (合繊不織布)		m2		91	
付帯工		式			
合流工		式			
SP掘削 【CA. 1】		m3		2	
SP床掘り 【CA. 2】		m3		6	

R08-実施-土木-0169-当初

新 潟 県

工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
SP路体(築堤) 盛土・埋戻【BA】		m3		3	
機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し		m3		2	
SP基面整正 【CL. 2】		m2		3	
SP法面整形 【CL. 1】		m2		3	
SP法面整形 【BL. 1】		m2		8	
SPコンクリート分水槽据付		基		3	
コンクリート分水樹		個		3	
U型溝据付工＜標準単価＞		m		4.0	
排水フリューム（2m）（県規格）		本		1	
排水フリューム（2m）（県規格）		本		1	
SPコンクリート		m3		0.2	
SPコンクリート		m3		0.1	
SP型枠工		m2		2.9	
人力コンクリートはつり		m ²		0.1	
落差工		式			
SPコンクリート		m3		0.6	
SP型枠工		m2		8.9	
U型溝据付工＜標準単価＞		m		8.0	

R08-実施-土木-0169-当初

新 潟 県

工事数量総括表

頁0-0010

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
排水フリューム（2m）（県規格）		本		4	
屈折工		式			
SP基礎砕石		m2		4.4	
SPコンクリート		m3		1.0	
SP型枠工		m2		15	
モルタル手練合わせ		m3		0.2	
田区排水工		式			
SP床掘り【CA. 2】		m3		13	
機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し		m3		11	
SP基面整正【CL. 3】		m2		17	
水田用自在排水管		個		5	
水田用自在防護枠		個		5	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		21.1	
アンダードレーン工		式			
ドレーン工（アンダードレーン）		m		212.3	
土工用マット（シート類）敷設・撤去		m ²		403	
吸出防止材（合繊不織布）		m2		419	
道路工		式			

R08-実施-土木-0169-当初

新 潟 県

工事数量総括表

頁0-0011

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
土工			式			
土工			式			
SP掘削	【CA. 1】		m3		614	
SP掘削	【CA. 2】		m3		3	
SP路体(築堤)盛土・埋戻	【BA. 1】		m3		47	
SP法面整形	【CL. 1】		m2		83	
砂利舗装工			式			
敷砂利			式			
砂利舗設（機械）			m ²		1,266	
取付道路工			式			
第1種取付道路工			式			
SP掘削	【CA. 1】		m3		106	
SP上層路盤（車道・路肩部）			m2		117	
丸鉄線溶接金網			m2		114	
コンクリート舗設工（人力）			m ²		115	
SP型枠工			m2		4.5	
SP目地版			m2		0.6	
付帯道路工			式			

R08-実施-土木-0169-当初

新 潟 県

工事数量総括表

頁0-0012

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
隅切工			式			
砂利舗設 (機械)			m ²		2.3	
田区進入路工			式			
盛土			m3		3	
盛土法面整形			m2		3	
ファームポンド工			式			
土工			式			
土工			式			
SP掘削 (CA. 1)			m3		439	
SP路体 (築堤) 盛土・埋戻 (BA. 1)			m3		1,450	
SP法面整形 (CL. 1+CL. 2)			m2		252	
SP法面整形 (BL. 1)			m2		682	
流入工			式			
流入工			式			
SP掘削 (CA. 1)			m3		1	
SP床掘り (CA. 2)			m3		11	
SP路体 (築堤) 盛土・埋戻 (BA)			m3		1	
機械併用人力埋戻 機械投入+人力まき出し			m3		6	

R08-実施-土木-0169-当初

新 潟 県

工事数量総括表

頁0-0013

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
SP法面整形(BL. 1)		m2		1	
SP基面整正(CL. 2)		m2		8	
SP整地		m3		5	
SP基礎碎石		m2		8. 3	
SPコンクリート		m3		0. 2	
SPコンクリート		m3		1. 5	
SPコンクリート		m3		0. 4	
モルタル手練合わせ		m3		0. 1	
SP型枠工		m2		0. 4	
SP型枠工		m2		9. 8	
鉄筋工(加工)		t		0. 023	
鉄筋工(組立)		t		0. 023	
ベンチリューム据付工(L=1000, 2000)＜標準単価＞		m		4. 0	
ベンチリュームボックス		本		4. 0	
SPコンクリート分水槽据付		基		1	
コンクリート分水桝		個		1	
取水工		式			
取水工		式			

工事数量総括表

頁0-0014

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
SP床掘り (CA. 2)		m3		31	
機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し		m3		21	
SP基面整正 (CL. 2)		m2		12	
SP整地		m3		10	
SP基礎砕石		m2		5. 5	
SP基礎砕石		m2		6. 7	
SPコンクリート		m3		0. 3	
SPコンクリート		m3		1. 5	
SPコンクリート		m3		4. 7	
SP型枠工		m2		0. 5	
SP型枠工		m2		4. 2	
SP型枠工		m2		23	
鉄筋工 (加工)		t		0. 176	
鉄筋工 (組立)		t		0. 176	
鉄筋工 (加工)		t		0. 207	
鉄筋工 (組立)		t		0. 207	
ドレーン工（ウィープホール取付）		箇所		4	
パットフィルター		個		4	

工事数量総括表

頁0-0015

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
ウィーブホール		個		4	
鋼製足場工		掛㎡		21	
余水吐工		式			
余水吐工		式			
SP掘削（CA. 1）		m3		1	
SP床掘り（CA. 2）		m3		89	
SP路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1	
機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し		m3		37	
機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し		m3		24	
SP基面整正（CL. 2+CL. 3）		m2		39	
SP法面整形（BL. 1）		m2		10	
SP整地		m3		28	
SP基礎碎石		m2		12	
SP基礎碎石		m2		1.7	
SPコンクリート		m3		0.4	
SPコンクリート		m3		0.4	
SPコンクリート		m3		7.2	
SP型枠工		m2		0.6	

R08-実施-土木-0169-当初

新 潟 県

工事数量総括表

頁0-0016

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
SP型枠工		m2		1.6	
SP型枠工		m2		36	
鉄筋工(加工)		t		0.296	
鉄筋工(組立)		t		0.296	
鉄筋工(加工)		t		0.362	
鉄筋工(組立)		t		0.362	
鋼製足場工		掛 m ²		24	
SPコンクリート分水槽据付		基		3	
コンクリート分水榧		個		3	
SPコンクリート分水槽据付		基		1	
コンクリート分水榧		個		1	
U型溝据付工<標準単価>		m		14.3	
SP暗渠排水管		m		18.5	
管水路基礎		m3		7.6	
購入土		m3		7.6	
簡易ゲート据付		基		1	
簡易ゲート300型		基		1	
ステップ (コンクリート埋込用)		個		7	

R08-実施-土木-0169-当初

新 潟 県

工事数量総括表

頁0-0017

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
ドレーン工（ウィープホール取付）		箇所		4	
パットフィルター		個		4	
ウィープホール		個		4	
防護柵工		式			
防護柵工		式			
横断・転落防止柵設置・撤去＜市場単価＞		m		113.4	
横断・転落防止柵設置・撤去＜市場単価＞		m		2.0	
舗装工		式			
砂利舗装工		式			
砂利舗設（機械）		m ²		330	
コンクリート舗装工		式			
SP型枠工		m2		3.9	
丸鉄線溶接金網		m2		65	
コンクリート舗設工（人力）		m ²		65	
SP上層路盤（車道・路肩部）		m2		70	
SP目地版		m2		0.6	
遮水シート工		式			
集泥道路工		式			

R08-実施-土木-0169-当初

新 潟 県

工事数量総括表

頁0-0018

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
丸鉄線溶接金網		m2		303	
コンクリート舗設工（人力）		m ²		303	
SP型枠工		m2		11	
SP目地版		m2		8.7	
遮水シート工		式			
合成ゴムシート布設		m ²		892	
保護マット敷設		m ²		1,207	
吸出防止材（合繊不織布）		m2		1,255	
防草シート敷設		m ²		429	
防草シート		m2		446	
アンダードレーン工		式			
SP積込（ルーズ）（CR投入）		m3		14	
クラッシャーラン 40mm		m3		14	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		142.8	
吸出防止マット敷設		m ²		271	
吸出防止材（合繊不織布）		m2		282	
空気抜き工		式			
SP積込（ルーズ）（CR投入）		m3		1	

R08-実施-土木-0169-当初

新 潟 県

工事数量総括表

頁0-0019

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
クラッシャー 40mm		m3		1	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		25.6	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		13.6	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		16	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		8	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		8	
一般配管用ステンレス鋼鋼管		本		0.6	
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手90° エルボ		個		16	
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手ニップル		個		8	
吸出防止マット敷設		m ²		29	
吸出防止材（合繊不織布）		m2		30	
産業廃棄物処理工		式			
産業廃棄物処理工		式			
産業廃棄物処理工		式			
コンクリート廃材引取料金（無筋）		t		0.47	
コンクリート廃材引取料金（有筋）		t		7.22	
廃プラスチック処理費		t		0.26	
直接工事費(仮設工)		式			

R08-実施-土木-0169-当初

新 潟 県

工事数量総括表

頁0-0020

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
用水路工(開水路)		式			
作業土工		式			
床掘		式			
SP床掘り		m3		34	
埋戻		式			
機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し		m3		25	
盛土		式			
機械併用人力盛土 機械投入＋人力まき出し		m3		2	
残土処理		式			
SP整地		m3		7	
整形仕上げ工		式			
法面整形(掘削部)		式			
SP基面整正		m2		86	
SP法面整形		m2		100	
法面整形(盛土部)		式			
SP法面整形		m2		52	
用水路工		式			
鉄筋コンクリートベンチフレーム		式			

工事数量総括表

頁0-0021

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
ベンチフレーム据付工 (L=1000, 2000) <標準単価>		m		166.0	
付帯工		式			
分水工		式			
SP床掘り (CA)		m3		1.0	
機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し		m3		0.4	
機械併用人力盛土 機械投入＋人力まき出し		m3		0.1	
SP整地		m3		0.5	
SP基面整正		m2		1.0	
SP法面整形 (BL)		m2		0.7	
SPコンクリート		m3		0.1	
SP型枠工		m2		0.7	
SPコンクリート分水槽据付		基		1	
コンクリート分水桝		個		1	
落差工		式			
SP床掘り (CA)		m3		0.8	
機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し		m3		0.4	
機械併用人力盛土 機械投入＋人力まき出し		m3		0.1	
SP整地		m3		0.2	

工事数量総括表

頁0-0022

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
SP基面整正		m2		1.0	
SP法面整形（BL）		m2		1.5	
SPコンクリート分水槽据付		基		1	
コンクリート分水榦		個		1	
余水吐工		式			
SP床掘り（CA）		m3		0.7	
機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し		m3		0.4	
機械併用人力盛土 機械投入＋人力まき出し		m3		0.1	
SP整地		m3		0.2	
SP基面整正		m2		1.0	
SP法面整形（BL）		m2		0.8	
SPコンクリート		m3		0.1	
SP型枠工		m2		0.6	
SPコンクリート分水槽据付		基		1	
コンクリート分水榦		個		1	
屈折工		式			
SP基面整正		m2		5	
SP基礎碎石		m2		8.0	

工事数量総括表

頁0-0023

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
SPコンクリート		m3		1.6	
SP型枠工		m2		13	
モルタル手練合わせ		m3		0.2	
旧構造物撤去工		式			
SP暗渠排水管		m		39.0	
輸送費（仮設材）		式		1	
産業廃棄物処理工		式			
産業廃棄物処理工		式			
産業廃棄物処理工		式			
廃プラスチック処理費		t		0.13	
直接工事費					
共通仮設費（率分）					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費（率分）					
現場管理費計					
間接工事費					
工事原価					

工事数量総括表

頁0-0024

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
一般管理費等						
契約保証費						
一般管理費等						
工事価格						
消費税相当額						
本工事費						
工事価格計						
消費税相当額計						
工事費計						

参 考 資 料

この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第1条にいう設計図書ではない。

従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

積算総括情報表

設計書名	実施設計書	
事業名・地区名	実施単価	
適用単価区分	94 佐渡①	
適用単価地区	0-08.08.20(0)	
単価適用日		
諸経費体系	1 一般土木	
	当 世 代	前 世 代
工種区分	01 ほ場整備工事	
施工地域区分	08 山間僻地離島(全工種)	
労務単価の補正	00 補正なし	
前払率	00 35%を超え40%以下	
現場環境改善費	01 率計上しない	
週休2日補正	00 なし(補正対象外)	
情報化施工補正	00 補正しない	
小型車補正区分	00 補正なし	
契約保証区分	01 金銭的保証	
当初消費税率	10%	

工事費内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木工事							X1000
ほ場整備工	直接工事費(仮設工を除く)						Y0101000000
				式			
整地工							Y0101010000
				式			
整地工							Y0101010100
				式			
表土扱い(ほ場整備工)							Y0101010101
				式			
ほ場整地工(表土扱い) 0.3ha未満 はぎ取り戻し工法、表土(はぎ+戻し+整地)	0 省略						S0340
		0.88	h a				施工 第0-0001号内訳表
基盤造成・畦畔築立	0 省略						Y0101010102
				式			
ほ場整地工(基盤造成・畦畔築立)0.3ha未満 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 区画面積0.18ha現況平均勾配0.009	0 省略						S0341
		0.88	h a				施工 第0-0002号内訳表
筆外運土							Y0101010103
				式			

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
			SP積込（ルーズ）						SA0102
			土砂						
			土量50,000m3未満						
		0	省略	1,050		m3			施工 第0-0003号内訳表
			不整地運搬（不整地運搬車）						S0033
			運搬距離 80m以下						
			排対1次 クロー型 油圧ダンプ 式 8.0～11.0t						
		0	省略	1,050		m3			施工 第0-0004号内訳表
			畦畔工						Y0101010200
		0	省略			式			
			法面整形(盛土部)						Y0101010202
						式			
			SP法面整形						SA0152
			盛土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土						
			現場制約無し 締固め無し						
		0	省略	503		m2			施工 第0-0005号内訳表
			旧道水路撤去埋立工						Y0003
		0	省略			式			
			旧道路撤去						Y0004
		0	省略			式			
			SP掘削						SA0101
			土砂						
			オープンカット						
		0	省略	56		m3			施工 第0-0006号内訳表
			不整地運搬（不整地運搬車）						S0033
			運搬距離 80m以下						
			排対1次 クロー型 油圧ダンプ 式 8.0～11.0t						
		0	省略	35		m3			施工 第0-0004号内訳表

工事費内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など			数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
		旧水路埋立						Y0004
	0	省略			式			
		SP掘削（埋戻し連）						SA0101
		土砂						
		オープンカット						
	0	省略	21		m3			施工 第0-0007号内訳表
		構造物撤去工						Y0101020000
	0	省略			式			
		構造物取壊し工						Y0101020100
	0	省略			式			
		コンクリート構造物取壊し （有筋）						Y0101020101
	0	省略			式			
		構造物とりこわし工＜標準単価＞ 機械施工 鉄筋 低騒音・振動対策無						S0055
	0	省略	2.9		m3			施工 第0-0008号内訳表
		機械小運搬（土砂類、生コン） 砂・砂利・栗石 不整地運搬車4～5t積 運搬距離 100m未満						S0106
	0	省略	2.9		m3			施工 第0-0009号内訳表
		SP積込（ルーズ） 岩塊・玉石 土量50,000m3未満						SA0102
	0	省略	2.9		m3			施工 第0-0011号内訳表
		SP殻運搬 コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込						SA0221
	0	省略	2.9		m3			施工 第0-0012号内訳表

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など			数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
		コンクリート構造物取壊し (無筋)						Y0101020101
	0	省略			式			
		構造物とりこわし工<標準単価> 機械施工 無筋 低騒音・振動対策無						S0055
	0	省略	0.2		m3			施工 第0-0013号内訳表
		機械小運搬 (土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石 不整地運搬車4～5t積 運搬距離 100m未満						S0106
	0	省略	0.2		m3			施工 第0-0009号内訳表
		SP積込 (ルーズ) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満						SA0102
	0	省略	0.2		m3			施工 第0-0011号内訳表
		SP殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込						SA0221
	0	省略	0.2		m3			施工 第0-0012号内訳表
		用水路工(管水路) <ほ場内用水路>						Y0101040000
	0	省略			式			
		作業土工						Y0101040100
					式			
		床掘						Y0101040101
					式			
		SP床掘り 【CA.2】 土砂 標準 土留無し 障害無し						SA0103
	0	省略	178		m3			施工 第0-0014号内訳表

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
		埋戻							Y0101040102
						式			
		機械併用人力埋戻 機械投入+人力まき出し 粘質土・礫質土 振動コンパクタ [I] RA1 ルーズ状態 小規模(標準)							S2501
	0	省略		39		m3			施工 第0-0015号内訳表
		SP積込 (ルーズ) 【RA. 2】 土砂 土量50,000m3未満							SA0102
	0	省略		118		m3			施工 第0-0018号内訳表
		整形仕上げ工							Y0101040200
						式			
		法面整形(掘削部)							Y0101040201
						式			
		SP基面整正							SA0151
	0	省略		91		m2			施工 第0-0019号内訳表
		管水路工							Y0101040300
						式			
		管体基礎工							Y0101040301
						式			
		管水路基礎 【SA. 1】 砂 (I) 振動コンパクタ							S0121
	0	省略		10		m3			施工 第0-0020号内訳表

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など						数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
			管水路基礎 【SA. 2】											S0121	
			砂 (I)												
		0	省略				10		m3					施工	第0-0021号内訳表
			購入土											V0002	
			川砂												
		0	振動コンパクタ 区分 I				20		m3					施工	第0-0022号内訳表
			省略												
			管体工											Y0101040302	
									式						
			硬質ポリ塩化ビニル管人力布設											S0173	
			VU 管径 100mm 管長 5.0m												
		0	片受直管 (スリーブ付)				130.5		m					施工	第0-0024号内訳表
			省略												
			継手工											Y0101040303	
		0	省略						式						
			水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)											TN2366	
			90° ベント 径100 VP												
		0	省略				1		個						
			水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)											TN2373	
			45° ベント 径100 VP												
		0	省略				1		個						
			水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)											TN2380	
			22° 1/2 ベント 径100 VP												
		0	省略				4		個						
			水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工)											FK001	
		5	5/8° ベンド 径100 (原管VP)												
		0	省略				1		個						

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	0	省略	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS) チーズ100×50						FA001
				5		個			
	0	省略	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11° 1/4 ベント 径100 VP						TN2387
				3		個			
		付帯工							Y0101040500
						式			
	0	省略	空気弁工 N=1						Y0101040503
						式			
	0	省略	空気弁人力据付 空気弁 φ25mm						S0196
				1		基			施工 第0-0025号内訳表
	0	省略	農業用水用空気弁 ねじ込み形 ステンレス製 呼び径25						TMN0101001
				1		個			
	0	省略	ねじ込み式可鍛鉄製管継手径違ソケット 50A (黒衫付) JISB2301						T5971
				1		個			
	0	省略	金属入りバルブソケット(TS) φ50						FA004
				1		個			
	0	省略	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違いソケット 75×50						TN2323
				1		個			

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
			硬質ポリ塩化ビニル管人力布設									S0173	
			VU 管径 75mm 管長 4.0m										
			直管（両差し口）										
		0	省略		0.4		m					施工	第0-0026号内訳表
			水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)									TN2355	
			チース 径100×75										
		0	省略		1		個						
			SP遠心力鉄筋コンクリート管（B形）									SA0706	
			据付										
			500mm										
		0	省略		0.4		m					施工	第0-0027号内訳表
			蓋版工<標準単価>									S0218	
			鋼製蓋、据付										
			40を超え170kg/枚以下										
		0	省略		1		枚					施工	第0-0028号内訳表
			調整リング									FA003	
			φ 600×H50mm										
		0	省略		1		個						
			鋳鉄製マンホールふた									FS001	
			φ 600、浮上防止型、かぎ付、T-14										
			JSWAS G-4										
		0	省略		1		組						
			制水弁工									Y0101040504	
			N=2										
			※流末処理工での設置分を含む※										
		0	省略				式						
			制水弁人力据付									S0194	
			鋳鉄製仕切弁径 φ 100mm										
		0	省略		2		基					施工	第0-0029号内訳表
			フランジ接合部品									TN1041	
			径100 7.5K RF型 SS400										
		0	省略		2		組						

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	0	省略	ソフトシール仕切弁（手動） 径100 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ						TN1011
				2		個			
	0	省略	硬質ポリ塩化ビニル管鋳鉄製継手 押し輪付フランジ（MF）径100						TN8337
				4		個			
	0	省略	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 V U 管径 200mm 管長 4.0m 直管（両差し口）						S0173
				1.2		m			施工 第0-0030号内訳表
	0	省略	樹脂製ふた （硬質塩化ビニル製ふた）φ200型 密閉ふた 差し口形ワタツチ 色調ライト						FA005
				1		個			
	0	省略	SP基礎碎石 再生クラッシュラン RC-40 7.5cmを超え12.5cm以下						SA0301
				0.3		m2			施工 第0-0031号内訳表
	0	省略	鋳鉄製防護ふた（JSWAS G-39 φ200 T-14 標準型 蝶番式 受枠・台座込						FA006
				1		個			
	0	省略	SP床掘り 【CA.2】 土砂 標準 土留無し 障害無し						SA0103
				3		m3			施工 第0-0014号内訳表
	0	省略	管水路基礎 砂（I） 振動コンパクタ						S0121
				1		m3			施工 第0-0032号内訳表
	0	省略	購入土 川砂 振動コンパクタ 区分 I						V0002
				1		m3			施工 第0-0022号内訳表

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
			機械併用人力埋戻 機械投入+人力まき出し 粘質土・礫質土 振動コンパクタ【I】RA1 ルーズ状態 小規模(標準)						S2501
	0	省略		1	m3				施工 第0-0015号内訳表
			SP積込(ルーズ)【RA.2】 土砂 土量50,000m3未満						SA0102
	0	省略		1	m3				施工 第0-0018号内訳表
			SP基面整正【CL.3】						SA0151
	0	省略		2	m2				施工 第0-0033号内訳表
			埋設物表示工						Y0101040506
	0	省略			式				
			埋設表示シート設置 B150mm(シングル)						V0001
	0	省略		129.5	m				施工 第0-0034号内訳表
			末端工						Y0101040600
	0	省略			式				
			給水栓工 1種:4箇所 2種:1箇所						Y0101040601
	0	省略			式				
			硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU 管径 75mm 管長 4.0m 直管(両差し口)						S0173
	0	省略		2.2	m				施工 第0-0026号内訳表
			硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU 管径 50mm 管長 4.0m 片受直管(スリーブ付)						S0173
	0	省略		8.8	m				施工 第0-0035号内訳表

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	0	省略	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ 径75						TN2332
				1		個			
	0	省略	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ 径50						TN2330
				4		個			
	0	省略	水田用給水栓 ステンレス製 φ 75mm						TN9002
				1		個			
	0	省略	水田用給水栓 ステンレス製 φ 50mm						TN9001
				4		個			
	0	省略	SPコンクリート分水槽据付 据付 基礎碎石無し 80kgを超え200kg以下						SA0551
				5		基			施工 第0-0036号内訳表
	0	省略	田区分水工B型（県規格） 500×500×720						TNL247
				5		個			
	0	省略	SP床掘り【CA.2】 土砂 標準 土留無し 障害無し						SA0103
				5		m3			施工 第0-0037号内訳表
	0	省略	管水路基礎 砂（Ⅰ） 振動コンパクタ						S0121
				1		m3			施工 第0-0032号内訳表
	0	省略	購入土 川砂 振動コンパクタ 区分Ⅰ						V0002
				1		m3			施工 第0-0022号内訳表

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
0	省略	機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し 粘質土・礫質土 振動コンパクタ [I] RA1 ルーズ状態 小規模(標準)							S2501
				2	m3				施工 第0-0015号内訳表
0	省略	SP積込 (ルーズ) 【RA. 2】 土砂 土量50,000m3未満							SA0102
				4	m3				施工 第0-0018号内訳表
0	省略	SP基面整正 【CL. 3】							SA0151
				4	m2				施工 第0-0033号内訳表
0	省略	流末処理工 N=1 ※仕切弁工は制水弁工で計上済み※							Y0004
						式			
0	省略	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 V U 管径 100mm 管長 4.0m 片受直管 (スリーブ付)							S0173
				7.9	m				施工 第0-0038号内訳表
0	省略	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベント 径100 VP							TN2373
				3	個				
0	省略	SP床掘り 【CA. 2】 土砂 標準 土留無し 障害無し							SA0103
				18	m3				施工 第0-0014号内訳表
0	省略	機械併用人力盛土 機械投入＋人力まき出し 粘質土・礫質土 振動コンパクタ [I] BA ルーズ状態 小規模(標準)							S2501
				1	m3				施工 第0-0039号内訳表
0	省略	機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し 粘質土・礫質土 振動コンパクタ [I] RA ルーズ状態 小規模(標準)							S2501
				1	m3				施工 第0-0041号内訳表

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
			機械併用人力埋戻 機械投入+人力まき出し 粘質土・礫質土 振動コンパクタ [I] RA1 ルーズ状態 小規模(標準)						S2501
0		省略		3	m3				施工 第0-0015号内訳表
			SP積込 (ルーズ) 【RA. 2】 土砂 土量50,000m3未満						SA0102
0		省略		9	m3				施工 第0-0042号内訳表
			SP基面整正 【CL. 2】						SA0151
0		省略		1	m2				施工 第0-0043号内訳表
			SP基面整正 【CL. 3】						SA0151
0		省略		7	m2				施工 第0-0033号内訳表
			SP法面整形 【BL. 1】 盛土部 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し 締固め無し						SA0152
0		省略		2	m2				施工 第0-0044号内訳表
			管水路基礎 【SA. 1】 砂 (I) 振動コンパクタ						S0121
0		省略		1	m3				施工 第0-0020号内訳表
			管水路基礎 【SA. 2】 砂 (I) タンパ						S0121
0		省略		1	m3				施工 第0-0045号内訳表
			購入土 川砂 振動コンパクタ 区分 I						V0002
0		省略		2	m3				施工 第0-0022号内訳表
			SPコンクリート分水槽据付 据付 基礎碎石有り 400kgを超え600kg以下						SA0551
0		省略		1	基				施工 第0-0046号内訳表

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
			コンクリート分水桧 Ⅱ型下 750×80×720mm									T2805	
		0	省略	1			個						
			埋設表示シート設置 B150mm (シングル)									V0001	
		0	省略	9.5			m						施工 第0-0034号内訳表
			排水路工									Y0101050000	
							式						
			作業土工									Y0101050100	
							式						
			掘削									Y0101050101	
		0	省略				式						
			SP掘削 【CA.1】 土砂 オープンカット									SA0101	
		0	省略	379			m3						施工 第0-0047号内訳表
			SP床掘り 【CA.2】 土砂 標準 土留無し 障害無し									SA0103	
		0	省略	231			m3						施工 第0-0037号内訳表
			埋戻・盛土									Y0101050102	
		0	省略				式						
			機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し 粘質土・礫質土 振動コンパクタ [I] RA ルーズ状態 50,000m3未満									S2501	
		0	省略	113			m3						施工 第0-0048号内訳表

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0041

費目・工種・施工名称など						数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
					SP路体（築堤）盛土・埋戻【BA】									SA0141	
					4.0m以上 20,000m3未満										
					障害無し										
					0 省略		290		m3					施工 第0-0049号内訳表	
					整形仕上げ工									Y0101050200	
									式						
					法面整形(掘削部)									Y0101050201	
									式						
					SP基面整正【CL. 2】									SA0151	
					0 省略		122		m2					施工 第0-0043号内訳表	
					SP法面整形【CL. 1】									SA0152	
					切土部 ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土										
					現場制約無し										
					0 省略		767		m2					施工 第0-0050号内訳表	
					法面整形(盛土部)									Y0101050202	
									式						
					SP法面整形【BL. 1】									SA0152	
					盛土部 ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土										
					現場制約無し 締固め無し										
					0 省略		648		m2					施工 第0-0044号内訳表	
					排水路工									Y0101050400	
									式						
					鉄筋コンクリートリユーム									Y0101050402	
									式						

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0042

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
			U型溝据付工<標準単価> HF300*300 据付 基礎材なし、L=2.0m									S0206	
	0	省略		341.5	m							施工	第0-0051号内訳表
			排水フリーム (2m) (県規格) 300×300									TNJ599	
	0	省略		170.8	本								
			ベンチフリーム据付工(L=1000, 2000)<標準単価> 300形1種 (L=2.0m) 一般、据付 基礎材なし									S0211	
	0	省略		57.6	m							施工	第0-0052号内訳表
			土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷 設									S0503	
	0	省略		91	m ²							施工	第0-0053号内訳表
			吸出防止材 (合繊不織布) t=10mm 引張強度117～196N/5cm									T3420	
	0	省略		91	m2								
		付帯工										Y0101050500	
							式						
		合流工										Y0101050501	
	0	省略					式						
			SP掘削 【CA. 1】 土砂 オープンカット									SA0101	
	0	省略		2	m3							施工	第0-0047号内訳表
			SP床掘り 【CA. 2】 土砂 標準 土留無し 障害無し									SA0103	
	0	省略		6	m3							施工	第0-0037号内訳表

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0043

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
0	0	0	SP路体(築堤)盛土・埋戻【BA】 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し						SA0141
			省略	3	m3				施工 第0-0054号内訳表
0	0	0	機械併用人力埋戻 機械投入+人力まき出し 粘質土・礫質土 振動コンパクタ【I】RA ルーズ状態 50,000m3未満						S2501
			省略	2	m3				施工 第0-0048号内訳表
0	0	0	SP基面整正【CL.2】						SA0151
			省略	3	m2				施工 第0-0043号内訳表
0	0	0	SP法面整形【CL.1】 切土部 粘質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し						SA0152
			省略	3	m2				施工 第0-0050号内訳表
0	0	0	SP法面整形【BL.1】 盛土部 粘質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し 締固め無し						SA0152
			省略	8	m2				施工 第0-0044号内訳表
0	0	0	SPコンクリート分水槽据付 据付 基礎砕石有り 400kgを超え600kg以下						SA0551
			省略	3	基				施工 第0-0046号内訳表
0	0	0	コンクリート分水柵 Ⅱ型下 750×80×720mm						T2805
			省略	3	個				
0	0	0	U型溝据付工<標準単価> 据付 基礎材なし、L=2.0m						S0206
			省略	4.0	m				施工 第0-0055号内訳表
0	0	0	排水フリューム(2m)(県規格) 500×400						TNJ602
			省略	1	本				

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0044

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
			排水フリーム (2m) (県規格) 600×600									TNJ606	
	0		省略	1			本						
			SPコンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60% 無筋・鉄筋構造物 一般養生									SA0311	
	0		省略	0.2			m3					施工	第0-0056号内訳表
			SPコンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60% 無筋・鉄筋構造物 一般養生									SA0311	
	0		省略	0.1			m3					施工	第0-0056号内訳表
			SP型枠工 一般型枠 鉄筋・無筋構造物									SA0312	
	0		省略	2.9			m2					施工	第0-0057号内訳表
			人力コンクリートはつり 壁 t ≤15cm									V0075	
	0		省略	0.1			m ²					施工	第0-0058号内訳表
			落差工									Y0101050502	
	0		省略				式						
			SPコンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60% 無筋・鉄筋構造物 一般養生									SA0311	
	0		省略	0.6			m3					施工	第0-0056号内訳表
			SP型枠工 一般型枠 鉄筋・無筋構造物									SA0312	
	0		省略	8.9			m2					施工	第0-0057号内訳表
			U型溝据付工<標準単価> 据付 基礎材なし、L=2.0m									S0206	
	0		省略	8.0			m					施工	第0-0055号内訳表

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0045

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
			排水フリーム (2m) (県規格) 600×600						TNJ606
	0	省略		4		本			
			屈折工						Y0101050503
	0	省略				式			
			SP基礎碎石 再生クラッシュラン RC-40 12.5cmを超え17.5cm以下						SA0301
	0	省略		4.4		m2			施工 第0-0061号内訳表
			SPコンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60% 無筋・鉄筋構造物 一般養生						SA0311
	0	省略		1.0		m3			施工 第0-0056号内訳表
			SP型枠工 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						SA0312
	0	省略		15		m2			施工 第0-0057号内訳表
			モルタル手練合わせ 配合比 1 : 3 (防水剤なし)						S0065
	0	省略		0.2		m3			施工 第0-0062号内訳表
			田区排水工						Y0101050503
	0	省略				式			
			SP床掘り【CA.2】 土砂 標準 土留無し 障害無し						SA0103
	0	省略		13		m3			施工 第0-0063号内訳表
			機械併用人力埋戻 機械投入+人力まき出し 粘質土・礫質土 振動コンパクタ【I】RA ルーズ状態 平均施工幅1m以上2m未満						S2501
	0	省略		11		m3			施工 第0-0064号内訳表

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0046

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
			SP基面整正【CL.3】						SA0151
	0		省略	17	m2				施工 第0-0066号内訳表
			水田用自在排水管 φ 150mm						TNJ280
	0		省略	5	個				
			水田用自在防護柵						TNJ281
	0		省略	5	個				
			硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU 管径 150mm 管長 4.0m 片受直管（スリーブ付）						S0173
	0		省略	21.1	m				施工 第0-0067号内訳表
			アンダードレーン工						Y0101050503
	0		省略			式			
			ドレーン工（アンダードレーン） 幅35cm×高さ40cm 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU100mm						S0267
	0		省略	212.3	m				施工 第0-0068号内訳表
			土工用マット（シート類）敷設・撤去 敷 設 1.9m2*212.3m						S0503
	0		省略	403	m ²				施工 第0-0069号内訳表
			吸出防止材（合繊不織布） t=10mm 引張強度117～196N/5cm ※割増1.04※						T3420
	0		省略	419	m2				
			道路工						Y0101060000
						式			

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0047

費目・工種・施工名称など			数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土工							Y0101060100
	0 省略				式			
	土工							Y0004
	0 省略				式			
	SP掘削 【CA. 1】							SA0101
	土砂							
	オープンカット							
	0 省略		614		m3			施工 第0-0047号内訳表
	SP掘削 【CA. 2】							SA0101
	土砂							
	オープンカット							
	0 省略		3		m3			施工 第0-0070号内訳表
	SP路体(築堤)盛土・埋戻 【BA. 1】							SA0141
	4.0m以上 20,000m3未満							
	障害無し							
	0 省略		47		m3			施工 第0-0071号内訳表
	SP法面整形 【CL. 1】							SA0152
	切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土							
	現場制約無し							
	0 省略		83		m2			施工 第0-0050号内訳表
	砂利舗装工							Y0101061200
					式			
	敷砂利							Y0101061201
					式			
	砂利舗設(機械)							S0295
	2.5m以上	敷均し						
	敷砂利厚10cm							
	0 省略		1,266		m ²			施工 第0-0072号内訳表

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0048

費目・工種・施工名称など			数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
		取付道路工						Y0101061300
		0 省略			式			
		第1種取付道路工 (第1号道路1号断面)						Y0101061301
		0 省略			式			
		SP掘削 【CA.1】 土砂 オープンカット						SA0101
		0 省略	106		m3			施工 第0-0047号内訳表
		SP上層路盤 (車道・路肩部) 全仕上り厚50mm 再生クラッシャー RC-40						SA0834
		0 省略	117		m2			施工 第0-0073号内訳表
		丸鉄線溶接金網 φ3.2mm 網目10cm						FA007
		0 省略	114		m2			
		コンクリート舗設工 (人力) 施工厚7cm						S0289
		0 省略	115		m ²			施工 第0-0074号内訳表
		SP型枠工 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						SA0312
		0 省略	4.5		m2			施工 第0-0057号内訳表
		SP目地版 30m2未満 瀝青繊維質目地版 t=10mm						SA0331
		0 省略	0.6		m2			施工 第0-0075号内訳表
		付帯道路工						Y0101061300
					式			

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0049

費目・工種・施工名称など			数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
		隅切工						Y0101061301
	0	省略			式			
		砂利舗設（機械） 2.0m以上2.5m未満 敷均し 敷砂利厚10cm						S0295
	0	省略	2.3		m ²			施工 第0-0076号内訳表
		田区進入路工						Y0101061302
	0	省略			式			
		盛土 無代（整地工に含む）						W0001
	0	省略	3		m ³			
		盛土法面整形 無代（畦畔工に含む）						W0002
	0	省略	3		m ²			
		ファームpond工						Y0002
	0	省略			式			
		土工						Y0003
	0	省略			式			
		土工						Y0004
	0	省略			式			
		SP掘削(CA.1) 土砂 オープンカット						SA0101
	0	省略	439		m ³			施工 第0-0077号内訳表

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0050

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
			SP路体(築堤)盛土・埋戻(BA. 1)						SA0141
			4.0m以上 20,000m3未満						
			障害無し						
	0		省略	1,450		m3			施工 第0-0078号内訳表
			SP法面整形(CL. 1+CL. 2)						SA0152
			切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土						
			現場制約無し						
	0		省略	252		m2			施工 第0-0079号内訳表
			SP法面整形(BL. 1)						SA0152
			盛土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土						
			現場制約無し 締固め無し						
	0		省略	682		m2			施工 第0-0080号内訳表
			流入工						Y0003
	0		省略			式			
			流入工						Y0004
	0		省略			式			
			SP掘削(CA. 1)						SA0101
			土砂						
			オープンカット						
	0		省略	1		m3			施工 第0-0077号内訳表
			SP床掘り(CA. 2)						SA0103
			土砂 標準						
			土留無し 障害無し						
	0		省略	11		m3			施工 第0-0081号内訳表
			SP路体(築堤)盛土・埋戻(BA)						SA0141
			4.0m以上 20,000m3未満						
			障害無し						
	0		省略	1		m3			施工 第0-0082号内訳表
			機械併用人工埋戻 機械投入+人力まき出し						S2501
			粘質土・礫質土 振動コンパクタ [I] RA1						
			ルーズ状態 50,000m3未満						
	0		省略	6		m3			施工 第0-0083号内訳表

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0051

費目・工種・施工名称など							数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
			SP法面整形(BL.1)												SA0152	
			盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土													
			現場制約無し 締固め無し													
	0		省略				1		m2						施工	第0-0080号内訳表
			SP基面整正(CL.2)												SA0151	
	0		省略				8		m2						施工	第0-0084号内訳表
			SP整地												SA0161	
			残土受入れ地での処理（現場内処理）													
	0		省略				5		m3						施工	第0-0085号内訳表
			SP基礎碎石												SA0301	
			再生クラッシャーラン RC-40													
			12.5cmを超え17.5cm以下													
	0		省略				8.3		m2						施工	第0-0061号内訳表
			SPコンクリート												SA0311	
			18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%													
			無筋・鉄筋構造物 一般養生													
	0		省略				0.2		m3						施工	第0-0086号内訳表
			SPコンクリート												SA0311	
			18-8-40 高炉 W/C≤60%													
			小型構造物 一般養生													
	0		省略				1.5		m3						施工	第0-0087号内訳表
			SPコンクリート												SA0311	
			21-8-25(20) 高炉 W/C≤55%													
			小型構造物 一般養生													
	0		省略				0.4		m3						施工	第0-0088号内訳表
			モルタル手練合わせ												S0065	
			配合比1：3（防水剤あり）													
	0		省略				0.1		m3						施工	第0-0089号内訳表
			SP型砕工												SA0312	
			一般型砕													
			均しコンクリート													
	0		省略				0.4		m2						施工	第0-0090号内訳表

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0052

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
			SP型枠工									SA0312	
			一般型枠										
			小型構造物										
	0		省略		9.8		m2					施工	第0-0091号内訳表
			鉄筋工(加工)									S0069	
			SD295 D 1 3										
	0		省略		0.023		t					施工	第0-0092号内訳表
			鉄筋工(組立)									S0070	
			一般構造物										
			10～13mm										
	0		省略		0.023		t					施工	第0-0093号内訳表
			ベンチフリューム据付工(L=1000,2000)＜標準単価＞									S0211	
			300形1種 (L=1.0m)										
			一般、据付 基礎材なし										
	0		省略		4.0		m					施工	第0-0094号内訳表
			ベンチフリュームボックス									T6870	
			300型 L=1000 T-25										
	0		省略		4.0		本						
			SPコンクリート分水槽据付									SA0551	
			据付 基礎碎石有り										
			400kgを超え600kg以下										
	0		省略		1		基					施工	第0-0046号内訳表
			コンクリート分水桧									T2805	
			Ⅱ型下 750×80×720mm										
	0		省略		1		個						
			取水工									Y0003	
	0		省略				式						
			取水工									Y0004	
	0		省略				式						

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0053

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
			SP床掘り (CA. 2)									SA0103	
			土砂 標準										
			土留無し 障害無し										
	0		省略	31		m3						施工	第0-0081号内訳表
			機械併用人力埋戻 機械投入+人力まき出し									S2501	
			粘質土・礫質土 振動コンパクタ [I] RA										
			ルーズ状態 50,000m3未満										
	0		省略	21		m3						施工	第0-0048号内訳表
			SP基面整正 (CL. 2)									SA0151	
	0		省略	12		m2						施工	第0-0084号内訳表
			SP整地									SA0161	
			残土受入れ地での処理 (現場内処理)										
	0		省略	10		m3						施工	第0-0085号内訳表
			SP基礎碎石									SA0301	
			再生クラッシャラン RC-40										
			12.5cmを超え17.5cm以下										
	0		省略	5.5		m2						施工	第0-0061号内訳表
			SP基礎碎石									SA0301	
			再生クラッシャラン RC-40										
			7.5cmを超え12.5cm以下										
	0		省略	6.7		m2						施工	第0-0031号内訳表
			SPコンクリート									SA0311	
			18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%										
			無筋・鉄筋構造物 一般養生										
	0		省略	0.3		m3						施工	第0-0095号内訳表
			SPコンクリート									SA0311	
			18-8-40 高炉 W/C≤60%										
			小型構造物 一般養生										
	0		省略	1.5		m3						施工	第0-0096号内訳表
			SPコンクリート									SA0311	
			21-8-25(20) 高炉 W/C≤55%										
			無筋・鉄筋構造物 一般養生										
	0		省略	4.7		m3						施工	第0-0097号内訳表

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0054

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
			SP型枠工									SA0312	
			一般型枠										
			均しコンクリート										
	0		省略		0.5		m2					施工	第0-0090号内訳表
			SP型枠工									SA0312	
			一般型枠										
			小型構造物										
	0		省略		4.2		m2					施工	第0-0091号内訳表
			SP型枠工									SA0312	
			一般型枠										
			鉄筋・無筋構造物										
	0		省略		23		m2					施工	第0-0057号内訳表
			鉄筋工(加工)									S0069	
			SD295 D 1 3										
	0		省略		0.176		t					施工	第0-0092号内訳表
			鉄筋工(組立)									S0070	
			一般構造物										
			10～13mm										
	0		省略		0.176		t					施工	第0-0093号内訳表
			鉄筋工(加工)									S0069	
			SD295 D 1 6										
	0		省略		0.207		t					施工	第0-0098号内訳表
			鉄筋工(組立)									S0070	
			一般構造物										
			16～25mm										
	0		省略		0.207		t					施工	第0-0099号内訳表
			ドレーン工(ウィープホール取付)									S0265	
			壁部 50×150～500										
			パットフィルターφ300										
	0		省略		4		箇所					施工	第0-0100号内訳表
			パットフィルター									FA008	
			S型φ180										
	0		省略		4		個						

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0055

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
			ウィープホール φ50×L300、浮子弁式（側壁用）						FS002
	0	省略		4		個			
			鋼製足場工 手摺先行型枠組足場、安全ネットなし						S0469
	0	省略		21		掛㎡			施工 第0-0101号内訳表
			余水吐工						Y0003
	0	省略				式			
			余水吐工						Y0004
	0	省略				式			
			SP掘削（CA.1） 土砂 オープンカット						SA0101
	0	省略		1		m3			施工 第0-0102号内訳表
			SP床掘り（CA.2） 土砂 標準 土留無し 障害無し						SA0103
	0	省略		89		m3			施工 第0-0081号内訳表
			SP路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し						SA0141
	0	省略		1		m3			施工 第0-0103号内訳表
			機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し 粘質土・礫質土 振動コンパクタ〔I〕 ルーズ状態 50,000m3未満 RA+RA1						S2501
	0	省略		37		m3			施工 第0-0104号内訳表
			機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し 粘質土・礫質土 締固めなし RA2 ルーズ状態 50,000m3未満						S2501
	0	省略		24		m3			施工 第0-0105号内訳表

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0056

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
			SP基面整正 (CL. 2+CL. 3)									SA0151	
	0		省略	39	m2							施工	第0-0107号内訳表
			SP法面整形 (BL. 1)									SA0152	
			盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土										
	0		現場制約無し 締固め無し	10	m2							施工	第0-0108号内訳表
			SP整地									SA0161	
			残土受入れ地での処理 (現場内処理)										
	0		省略	28	m3							施工	第0-0085号内訳表
			SP基礎碎石									SA0301	
			再生クラッシャラン RC-40										
	0		12.5cmを超え17.5cm以下	12	m2							施工	第0-0061号内訳表
			SP基礎碎石									SA0301	
			再生クラッシャラン RC-40										
	0		7.5cmを超え12.5cm以下	1.7	m2							施工	第0-0031号内訳表
			SPコンクリート									SA0311	
			18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%										
	0		無筋・鉄筋構造物 一般養生	0.4	m3							施工	第0-0095号内訳表
			SPコンクリート									SA0311	
			21-8-25(20) 高炉 W/C≤55%										
	0		小型構造物 一般養生	0.4	m3							施工	第0-0088号内訳表
			SPコンクリート									SA0311	
			21-8-25(20) 高炉 W/C≤55%										
	0		無筋・鉄筋構造物 一般養生	7.2	m3							施工	第0-0097号内訳表
			SP型砕工									SA0312	
			一般型砕										
	0		均しコンクリート	0.6	m2							施工	第0-0090号内訳表

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0057

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
			SP型枠工									SA0312	
			一般型枠										
			小型構造物										
	0		省略		1.6		m2					施工	第0-0091号内訳表
			SP型枠工									SA0312	
			一般型枠										
			鉄筋・無筋構造物										
	0		省略		36		m2					施工	第0-0057号内訳表
			鉄筋工(加工)									S0069	
			SD295 D 1 3										
	0		省略		0.296		t					施工	第0-0092号内訳表
			鉄筋工(組立)									S0070	
			一般構造物										
			10～13mm										
	0		省略		0.296		t					施工	第0-0093号内訳表
			鉄筋工(加工)									S0069	
			SD295 D 1 6										
	0		省略		0.362		t					施工	第0-0098号内訳表
			鉄筋工(組立)									S0070	
			一般構造物										
			16～25mm										
	0		省略		0.362		t					施工	第0-0099号内訳表
			鋼製足場工									S0469	
			手摺先行型枠組足場、安全ネットなし										
	0		省略		24		掛m ²					施工	第0-0101号内訳表
			SPコンクリート分水槽据付									SA0551	
			据付 基礎碎石有り										
			400kgを超え600kg以下										
	0		省略		3		基					施工	第0-0046号内訳表
			コンクリート分水榦									T2805	
			Ⅱ型下 750×80×720mm										
	0		省略		3		個						

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0058

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
0	省略	SPコンクリート分水槽据付 据付 基礎碎石有り 80kgを超え200kg以下							SA0551
				1		基			施工 第0-0109号内訳表
0	省略	コンクリート分水桧 Ⅱ型中 750×80×300mm							T2804
				1		個			
0	省略	U型溝据付工<標準単価> 据付 基礎材なし、L=2.0m							S0206
				14.3		m			施工 第0-0110号内訳表
0	省略	SP暗渠排水管 据付 網状管200～400mm 継手 要 【波状管φ300】							SA0874
				18.5		m			施工 第0-0111号内訳表
0	省略	管水路基礎 砂 (Ⅰ) 振動コンパクタ							S0121
				7.6		m3			施工 第0-0032号内訳表
0	省略	購入土 川砂 振動コンパクタ 区分Ⅰ							V0002
				7.6		m3			施工 第0-0022号内訳表
0	省略	簡易ゲート据付 簡易ゲート300型 鋼製 亜鉛メッキ							S2507
				1		基			施工 第0-0112号内訳表
0	省略	簡易ゲート300型 鋼製 亜鉛メッキ 設計水深1.5m (四方水密SUS製300*300代替単価)							TNL324
				1		基			
0	省略	ステップ (コンクリート埋込用) 樹脂加工品 径19mm 幅300							TN4588
				7		個			

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0059

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
			ドレーン工（ウィープホール取付）						S0265
			壁部 50×150～500						
			パットフィルターφ300						
	0	省略		4		箇所			施工 第0-0100号内訳表
			パットフィルター						FA008
			S型φ180						
	0	省略		4		個			
			ウィープホール						FS002
			φ50×L300、浮子弁式（側壁用）						
	0	省略		4		個			
			防護柵工						Y0003
	0	省略				式			
			防護柵工						Y0004
	0	省略				式			
			横断・転落防止柵設置・撤去＜市場単価＞						S0652
			設置						
			土中建込 1.5m ビーム式						
	0	省略		113.4		m			施工 第0-0113号内訳表
			横断・転落防止柵設置・撤去＜市場単価＞						S0652
			設置						
			ブロック建込 1.0m ビーム式						
	0	省略		2.0		m			施工 第0-0114号内訳表
			舗装工						Y0003
	0	省略				式			
			砂利舗装工						Y0004
	0	省略				式			

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0060

費目・工種・施工名称など						備	考
	0	省略	砂利舗設（機械） 2.5m以上 敷砂利厚10cm	敷均し			S0295
			330	m ²			施工 第0-0072号内訳表
	0	省略	コンクリート舗装工				Y0004
				式			
	0	省略	SP型枠工 一般型枠 鉄筋・無筋構造物				SA0312
			3.9	m ²			施工 第0-0057号内訳表
	0	省略	丸鉄線溶接金網 φ3.2mm 網目10cm				FA007
			65	m ²			
	0	省略	コンクリート舗設工（人力） 施工厚7cm				S0289
			65	m ²			施工 第0-0074号内訳表
	0	省略	SP上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚50mm クラッシュラン C-25				SA0834
			70	m ²			施工 第0-0115号内訳表
	0	省略	SP目地版 30m ² 未満 瀝青繊維質目地版 t=10mm				SA0331
			0.6	m ²			施工 第0-0075号内訳表
	0	省略	遮水シート工				Y0003
				式			
	0	省略	集泥道路工				Y0004
				式			

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0061

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
			丸鉄線溶接金網 φ 3.2mm 網目10cm									FA007	
	0	省略		303		m2							
			コンクリート舗設工（人力） 施工厚12 c m									S0289	
	0	省略		303		m ²						施工	第0-0116号内訳表
			SP型枠工 一般型枠 鉄筋・無筋構造物									SA0312	
	0	省略		11		m2						施工	第0-0057号内訳表
			SP目地版 30m2未満 瀝青繊維質目地版 t=10mm									SA0331	
	0	省略		8.7		m2						施工	第0-0075号内訳表
			遮水シート工									Y0004	
							式						
			合成ゴムシート布設 シート厚 t = 1. 5 mm									S0271	
	0	省略		892		m ²						施工	第0-0117号内訳表
			保護マット敷設 敷 設									S0503	
	0	省略		1,207		m ²						施工	第0-0118号内訳表
			吸出防止材（合繊不織布） t=10mm 引張強度117～196N/5cm ※割増1.04※									T3420	
	0	省略		1,255		m2							
			防草シート敷設 敷 設									S0503	
	0	省略		429		m ²						施工	第0-0119号内訳表

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0062

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
			防草シート 厚0.4(mm) 目付量125g/cm2 ※割増1.04※									FK002	
		0	省略	446		m2							
			アンダードレーン工									Y0004	
		0	省略			式							
			SP積込（ルーズ）（CR投入） 土砂 土量50,000m3未満									SA0102	
		0	省略	14		m3						施工	第0-0120号内訳表
			クラッシュラン 40mm									TZJ2120003	
		0	省略	14		m3							
			硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 V U 管径 150mm 管長 4.0m 片受直管（スリーブ付）有孔管									S0173	
		0	省略	142.8		m						施工	第0-0121号内訳表
			吸出防止マット敷設 敷 設									S0503	
		0	省略	271		m ²						施工	第0-0122号内訳表
			吸出防止材（合繊不織布） t=10mm 引張強度117～196N/5cm ※割増1.04※									T3420	
		0	省略	282		m2							
			空気抜き工									Y0004	
		0	省略			式							
			SP積込（ルーズ）（CR投入） 土砂 小規模（標準）									SA0102	
		0	省略	1		m3						施工	第0-0123号内訳表

工事費内訳表

頁0-0063

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
			クラッシュラン 40mm										TZJ2120003
		0	省略	1		m3							
			硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 V U 管径 50mm 管長 4.0m										S0173
		0	片受直管（スリーブ付）有孔管 省略	25.6		m							施工 第0-0124号内訳表
			硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 V U 管径 50mm 管長 4.0m										S0173
		0	片受直管（スリーブ付） 省略	13.6		m							施工 第0-0035号内訳表
			水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 45° エルボ 径50										TN2330
		0	省略	16		個							
			水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 90° エルボ 径50										TN2330
		0	省略	8		個							
			水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） バルブソケット φ 50										FA009
		0	省略	8		個							
			一般配管用ステンレス鋼鋼管 50SU T=1.2										TZJ5012006
		0	0.3m×8本=2.4m→2.4m/4.0(m/本)=0.6本 省略	0.6		本							
			ねじ込み式可鍛鉄製管継手90° エルボ 50A(黒紗 付) JISB2301										T5981
		0	省略	16		個							
			ねじ込み式可鍛鉄製管継手ニップル 50A（黒紗 付） JISB2301										T6010
		0	省略	8		個							

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0064

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
			吸出防止マット敷設 敷 設						S0503
		0	省略	29		m ²			施工 第0-0122号内訳表
			吸出防止材（合繊不織布） t=10mm 引張強度117～196N/5cm ※割増1.04※						T3420
		0	省略	30		m2			
			産業廃棄物処理工						Y0101070000
						式			
			産業廃棄物処理工						Y0101070100
						式			
			産業廃棄物処理工						Y0101070101
						式			
		07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定			式			
			コンクリート廃材引取料金（無筋）						FKR01
		0	省略	0.47		t			
			コンクリート廃材引取料金（有筋）						FKR02
		0	省略	7.22		t			
			廃プラスチック処理費 （塩ビパイプ、プラスチック、FRP等）						FMR01
		0	省略	0.26		t			
			直接工事費(仮設工)						Y0191000000
						式			

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0065

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
用水路工(開水路)	<外山1-1号支線用水路> L=168.25m (No. 1+25.35~No. 2+93.60)									Y0101030000	
0	省略				式					Y0101030100	
作業土工											
					式						
床掘										Y0101030101	
CA											
0	省略				式					SA0103	
SP床掘り											
土砂	上記以外(小規模)									施工 第0-0125号内訳表	
0	省略	34		m3							
埋戻										Y0101030102	
RA											
0	省略				式					S2501	
機械併用人力埋戻	機械投入+人力まき出し										
	粘質土・礫質土									施工 第0-0126号内訳表	
0	省略	25		m3							
	ルーズ状態 小規模(標準以外)									Y0004	
盛土											
BA											
0	省略				式						
										S2501	
機械併用人力盛土	機械投入+人力まき出し										
	粘質土・礫質土									施工 第0-0129号内訳表	
0	省略	2		m3							
	締固めなし									Y0004	
残土処理											
0	省略				式						

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0066

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
			SP整地 残土受入れ地での処理									SA0161	
		0	省略	7		m3						施工	第0-0131号内訳表
			整形仕上げ工									Y0101030200	
		0	省略			式							
			法面整形(掘削部)									Y0101030201	
		0	省略			式							
			SP基面整正 CL. 1									SA0151	
		0	省略	86		m2						施工	第0-0132号内訳表
			SP法面整形 切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し CL. 2									SA0152	
		0	省略	100		m2						施工	第0-0133号内訳表
			法面整形(盛土部) BL									Y0101030202	
		0	省略			式							
			SP法面整形 盛土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し 締固め無し									SA0152	
		0	省略	52		m2						施工	第0-0005号内訳表
			用水路工									Y0101030400	
		0	省略			式							
			鉄筋コンクリートベンチリュム									Y0101030401	
						式							

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0067

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
			バンチフォーム据付工 (L=1000, 2000) <標準単価>									S0211	
			300形1種 (L=2.0m)										
			一般、据付 基礎材あり										
		0	省略		166.0		m					施工	第0-0134号内訳表
			付帯工									Y0101030600	
							式						
			分土工									Y0101030601	
		0	省略				式						
			SP床掘り (CA)									SA0103	
			土砂 上記以外(小規模)										
		0	省略		1.0		m3					施工	第0-0135号内訳表
			機械併用人力埋戻 機械投入+人力まき出し									S2501	
			粘質土・礫質土 人力タコ RA										
			ルーズ状態 小規模(標準以外)										
		0	省略		0.4		m3					施工	第0-0136号内訳表
			機械併用人力盛土 機械投入+人力まき出し									S2501	
			粘質土・礫質土 締固めなし BA										
			ルーズ状態 小規模(標準以外)										
		0	省略		0.1		m3					施工	第0-0137号内訳表
			SP整地									SA0161	
			残土受入れ地での処理										
		0	省略		0.5		m3					施工	第0-0131号内訳表
			SP基面整正									SA0151	
			CL.1										
		0	省略		1.0		m2					施工	第0-0132号内訳表
			SP法面整形 (BL)									SA0152	
			盛土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土										
			現場制約無し 締固め無し										
		0	省略		0.7		m2					施工	第0-0138号内訳表

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0068

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
0	0	省略	SPコンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60% 小型構造物 一般養生						SA0311
			0.1	m3				施工 第0-0139号内訳表	
0	0	省略	SP型砕工 一般型砕 小型構造物						SA0312
			0.7	m2				施工 第0-0091号内訳表	
0	0	省略	SPコンクリート分水槽据付 据付 基礎砕石有り 400kgを超え600kg以下						SA0551
			1	基				施工 第0-0046号内訳表	
0	0	省略	コンクリート分水桧 Ⅱ型下 750×80×720mm						T2805
			1	個					
0	0	省略	落差工						Y0101030601
				式					
0	0	省略	SP床掘り (CA) 土砂 上記以外(小規模)						SA0103
			0.8	m3				施工 第0-0135号内訳表	
0	0	省略	機械併用人力埋戻 機械投入+人力まき出し 粘質土・礫質土 人力タコ RA ルーズ状態 小規模(標準以外)						S2501
			0.4	m3				施工 第0-0136号内訳表	
0	0	省略	機械併用人力盛土 機械投入+人力まき出し 粘質土・礫質土 締固めなし BA ルーズ状態 小規模(標準以外)						S2501
			0.1	m3				施工 第0-0137号内訳表	
0	0	省略	SP整地 残土受入れ地での処理						SA0161
			0.2	m3				施工 第0-0131号内訳表	

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0069

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
			SP基面整正 CL. 1									SA0151	
	0		省略	1.0		m2						施工	第0-0132号内訳表
			SP法面整形 (BL) 盛土部 粘質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し 締固め無し									SA0152	
	0		省略	1.5		m2						施工	第0-0138号内訳表
			SPコンクリート分水槽据付 据付 基礎碎石有り 400kgを超え600kg以下									SA0551	
	0		省略	1		基						施工	第0-0046号内訳表
			コンクリート分水槽 Ⅱ型下 750×80×720mm									T2805	
	0		省略	1		個							
			余水吐工									Y0101030601	
	0		省略			式							
			SP床掘り (CA) 土砂 上記以外(小規模)									SA0103	
	0		省略	0.7		m3						施工	第0-0135号内訳表
			機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し 粘質土・礫質土 人力タコ RA ルーズ状態 小規模(標準以外)									S2501	
	0		省略	0.4		m3						施工	第0-0136号内訳表
			機械併用人力盛土 機械投入＋人力まき出し 粘質土・礫質土 締固めなし BA ルーズ状態 小規模(標準以外)									S2501	
	0		省略	0.1		m3						施工	第0-0137号内訳表
			SP整地 残土受入れ地での処理									SA0161	
	0		省略	0.2		m3						施工	第0-0131号内訳表

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0070

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
			SP基面整正 CL. 1									SA0151	
	0		省略	1.0	m2							施工	第0-0132号内訳表
			SP法面整形 (BL) 盛土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し 締固め無し									SA0152	
	0		省略	0.8	m2							施工	第0-0138号内訳表
			SPコンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60% 小型構造物 一般養生									SA0311	
	0		省略	0.1	m3							施工	第0-0139号内訳表
			SP型枠工 一般型枠 小型構造物									SA0312	
	0		省略	0.6	m2							施工	第0-0091号内訳表
			SPコンクリート分水槽据付 据付 基礎碎石有り 400kgを超え600kg以下									SA0551	
	0		省略	1	基							施工	第0-0046号内訳表
			コンクリート分水槽 Ⅱ型下 750×80×720mm									T2805	
	0		省略	1	個								
			屈折工									Y0004	
	0		省略		式								
			SP基面整正									SA0151	
	0		省略	5	m2							施工	第0-0019号内訳表
			SP基礎碎石 再生クラッシュラン RC-40 12.5cmを超え17.5cm以下									SA0301	
	0		省略	8.0	m2							施工	第0-0061号内訳表

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0071

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
			SPコンクリート									SA0311	
			18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%										
			小型構造物 一般養生										
		0	省略		1.6		m3					施工	第0-0139号内訳表
			SP型枠工									SA0312	
			一般型枠										
			小型構造物										
		0	省略		13		m2					施工	第0-0091号内訳表
			モルタル手練合わせ									S0065	
			配合比 1 : 3 (防水剤なし)										
		0	省略		0.2		m3					施工	第0-0062号内訳表
			旧構造物撤去工									Y0004	
		0	省略				式						
			SP暗渠排水管									SA0874	
			撤去 網状管200～400mm										
		0	省略		39.0		m					施工	第0-0140号内訳表
			輸送費 (仮設材)									S0558	
			片道 積込・荷卸 1 回										
			20kmまで、12m以内 合計重量0.13t										
		0	省略		1		式					施工	第0-0141号内訳表
			産業廃棄物処理工									Y0101070000	
		0	省略				式						
			産業廃棄物処理工									Y0101070100	
		0	省略				式						
			産業廃棄物処理工									Y0101070101	
		07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定				式						

新 潟 県

工事費内訳表

頁0-0072

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
			廃プラスチック処理費 (塩ビパイプ、プラスチック、FRP等)									F0001	
〇 省略				0.13		t							
直接工事費													
共通仮設費（ 率分）													
共通仮設費計													
純工事費													
現場管理費（ 率分）													
現場管理費計													
間接工事費													
工事原価													

新 潟 県

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等													
契約保証費													
一般管理費等													
工事価格													
消費税相当額													
本工事費													

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格計													
消費税相当額計													
工事費計													

ほ場整地工（表土扱い） 0.3ha未満

はぎ取り戻し工法、表土（はぎ+戻し+整地） S0340

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0001号内訳表
1

頁0-0075

h a 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ〔湿地〕 7t級		日			TLC1005006 1
軽油	684.30	1			TZJ6702002 1
運転手(特殊)		人			RR0114 1
土木一般世話役		人			RR0125 1
普通作業員		人			RR0102 1
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾅ)〔標準〕 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			TLC1010003 1
軽油	697.71	1			TZJ6702002 1
運転手(特殊)		人			RR0114 1
諸雑費		%			#01
小計	1	h a			
◎施工区分	=5	はぎ取り戻し工法、表土（はぎ+戻し+整地）			
◎計画平均区画面積（h a、小数2位止）	=0.18	◎計画平均区画面積（h a、小数2位止）			
○現況平均地形勾配（小数3位止）	=0.009	○現況平均地形勾配（小数3位止）			
○現況表土扱い厚（cm）	=15	○現況表土扱い厚（cm）			
◎バックホウ賃料の補正区分	=3	長期割引あり（保証日数以上）			
◎ブルドーザ賃料の補正区分	=3	長期割引あり（保証日数以上）			

ほ場整地工（表土扱い） 0.3ha未満

はぎ取り戻し工法、表土（はぎ+戻し+整地） S0340

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0001号内訳表
1

頁0-0076
h a 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■日作業量(参考) 0.079ha/日					

ほ場整地工(基盤造成・畦畔築立)0.3ha未満

基盤切盛+畦畔築立+基盤整地
区画面積0.18ha現況平均勾配0.009

S0341

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0002号内訳表
1

頁0-0077
h a 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞﾞ[湿地] 7t級		日			TLC1005006 1
軽油	902.07	1			TZJ6702002 1
運転手(特殊)		人			RR0114 1
土木一般世話役		人			RR0125 1
普通作業員		人			RR0102 1
ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾗ) [標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			TLC1010003 1
軽油	1,371.53	1			TZJ6702002 1
運転手(特殊)		人			RR0114 1
諸雑費		%			#01
小 計	1	h a			
◎施工区分 ◎計画平均区画面積 (h a、小数2位止) ○現況平均地形勾配 (小数3位止)	=1 =0.18 =0.009	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 ◎計画平均区画面積 (h a、小数2位止) ○現況平均地形勾配 (小数3位止)			
◎基盤土質区分 ○障害物状況区分 (A=1,2の時に入力) ◎バックホウ賃料の補正区分	=2 =2 =3	粘性土・礫質土 障害物 普通 長期割引あり (保証日数以上)			

ほ場整地工(基盤造成・畦畔築立)0.3ha未満

基盤切盛+畦畔築立+基盤整地
区画面積0.18ha現況平均勾配0.009

S0341

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0002号内訳表
1

頁0-0078

h a 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
◎ブルドーザ賃料の補正区分	=3	長期割引あり	(保証日数以上)		
■日作業量(参考) 0.042ha/日					

SP積込（ルーズ）

土砂
土量50,000m3未満
機械構成比：42.39%

SA0102

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0079
施工 第0-0003号内訳表
1 m3 当り
標準単価：240.9

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ[クローラ型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量山積0.8m3(平積0.6m3)		42.39%	円／供用日	バックホ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		M02056 MNT0202142
R1t'	運転手(特殊)		38.74%		運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油		18.87%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価		EP001
	◎土質 ◎作業内容		=1 =1	土砂 土量50,000m3未満			
	■日作業量(参考) 310.000m3/日						
	【補正式】 P' = P						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$						
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$						

不整地運搬（不整地運搬車）

運搬距離 8 0 m以下
排対1次 クローラ型 油圧ダンプ 式 8.0～11.0t

S0033

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0004号内訳表
1

頁0-0080
m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ・排対型1次] 8.0～11.0t積		供用日			M27975
軽油	140.00	1			TZJ6702002
運転手(特殊)		人			RR0114
m3当り					+00
小計	1	m3			
◎運搬距離区分（m）	=1	運搬距離	8 0 m以下		
■日作業量(参考) 242.000m3/日					

SP法面整形

盛土部 ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土

現場制約無し 締固め無し

機械構成比： 11.87% 労務構成比： 75.95%

SA0152

材料構成比： 12.18%

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日

08年08月20日適用

頁0-0081

施工 第0-0005号内訳表

1 m2 当り

標準単価： 453.58

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		11.87%	円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員		33.62%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)		28.67%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R3t'	土木一般世話役		13.66%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	軽油		12.18%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価		EP001
◎整形箇所 ○法面締固めの有無 ◎現場制約の有無			=1 =2 =2	盛土部 無し 無し			
◎土質 ○バックホウ賃料の補正区分 ◎費用の内訳			=2 =3 =1	ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 長期割引あり (保証日数以上) 全ての費用			
■日作業量(参考) 220.000m2/日							
【補正式】 P' = P							
[機械補正] $\times \left[\left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right]$							
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$							

SP法面整形

盛土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土

SA0152

施工内訳表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0082

施工 第0-0005号内訳表

1 m2 当り

現場制約無し 締固め無し

機械構成比：	11.87%	勞務構成比：	75.95%	材料構成比：	12.18%	市場單価構成比：	0.00%	標準單価：	453.58
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

SP掘削

土砂
オープンカット

SA0101

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0083
施工 第0-0006号内訳表

機械構成比： 42.72% 労務構成比： 37.91% 材料構成比： 19.37% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 331.59

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		
K1t'バックホ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3			42.72%	円／供用日	バックホ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		
R1t'運転手(特殊)			37.91%		運転手 (特殊)		
Z1t'軽油			19.37%	円／L	軽油		
積算単価					積算単価		
◎土質			=1	土砂			
◎施工方法			=1	オープンカット			
○押土の有無			=2	無し			
○障害の有無			=1	無し			
○施工数量			=3	5,000m3未満			
■日作業量(参考) 230.000m3/日							
【補正式】 P' = P							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$							
[労務補正] $\left. + \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r} \right.$							
[材料補正] $\left. + \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r} \right.$							
[全体調整] $\left. + \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \right\}$							

SP掘削（埋戻一連）

土砂
オープンカット

SA0101

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0084
施工 第0-0007号内訳表

機械構成比： 42.72% 労務構成比： 37.91% 材料構成比： 19.37% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 331.59

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	42.72%	円／供用日	バックホ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		MMJ0202090 MNT0202090
R1t'	運転手(特殊)	37.91%		円／人	運転手 (特殊)	
Z1t'	軽油	19.37%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	◎土質 ◎施工方法 ○押土の有無	=1 =1 =2	土砂 オープンカット 無し			
	○障害の有無 ○施工数量	=1 =3	無し 5,000m3未満			
	■日作業量(参考) 230.000m3/日					
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋構造物 昼間機械施工制約無	1.00	m3			TQJ1611007
小計	1	m3			
◎施工区分	=4	機械施工 鉄筋 低騒音・振動対策無			
■日作業量(参考) 11.000m3/日					

機械小運搬（土砂類、生コン）

砂・砂利・栗石 不整地運搬車4～5t積
運搬距離 100m未満

S0106

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0009号内訳表
1

頁0-0086
m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不整地運搬車運転経費 クローラ型・ダンプ式 排対型(1次) 4～5t積		日			S2327 施工 第0-0010号内訳表
m3当り		m3			+00
小計	1	m3			
◎材料区分 ◎運搬距離区分	=1 =2	砂・砂利・栗石 運搬距離 100m未満			
■日作業量(参考) 65.100m3/日					

不整地運搬車運転経費

クローラ型・ダンプ式 排対型(1次) 4～5t積 S2327

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0010号内訳表
1

頁0-0087
日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ・排対型1次] 4.0～5.0t積		供用日			M27973
軽油	77.000	1			TZJ6702002
運転手(特殊)		人			RR0114
小計	1	日			
◎不整地運搬車規格区分	=4	クローラ型・ダンプ式 排対型(1次)	4～5t積		
△機械損料数量の補正	=1.57	△機械損料数量の補正			
△燃料消費量の補正 (L／日)	=77	△燃料消費量の補正 (L／日)			
△運転労務数量の補正 (人／日)	=1	△運転労務数量の補正 (人／日)			

SP積込（ルーズ）

岩塊・玉石
土量50,000m3未満
機械構成比：42.39%

SA0102

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0088
施工 第0-0011号内訳表
1 m3 当り
標準単価：287.14

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ[クローラ型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量山積0.8m3(平積0.6m3)		42.39%	円／供用日	バックホ[クローラ型][標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3			M02056 MNT0202142
R1t'	運転手(特殊)		38.74%		運転手 (特殊)			RR0114 RR9114
Z1t'	軽油		18.87%	円／L	軽油			TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価			EP001
	◎土質 ◎作業内容		=2 =1	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	■日作業量(参考) 260.000m3/日							
	【補正式】 P' = P							
	[機械補正] × { [$\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}$] × $\frac{Kr}{K1r}$							
	[労務補正] + [$\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t}$] × $\frac{Rr}{R1r}$							
	[材料補正] + [$\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t}$] × $\frac{Zr}{Z1r}$							
	[全体調整] + $\frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$ }							

SP殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82%

SA0221

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0089

施工 第0-0012号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 1,790.5

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		
K1t' ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			40.77%	円／供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		
R1t' 運転手(一般)			44.82%		運転手 (一般)		
Z1t' 軽油			14.41%	円／L	軽油		
積算単価					積算単価		
◎殻発生作業			=1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			
◎積込工法区分			=1				
◎DID区間の有無			=1				
◎運搬距離			=25				
◎費用の内訳			=1				
■日作業量(参考) 29.000m3/日							
【補正式】 P' = P							
[機械補正]							
$\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$							
[労務補正]							
$+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$							
[材料補正]							
$+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$							
[全体調整]							
$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$							

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.00	m3			TQJ1611001
小計	1	m3			
◎施工区分	=2	機械施工 無筋 低騒音・振動対策無			
■日作業量(参考) 19.000m3/日					

土砂 標準
土留無し 障害無し
機械構成比： 22.47% 労務構成比： 53.87%

SA0103

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0091
施工 第0-0014号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 244.12

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	22.47%	円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t'	運転手(特殊)	53.87%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	23.66%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
◎土質		=1	土砂			
◎施工方法		=1	標準			
○土留方式の種類		=1	無し			
○障害の有無		=1	無し			
○バックホウ (山積0.8m3) 賃料の補正区分		=3	長期割引あり (保証日数以上)			
■日作業量(参考) 220.000m3/日						
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
[労務補正] $\left. + \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r} \right.$						
[材料補正] $\left. + \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r} \right.$						
[全体調整] $\left. + \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \right\}$						

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力土工 (盛土・埋戻) 埋戻 まき出し粘性土・礫質土 振動コンパクタ (I)	10.00	m3			S0007 施工 第0-0016号内訳表
SP積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)	10.00	m3			SA0102 施工 第0-0017号内訳表
計	10	m3			
小計	1	m3			
◎施工区分	=2	機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し			
◎作業内容	=10	粘性土・礫質土 振動コンパクタ [I]			
○規格区分 (A = 1、2、5の時)	=11	ルーズ状態 小規模 (標準)			
○土量換算係数 (埋戻し後1.0以外の場合)	=1	○土量換算係数 (埋戻し後1.0以外の場合)			
■日作業量 (参考) 11.765m3/日					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RR0101 1
普通作業員		人			RR0102
諸雑費		%			#01
計	10	m3			
小計	1	m3			
◎施工区分 ◎作業内容	=2 =10	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土	振動コンパクタ（Ⅰ）		
■日作業量(参考) 11.765m3/日					

SP積込（ルーズ）

土砂 SA0102

小規模(標準)

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00% 積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0094 施工 第0-0017号内訳表 1 m3 当り 標準単価： 1,093.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	26.01%	円／供用日	バックホ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		MMJ0202015 MNT0202015
R1t'	運転手(特殊)	62.89%		運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	11.10%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
◎土質 ◎作業内容		=1 =4	土砂 小規模(標準)			
■日作業量(参考) 42.000m3/日						
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$						

土砂
土量50,000m3未満
機械構成比：42.39%

SA0102

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0095
施工 第0-0018号内訳表

標準単価：1 m3 当り
労務構成比：38.74% 材料構成比：18.87% 市場単価構成比：0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ[クローラ型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量山積0.8m3(平積0.6m3)	42.39%	円／供用日	バックホ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		M02056 MNT0202142
R1t'	運転手(特殊)	38.74%		円／人	運転手 (特殊)	
Z1t'	軽油	18.87%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	◎土質 ◎作業内容	=1 =1	土砂 土量50,000m3未満			
	■日作業量(参考) 310.000m3/日					
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

SA0151

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0096
施工 第0-0019号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り
508

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
R1t'	普通作業員	100.00%	円／人	普通作業員		RR0102 RR9102
	積算単価			積算単価		EP001
	■日作業量(参考) 50.000m2/日					
	【補正式】 P' = P					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r} \right\}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Rr}{100}$					

砂 (I)
振動コンパクタ

S0121

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0020号内訳表
10

頁0-0097
m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂(洗い) 荒目	13.20	m3			TZJ2104001
土木一般世話役		人			RR0125
バックホ(クローラ) [標準] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			TLC1010003
軽油	4.23	l			TZJ6702002
運転手(特殊)		人			RR0114
特殊作業員		人			RR0101 1
普通作業員		人			RR0102
諸雑費		%			#01
計	10	m3			
小計	1	m3			
◎材料区分	=1	砂 (I)			
◎締固め機械区分	=1	振動コンパクタ			
◎投入機械規格区分	=2	バックホ排対2次(クローラ)山積0.45(平積0.35)m3			
◎バックホ賃料の補正区分	=3	長期割引あり (保証日数以上)			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■日作業量(参考) 50.000m3/日					★★ 基礎材は無代 ★★

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂(洗い) 荒目	13.20	m3			TZJ2104001
土木一般世話役		人			RR0125
バックホ(クローラ) [標準] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			TLC1010003
軽油	4.23	l			TZJ6702002
運転手(特殊)		人			RR0114
特殊作業員		人			RR0101 1
普通作業員		人			RR0102
諸雑費		%			#01
計	10	m3			
小計	1	m3			
◎材料区分	=1	砂 (I)			
◎締固め機械区分	=2	タンパ			
◎投入機械規格区分	=2	バックホ(クローラ) 山積0.45 (平積0.35)m3			
◎バックホ賃料の補正区分	=3	長期割引あり (保証日数以上)			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■ 日作業量(参考) 29.412m3/日					★★ 基礎材は無代 ★★

購入土

川砂
振動コンパクタ 区分 I

V0002

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0022号内訳表
100

頁0-0101
m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
川砂（地山）	111	m3			FKT01
SP土砂等運搬 標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 51.5km以下	111	m3			SA0121 施工 第0-0023号内訳表
計	100	m3			
小計	1	m3			

SP土砂等運搬

標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)
51.5km以下

SA0121

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0102
施工 第0-0023号内訳表

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 3,676.2

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		44.67%	円／供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MNS0301005 MTS0301005
R1t'	運転手(一般)		40.44%		運転手 (一般)				RR0115 RR9115
Z1t'	軽油		14.89%	円／L	軽油				TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価				EP001
◎土砂等発生現場			=1	標準					
◎積込機種・規格			=2	バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)					
◎土質			=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
◎DID区間の有無			=1	無し					
◎運搬距離			=55	51.5km以下					
■日作業量(参考) 16.000m3/日									
【補正式】 P' = P									
[機械補正]									
$\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$									
[労務補正]									
$+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$									
[材料補正]									
$+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$									
[全体調整]									
$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$									

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VU 管径 100mm 管長 5.0m
片受直管（スリーブ付）

S0173

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0024号内訳表
10

頁0-0103
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） TS片スリーブ 径100 長5.0m	1.95	本			TNF721 1
雑材料費		%			#01
土木一般世話役		人			RR0125
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
雑材料費		%			#01
土木一般世話役		人			RR0125
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
計	10	m			
小計	1	m			
◎管種・管径区分 ◎継手形式区分 ◎10m当りの接合箇所	=33 =2 =1	VU 管径 100mm 管長 5.0m 片受直管（スリーブ付） ◎10m当りの接合箇所			

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VU 管径 100mm 管長 5.0m
片受直管（スリーブ付）

S0173

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0024号内訳表
10

頁0-0104
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■日作業量(参考) 83.333m/日 10m当り本数の算定 N= (10.0-0.25) / 5.0 =1.95 (本/10m)					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気弁	1. 00	基			TN3800
土木一般世話役		人			RR0125
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
小 計	1	基			
◎口径区分	=3	空気弁 φ 25mm			
■ 日作業量(参考) 5. 556基/日					★★ 空気弁は無代 ★★

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VU 管径 75mm 管長 4.0m
直管（両差し口）

S0173

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0026号内訳表
10

頁0-0106
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.44	本			TN2242 1
雑材料費		%			#01
土木一般世話役		人			RR0125
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
雑材料費		%			#01
土木一般世話役		人			RR0125
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
計	10	m			
小計	1	m			
◎管種・管径区分 ◎継手形式区分 ◎10m当りの接合箇所	=27 =1 =1	VU 管径 直管（両差し口） ◎10m当りの接合箇所	75mm 管長 4.0m		

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VU 管径 75mm 管長 4.0m
直管（両差し口）

S0173

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0026号内訳表
10

頁0-0107
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■日作業量(参考) 83.333m/日 10m当り本数の算定 N= (10.0-0.25) / 4.0 =2.44 (本/10m)					

SP遠心力鉄筋コンクリート管（B形）

据付 SA0706

500mm

機械構成比： 2.79% 労務構成比： 31.98% 材料構成比： 65.23% 市場単価構成比： 0.00% 積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0108 施工 第0-0027号内訳表 1 m 当り 標準単価： 20,253

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	後方超小旋回バックホウ(クローラ型) [超低・クレーン付] 山積0.45m3(平積0.35m3) [排対型(2014)] 2.9t 長期割引無	2.47%		円/日	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊				TNR08081 TL091010013
R1t'	普通作業員	13.79%		円/人	普通作業員				RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	7.13%		円/人	運転手 (特殊)				RR0114 RR9114
R3t'	土木一般世話役	4.59%		円/人	土木一般世話役				RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	2.79%		円/人	特殊作業員				RR0101 RR9101
Z1t'	ヒューム管(外圧管1種)B形 500×42×2430	63.39%		円/本	ヒューム管 (外圧管1種) B形 500×42×2430				TZJ2500008 TZ092500008
Z2t'	軽油	1.63%		円/L	軽油				TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価				EP001
	◎作業区分 ◎管径 ○規格	=1 =7 =1		据付 500mm 外圧管1種					
	○バックホウ賃料の補正区分 ◎費用の内訳	=1 =1		長期割引なし (補正開始日まで) 全ての費用					
	■日作業量(参考) 29.000m/日								
	【補正式】 P' = P								

SP遠心力鉄筋コンクリート管（B形）

据付 500mm SA0706

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0109
施工 第0-0027号内訳表

機械構成比： 2.79% 労務構成比： 31.98% 材料構成比： 65.23% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 20,253

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
[機械補正]	K1r	K1t'	Kr				
	$\times \{ [\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1r}] \times \frac{K1r}{100}$		K1r				
[労務補正]	R1r	R1t'	R2r	R2t' R3r	R3t' R4r R4t'	Rr	
	$+ [\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1r} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2r} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3r} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4r}] \times \frac{Rr}{100}$		R1r + R2r + R3r + R4r				
[材料補正]	Z1r	Z1t'	Z2r	Z2t'	Zr		
	$+ [\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1r} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2r}] \times \frac{Zr}{100}$		Z1r + Z2r				
[全体調整]	100 - Kr - Rr - Zr						
	$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$						

蓋版工＜標準単価＞

鋼製蓋、据付
40を超え170kg/枚以下

S0218

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0028号内訳表
1

頁0-0110
枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝用鋼製蓋板	1.00	枚			TN4585
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	1.00	枚			TQJ1367002
小計	1	枚			
◎製品種別 ◎規格区分 ◎施工区分	=1 =2 =1	鋼製蓋 40を超え170kg/枚以下 据付			
■日作業量(参考) 120.000枚/日					★★ 蓋版は無代 ★★

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁 鋳鉄製	1.00	基			TN3772
土木一般世話役		人			RR0125
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
小計	1	基			
◎規格区分	=3	鋳鉄製仕切弁径 φ 100mm			
■日作業量(参考) 5.556基/日					★★ 制水弁は無代 ★★

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VU 管径 200mm 管長 4.0m
直管（両差し口）

S0173

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0030号内訳表
10

頁0-0112
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.44	本			TN2246 1
雑材料費		%			#01
土木一般世話役		人			RR0125
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
雑材料費		%			#01
土木一般世話役		人			RR0125
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
計	10	m			
小計	1	m			
◎管種・管径区分 ◎継手形式区分 ◎10m当りの接合箇所	=31 =1 =1	VU 管径 200mm 管長 4.0m 直管（両差し口） ◎10m当りの接合箇所			

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VU 管径 200mm 管長 4.0m
直管（両差し口）

S0173

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0030号内訳表
10

頁0-0113
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■日作業量(参考) 62.500m/日 10m当り本数の算定 N= (10.0-0.25) / 4.0 =2.44 (本/10m)					

SP基礎碎石

再生クラッシャーラン RC-40
7.5cmを超え12.5cm以下

SA0301

施工内訳表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0114
施工 第0-0031号内訳表

機械構成比： 5.33% 労務構成比： 78.32% 材料構成比： 16.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,263.6
1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.30%	円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	37.64%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.90%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	14.75%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	9.49%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	11.39%	円/m3	再生クラッシャーラン RC-40		TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.93%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
◎碎石の厚さ		=2	7.5cmを超え12.5cm以下			
◎碎石の種類		=3	再生クラッシャーラン RC-40			
◎バックホウ賃料の補正区分		=3	長期割引あり (保証日数以上)			
◎費用の内訳		=1	全ての費用			
■日作業量(参考) 155.000m2/日						
【補正式】 P' = P						

SP基礎碎石

再生クラッシュラン RC-40
7.5cmを超え12.5cm以下

SA0301

施工内訳表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0115
施工 第0-0031号内訳表

機械構成比： 5.33% 労務構成比： 78.32% 材料構成比： 16.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,263.6
1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
[機械補正]	K1r	K1t'	Kr				
	$\times \left\{ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right] \times \frac{\quad}{\quad} \right\}$		K1r				
[労務補正]	R1r	R1t'	R2r	R2t' R3r	R3t' R4r R4t'	Rr	
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad} \right] \times \frac{\quad}{\quad}$		100	R2t 100	R3t 100 R4t	R1r + R2r + R3r + R4r	
[材料補正]	Z1r	Z1t'	Z2r	Z2t'	Zr		
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad} \right] \times \frac{\quad}{\quad}$		100	Z2t Z1r + Z2r			
[全体調整]	100 - Kr - Rr - Zr						
	$+ \frac{\quad}{100}$						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂(洗い) 荒目	13.20	m3			TZJ2104001
土木一般世話役		人			RR0125
バックホ(クローラ) [標準] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			TLC1010003
軽油	4.23	1			TZJ6702002
運転手(特殊)		人			RR0114
特殊作業員		人			RR0101 1
普通作業員		人			RR0102
諸雑費		%			#01
計	10	m3			
小計	1	m3			
◎材料区分	=1	砂 (I)			
◎締固め機械区分	=1	振動コンパクタ			
◎投入機械規格区分	=2	バックホ排対2次(クローラ)山積0.45(平積0.35)m3			
◎バックホ賃料の補正区分	=3	長期割引あり (保証日数以上)			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■日作業量(参考) 50.000m3/日					★★ 基礎材は無代 ★★

施工内訳表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0118
施工 第0-0033号内訳表

機械構成比：	0.00%	労務構成比：	100.00%	材料構成比：	0.00%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	508
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	-----

[illegible]

埋設表示シート設置

B150mm（シングル）

V0001

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0034号内訳表
100

頁0-0119
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設表示シート 幅150mm×50m シングル ポリエチレンクロス	2	巻			FA002
普通作業員		人			RR0102
計	100	m			
小計	1	m			
【歩掛出典】 H31年度改訂版 水道事業必携 第2部 国庫補助事業標準歩掛 第一編 請負工事標準歩掛 第2章 開削工歩掛 第3節 鑄鉄管布設工 2-3-16 管明示シート歩掛表 第16表					

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VU 管径 50mm 管長 4.0m
片受直管（スリーブ付）

S0173

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0035号内訳表
10

頁0-0120
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.44	本			TN2267 1
雑材料費		%			#01
土木一般世話役		人			RR0125
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
雑材料費		%			#01
土木一般世話役		人			RR0125
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
計	10	m			
小計	1	m			
◎管種・管径区分 ◎継手形式区分 ◎10m当りの接合箇所	=25 =2 =1	VU 管径 片受直管（スリーブ付） ◎10m当りの接合箇所	50mm 管長 4.0m		

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VU 管径 50mm 管長 4.0m
片受直管（スリーブ付）

S0173

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0035号内訳表
10

頁0-0121
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■日作業量(参考) 90.909m/日 10m当り本数の算定 N= (10.0-0.25) / 4.0 =2.44 (本/10m)					

SPコンクリート分水槽据付

据付 基礎碎石無し
80kgを超え200kg以下

SA0551

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0122
施工 第0-0036号内訳表

機械構成比： 15.14% 労務構成比： 80.75% 材料構成比： 4.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 基 当り 3,727.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	14.29%	円/日	バックホ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊		TLC1010008 TL091010008
R1t'	運転手(特殊)	54.33%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	12.94%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	6.65%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	2.27%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	3.88%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
◎作業区分 ◎製品質量(kg/基) ○基礎碎石の有無		=1 =2 =2	据付 80kgを超え200kg以下 基礎碎石無し			
○バックホウ (1.7t吊) 賃料の補正区分		=3	長期割引あり (保証日数以上)			
■日作業量(参考) 125.000基/日						
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$						

SPコンクリート分水槽据付

据付 基礎碎石無し
80kgを超え200kg以下

SA0551

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0123
施工 第0-0036号内訳表

機械構成比： 15.14% 労務構成比： 80.75% 材料構成比： 4.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 基 当り
3,727.1

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)			代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
[労務補正]	R1r	R1t'	R2r	R2t'	R3r		R3t'	R4r	R4t'	Rr	
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{100} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{100} \right] \times$			$\frac{\quad}{100} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{100} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{100}$			$\frac{\quad}{100} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{100} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{100}$			R1r + R2r + R3r + R4r	
[材料補正]	Z1r	Z1t'	Zr								
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{100} \right] \times$			$\frac{\quad}{100}$							
[全体調整]	100 - Kr - Rr - Zr										
	$+ \frac{\quad}{100}$										

SP床掘り【CA.2】

土砂 標準
土留無し 障害無し

SA0103

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0124
施工 第0-0037号内訳表

機械構成比： 22.47% 労務構成比： 53.87% 材料構成比： 23.66% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 244.12

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		22.47%	円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t'	運転手(特殊)		53.87%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油		23.66%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価		EP001
◎土質			=1	土砂			
◎施工方法			=1	標準			
○土留方式の種類			=1	無し			
○障害の有無			=1	無し			
○バックホウ (山積0.8m3) 賃料の補正区分			=3	長期割引あり (保証日数以上)			
■日作業量(参考) 220.000m3/日							
【補正式】 P' = P							
[機械補正]							
$\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$							
[労務補正]							
$+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$							
[材料補正]							
$+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$							
[全体調整]							
$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$							

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VU 管径 100mm 管長 4.0m
片受直管（スリーブ付）

S0173

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0038号内訳表
10

頁0-0125
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.44	本			TN2270 1
雑材料費		%			#01
土木一般世話役		人			RR0125
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
雑材料費		%			#01
土木一般世話役		人			RR0125
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
計	10	m			
小計	1	m			
◎管種・管径区分 ◎継手形式区分 ◎10m当りの接合箇所	=28 =2 =1	VU 管径 100mm 管長 4.0m 片受直管（スリーブ付） ◎10m当りの接合箇所			

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VU 管径 100mm 管長 4.0m
片受直管（スリーブ付）

S0173

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0038号内訳表
10

頁0-0126
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■日作業量(参考) 83.333m/日 10m当り本数の算定 N= (10.0-0.25) / 4.0 =2.44 (本/10m)					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力土工 (盛土・埋戻) 盛土 まき出し粘性土・礫質土 振動コンパクタ (I)	10.00	m3			S0007 施工 第0-0040号内訳表
SP積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)	10.00	m3			SA0102 施工 第0-0017号内訳表
計	10	m3			
小計	1	m3			
◎施工区分	=1	機械併用人力盛土 機械投入＋人力まき出し			
◎作業内容	=10	粘性土・礫質土 振動コンパクタ [I]			
○規格区分 (A = 1、2、5の時)	=11	ルーズ状態 小規模 (標準)			
○土量換算係数 (埋戻し後1.0以外の場合)	=1	○土量換算係数 (埋戻し後1.0以外の場合)			
■日作業量 (参考) 11.765m3/日					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RR0101 1
普通作業員		人			RR0102
諸雑費		%			#01
計	10	m3			
小計	1	m3			
◎施工区分 ◎作業内容	=1 =10	盛土 まき出し 粘性土・礫質土	振動コンパクタ（Ⅰ）		
■日作業量(参考) 11.765m3/日					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人土工（盛土・埋戻） 埋戻 まき出し粘性土・礫質土 振動コンパクタ（I）	10.00	m3			S0007 施工 第0-0016号内訳表
SP積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)	10.00	m3			SA0102 施工 第0-0017号内訳表
計	10	m3			
小計	1	m3			
◎施工区分	=2	機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し			
◎作業内容	=10	粘性土・礫質土 振動コンパクタ [I]			
○規格区分（A＝1、2、5の時）	=11	ルーズ状態 小規模(標準)			
○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合）	=1	○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合）			
■日作業量(参考) 11.765m3/日					

土砂
土量50,000m3未満
機械構成比：42.39%

SA0102

労務構成比：38.74%

材料構成比：18.87%

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0130
施工 第0-0042号内訳表
標準単価：1 m3 当り
240.9

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (佐 渡 ①)	代 表 機 労 材 規 格 (東 京 地 区)	単 価 (東 京 地 区)	地 区 単 価 コー ド 東 京 単 価 コー ド
K1t'	バックホ[クローラ型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量山積0.8m3(平積0.6m3)	42.39%	円／供用日	バックホ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		M02056 MNT0202142
R1t'	運転手(特殊)	38.74%	円／人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	18.87%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
◎土質 ◎作業内容		=1 =1	土砂 土量50,000m3未満			
■日作業量(参考) 310.000m3/日						
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$						

施工内訳表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0131
施工 第0-0043号内訳表

機械構成比：	0.00%	労務構成比：	100.00%	材料構成比：	0.00%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	508
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	-----

[illegible]

盛土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土
現場制約無し 締固め無し
機械構成比： 11.87% 労務構成比： 75.95%

SA0152

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0132
施工 第0-0044号内訳表
1 m2 当り
標準単価： 453.58

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	11.87%	円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	33.62%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	28.67%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R3t'	土木一般世話役	13.66%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	12.18%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
◎整形箇所 ○法面締固めの有無 ◎現場制約の有無		=1 =2 =2	盛土部 無し 無し			
◎土質 ○バックホウ賃料の補正区分 ◎費用の内訳		=2 =3 =1	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 長期割引あり (保証日数以上) 全ての費用			
■日作業量(参考) 220.000m2/日						
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left[\left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right]$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$						

SP法面整形 【BL. 1】

盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土
現場制約無し 締固め無し
機械構成比： 11.87% 労務構成比： 1.00%

SA0152

施工内訳表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0133
 施工 第0-0044号内訳表
 1 m2 当
 0.00% 標準単価: 453.58

[illegible]

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂(洗い) 荒目	13.20	m3			TZJ2104001
土木一般世話役		人			RR0125
バックホ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		日			TLC1010007
軽油	4.15	l			TZJ6702002
運転手(特殊)		人			RR0114
特殊作業員		人			RR0101 1
普通作業員		人			RR0102
諸雑費		%			#01
計	10	m3			
小計	1	m3			
◎材料区分	=1	砂 (Ⅰ)			
◎締固め機械区分	=2	タンパ			
◎投入機械規格区分	=3	バックホ排対2次(クローラ)山積0.80(平積0.60)m3			
◎バックホ賃料の補正区分	=3	長期割引あり(保証日数以上)			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■ 日作業量(参考) 29.412m3/日					★★ 基礎材は無代 ★★

SPコンクリート分水槽据付

据付 基礎碎石有り
400kgを超え600kg以下
機械構成比： 10.00% 労務構成比： 87.29%

SA0551

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0136
施工 第0-0046号内訳表
1 基 当り
標準単価： 7,536.1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	8.07%	円/日	バックホ (クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊		TLC1010008 TL091010008
R1t'	運転手(特殊)	30.73%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	23.59%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	12.34%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員	3.75%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.19%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
◎作業区分 ◎製品質量(kg/基) ○基礎碎石の有無		=1 =4 =1	据付 400kgを超え600kg以下 基礎碎石有り			
○バックホウ (1.7t吊) 賃料の補正区分		=3	長期割引あり (保証日数以上)			
■日作業量(参考) 29.000基/日						
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$						

SPコンクリート分水槽据付

据付 基礎碎石有り
400kgを超え600kg以下

SA0551

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0137
施工 第0-0046号内訳表

機械構成比： 10.00% 労務構成比： 87.29% 材料構成比： 2.71% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 基 当り
7,536.1

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)			代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
[労務補正]	R1r	R1t'	R2r	R2t'	R3r		R3t'	R4r	R4t'	Rr	
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{100} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{100} \right] \times$			$\frac{\quad}{100} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{100} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{100}$			$\frac{\quad}{100} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{100} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{100}$			R1r + R2r + R3r + R4r	
[材料補正]	Z1r	Z1t'	Zr								
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{100} \right] \times$			$\frac{\quad}{100}$							
[全体調整]	100 - Kr - Rr - Zr										
	$+ \frac{\quad}{100}$										

土砂 SA0101

オープンカット

機械構成比： 42.72% 労務構成比： 37.91% 材料構成比： 19.37% 市場単価構成比： 0.00% 積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0138 施工 第0-0047号内訳表 1 m3 当り 標準単価： 331.59

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	42.72%	円／供用日	バックホ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		MMJ0202090 MNT0202090
R1t'	運転手(特殊)	37.91%		円／人	運転手 (特殊)	
Z1t'	軽油	19.37%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	◎土質	=1	土砂			
	◎施工方法	=1	オープンカット			
	○押土の有無	=2	無し			
	○障害の有無	=1	無し			
	○施工数量	=3	5,000m3未満			
	■日作業量(参考) 230.000m3/日					
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] × { [$\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}$] × $\frac{Kr}{K1r}$					
	[労務補正] + [$\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t}$] × $\frac{Rr}{R1r}$					
	[材料補正] + [$\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t}$] × $\frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] + $\frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$ }					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人土工（盛土・埋戻） 埋戻 まき出し粘性土・礫質土 振動コンパクタ（I）	10.00	m3			S0007 施工 第0-0016号内訳表
SP積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	10.00	m3			SA0102 施工 第0-0003号内訳表
計	10	m3			
小計	1	m3			
◎施工区分	=2	機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し			
◎作業内容	=10	粘性土・礫質土 振動コンパクタ [I]			
○規格区分（A＝1、2、5の時）	=14	ルーズ状態 50,000m3未満			
○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合）	=1	○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合）			
■日作業量(参考) 11.765m3/日					

4.0m以上 20,000m3未満
障害無し

SA0141

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0140
施工 第0-0049号内訳表

機械構成比： 17.31% 労務構成比： 67.71% 材料構成比： 14.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 240.29

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	ブルドーザ〔湿地〕 7t級		10.87%	円／日	ブルドーザ〔湿地〕 7 t 級		TLC1005006 TL091005006
K2t'	振動ローラ(土工用)〔フラット・シングルドラム型〕 運転質量11~12t		6.44%	円／日	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型〕 運転質量11～12 t		TLC1071001 TL091071001
R1t'	運転手(特殊)		46.57%	円／人	運転手（特殊）		RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		21.14%	円／人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t'	軽油		14.98%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価		EP001
◎施工幅員 ○施工数量 ○障害の有無			=2 =1 =1	4.0m以上 20,000m3未満 無し			
○ブルドーザ（7 t 級）賃料の補正区分 ○振動ローラ（土工用11~12t）賃料の補正区分=3			=3	長期割引あり（保証日数以上） 長期割引あり（保証日数以上）			
■日作業量(参考) 370.000m3/日							
【補正式】 P' = P							
〔機械補正〕 $\times \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{R1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{R2t} \right] \times \frac{K1r + K2r}{R1r + R2r}$							
〔労務補正〕 $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{K1r + K2r}{R1r + R2r}$							

4.0m以上 20,000m³未満
障害無し
機械構成比： 17.31%

施工内訳表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0141
 施工 第0-0049号内訳表
 1 m3 当
 0.00% 標準単価： 240.29

[illegible]

切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土
現場制約無し

SA0152

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0142
施工 第0-0050号内訳表

機械構成比： 9.24% 労務構成比： 81.28% 材料構成比： 9.48% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 918.97

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		9.24%	円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員		38.72%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)		22.32%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R3t'	土木一般世話役		20.24%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	軽油		9.48%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価		EP001
◎整形箇所 ◎現場制約の有無 ◎土質			=2 =2 =2	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土			
○バックホウ賃料の補正区分 ◎費用の内訳			=3 =1	長期割引あり (保証日数以上) 全ての費用			
■日作業量(参考) 140.000m2/日							
【補正式】 P' = P							
[機械補正] $\times \left[\left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right]$							
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$							

SP法面整形 【CL. 1】

切土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土

SA0152

施工内訳表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0143

施工 第0-0050号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	9.24%	勞務構成比：	81.28%	材料構成比：	9.48%	市場單価構成比：	0.00%	標準單価：	918.97
--------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

U型溝据付工<標準単価> HF300*300

据付 基礎材なし、L=2.0m

S0206

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0051号内訳表
1

頁0-0144
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリートU型	0.499	本			TN3485
U型側溝昼間 L20001000kg以下制約無	1.00	m			TQJ1365003
小計	1	m			
◎規格区分	=1	1,000 (kg/2m) 以下			
◎作業区分	=1	一般			
◎施工区分	=2	据付 基礎材なし			
◎製品長さ区分	=1	L=2.0m			
■日作業量(参考) 43.000m/日					★★ 鉄筋コンクリートU型は無代 ★★

ベンチリウム据付工 (L=1000, 2000) <標準単価>

300形1種 (L=2.0m) S0211
一般、据付 基礎材なし

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用 頁0-0145
施工 第0-0052号内訳表
1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ベンチリウム 1種 300 300×200×2000	0.499	本			T2572
U型側溝昼間 L20001000kg以下制約無	1.00	m			TQJ1365003
小計	1	m			
◎規格区分	=3	300形			
◎製品種別	=1	1種 (L=2.0m)			
◎作業区分	=1	一般			
◎施工区分	=2	据付 基礎材なし			
■日作業量(参考) 43.000m/日 ※B = 1 の場合					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木安定用材	104.00	m ²			E1000
普通作業員		人			RR0102
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
◎施工区分	=2	敷 設			
■日作業量(参考) 625.000m2/日					★★ 土木安定用材は無代 ★★

SP路体(築堤) 盛土・埋戻【BA】

4.0m以上 20,000m3未満
障害無し

SA0141

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0147
施工 第0-0054号内訳表

機械構成比： 17.31% 労務構成比： 67.71% 材料構成比： 14.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 240.29

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	ブルドーザ〔湿地〕 7t級		10.87%	円／日	ブルドーザ〔湿地〕 7 t 級		TLC1005006 TL091005006
K2t'	振動ローラ(土工用)〔フラット・シングルドラム型〕 運転質量11~12t		6.44%	円／日	振動ローラ (土工用) 〔フラット・シングルドラム型〕 運転質量 1 1 ~ 1 2 t		TLC1071001 TL091071001
R1t'	運転手(特殊)		46.57%	円／人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		21.14%	円／人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t'	軽油		14.98%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価		EP001
◎施工幅員 ○施工数量 ○障害の有無			=2 =1 =1	4.0m以上 20,000m3未満 無し			
○ブルドーザ (7 t 級) 賃料の補正区分 ○振動ローラ(土工用11~12t)賃料の補正区分=3			=3	長期割引あり (保証日数以上) 長期割引あり (保証日数以上)			
■日作業量(参考) 370.000m3/日							
【補正式】 P' = P							
〔機械補正〕 $\times \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{R1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{R2t} \right] \times \frac{K1r + K2r}{R1r + R2r}$							
〔労務補正〕 $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{K1r + K2r}{R1r + R2r}$							

4.0m以上 20,000m³未満
障害無し
機械構成比： 17.31%

施工内訳表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0148
 施工 第0-0054号内訳表
 1 m3 当
 0.00% 標準単価: 240.29

[illegible]

U型溝据付工＜標準単価＞

据付 基礎材なし、L=2.0m

S0206

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0055号内訳表
1

頁0-0149
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリートU型	0.499	本			TN3485
U型側溝昼間 L20001000kg以下制約無	1.00	m			TQJ1365003
小計	1	m			
◎規格区分	=1	1,000 (kg/2m) 以下			
◎作業区分	=1	一般			
◎施工区分	=2	据付 基礎材なし			
◎製品長さ区分	=1	L=2.0m			
■日作業量(参考) 43.000m/日					★★ 鉄筋コンクリートU型は無代 ★★

18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%
無筋・鉄筋構造物 一般養生
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 28.68%

SA0311

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0150
施工 第0-0056号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 30,615

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	地区単価コード、 東京単価コード
R1t'	普通作業員	12.85%	円／人	普通作業員			RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	7.30%	円／人	特殊作業員			RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	6.58%	円／人	土木一般世話役			RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%	71.32%	円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉			TZJ2012001 TZ092012005
積算単価				積算単価			EP001
◎構造物種別 ◎打設工法 ◎コンクリート規格		=1 =4 =3	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%				
◎養生工の種類 ○現場内小運搬の有無 ◎費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用				
■日作業量(参考) 4.000m3/日							
【補正式】 P' = P							
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$							
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - Rr - Zr}{100} \}$							

SP型砕工

一般型砕
鉄筋・無筋構造物
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00%

SA0312

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0151
施工 第0-0057号内訳表
1 m2 当り
標準単価： 10,100

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
R1t'	型わく工		46.66%	円／人	型わく工			RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員		25.14%	円／人	普通作業員			RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役		9.51%	円／人	土木一般世話役			RR0125 RR9125
	積算単価				積算単価			EP001
	◎型枠の種類 ◎構造物の種類 ◎費用の内訳		=1 =1 =1	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 全ての費用				
	■日作業量(参考) 38.000m3/日							
	【補正式】 P' = P							
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$							
	[全体調整] $+ \frac{100 - Rr}{100} \left. \right\}$							

人力コンクリートはつり

壁 t ≤15cm

V0075

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0058号内訳表
1

頁0-0152
m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力コンクリートはつり 壁 3cm < t ≤6cm	1	m ²			S0075 施工 第0-0059号内訳表
人力コンクリートはつり 壁 3cm < t ≤6cm	1	m ²			S0075 施工 第0-0059号内訳表
人力コンクリートはつり 壁 t ≤3cm	1	m ²			S0075 施工 第0-0060号内訳表
小計	1	m ²			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RR0102 1
はつり工		人			RR0137 1
諸雑費		%			#01
m ² 当り		m ²			+00
小計	1	m ²			
◎施工区分	=4 壁	3cm < t ≤ 6cm			
■日作業量(参考) 9.200m2/日					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RR0102 1
はつり工		人			RR0137 1
諸雑費		%			#01
m ² 当り		m ²			+00
小計	1	m ²			
◎施工区分	=3 壁	t ≤ 3cm			
■日作業量(参考) 20.400m2/日					

SP基礎碎石

再生クラッシャーラン RC-40
12.5cmを超え17.5cm以下

SA0301

施工内訳表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0155
施工 第0-0061号内訳表

機械構成比： 5.04% 労務構成比： 74.10% 材料構成比： 20.86% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,335.6 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.01%		円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	35.62%		円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.04%		円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	13.95%		円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	8.98%		円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	16.17%		円/m3	再生クラッシャーラン RC-40		TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.66%		円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価		EP001
◎碎石の厚さ			=3	12.5cmを超え17.5cm以下			
◎碎石の種類			=3	再生クラッシャーラン RC-40			
◎バックホウ賃料の補正区分			=3	長期割引あり (保証日数以上)			
◎費用の内訳			=1	全ての費用			
■日作業量(参考) 155.000m2/日							
【補正式】 P' = P							

SP基礎砕石

再生クラッシュラン RC-40
12.5cmを超え17.5cm以下

SA0301

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0156
施工 第0-0061号内訳表

機械構成比： 5.04% 労務構成比： 74.10% 材料構成比： 20.86% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,335.6
1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
[機械補正]	K1r	K1t'	Kr				
	$\times \left\{ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right] \times \frac{\quad}{\quad} \right\}$		K1r				
[労務補正]	R1r	R1t'	R2r	R2t' R3r	R3t' R4r R4t'	Rr	
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad} \right] \times \frac{\quad}{\quad}$		100	R2t 100	R3t 100 R4t	R1r + R2r + R3r + R4r	
[材料補正]	Z1r	Z1t'	Z2r	Z2t'	Zr		
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad} \right] \times \frac{\quad}{\quad}$		100	Z2t Z1r + Z2r			
[全体調整]	100 - Kr - Rr - Zr						
	$+ \frac{\quad}{100}$						

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	0.54	t			TZJ2002006
コンクリート用骨材 砂(洗い) 荒目	0.91	m3			TZJ2104001
普通作業員		人			RR0102 1
諸雑費		%			#01
小計	1	m3			
◎配合区分	=4	配合比 1 : 3 (防水剤なし)			
■日作業量(参考) 1.031m3/日					

SP床掘り【CA.2】

土砂 標準
土留無し 障害無し

SA0103

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0158
施工 第0-0063号内訳表

機械構成比： 22.47% 労務構成比： 53.87% 材料構成比： 23.66% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 244.12

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホウ(クローラ型・超低騒音型) 山積0.8m3(平積0.6m3)[排対型(2014年規制)]	22.47%	円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		TNR08013 TL091010007
R1t'	運転手(特殊)	53.87%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	23.66%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
◎土質		=1	土砂			
◎施工方法		=1	標準			
○土留方式の種類		=1	無し			
○障害の有無		=1	無し			
○バックホウ (山積0.8m3) 賃料の補正区分		=1	長期割引なし (補正開始日まで)			
■日作業量(参考) 220.000m3/日						
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
[労務補正] $\left. + \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r} \right.$						
[材料補正] $\left. + \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r} \right.$						
[全体調整] $\left. + \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \right\}$						

機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し

粘質土・礫質土 振動コンパクタ [I] RA S2501
ルーズ状態 平均施工幅1m以上2m未満

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用 頁0-0159
施工 第0-0064号内訳表
10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人土工（盛土・埋戻） 埋戻 まき出し粘性土・礫質土 振動コンパクタ（I）	10.00	m3			S0007 施工 第0-0016号内訳表
SP積込（ルーズ） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	10.00	m3			SA0102 施工 第0-0065号内訳表
計	10	m3			
小計	1	m3			
◎施工区分	=2	機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し			
◎作業内容	=10	粘性土・礫質土 振動コンパクタ [I]			
○規格区分（A＝1、2、5の時）	=13	ルーズ状態 平均施工幅1m以上2m未満			
○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合）	=1	○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合）			
■日作業量(参考) 11.765m3/日					

SP積込（ルーズ）

土砂
平均施工幅1m以上2m未満
機械構成比：27.19%

SA0102

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0160
施工 第0-0065号内訳表
1 m3 当り
標準単価：302.57

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3	27.19%	円／供用日	バックホ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		MMJ0202028 MNT0202028
R1t'	運転手(特殊)	59.70%		運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	13.11%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
◎土質 ◎作業内容		=1 =3	土砂 平均施工幅1m以上2m未満			
■日作業量(参考) 160.000m3/日						
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$						

施工内訳表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0161
 施工 第0-0066号内訳表

機械構成比：	0.00%	労務構成比：	100.00%	材料構成比：	0.00%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	508
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	-----

[illegible]

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VU 管径 150mm 管長 4.0m
片受直管（スリーブ付）

S0173

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0067号内訳表
10

頁0-0162
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.44	本			TN2272 1
雑材料費		%			#01
土木一般世話役		人			RR0125
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
雑材料費		%			#01
土木一般世話役		人			RR0125
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
計	10	m			
小計	1	m			
◎管種・管径区分 ◎継手形式区分 ◎10m当りの接合箇所	=30 =2 =1	VU 管径 150mm 管長 4.0m 片受直管（スリーブ付） ◎10m当りの接合箇所			

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VU 管径 150mm 管長 4.0m
片受直管（スリーブ付）

S0173

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0067号内訳表
10

頁0-0163
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■日作業量(参考) 76.923m/日 10m当り本数の算定 N= (10.0-0.25) / 4.0 =2.44 (本/10m)					

ドレーン工（アンダードレーン）

幅35cm×高さ40cm
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU100mm

S0267

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0068号内訳表
10

頁0-0164
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フィルター材	1.71	m3			E2000
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径100 長4.0m	2.50	本			TN2406
ビニールフィルム 厚=0.1mm B150cm	5.00	m			TN4800
土木一般世話役		人			RR0125 1
特殊作業員		人			RR0101 1
普通作業員		人			RR0102 1
小型バックホ（クローラ型・超低騒音型） 山積0.055m3（平積0.04m3）[排対型（1～3次）] 長期割引単価		日			TLN08010
軽油	1.80	l			TZJ6702002
特殊作業員		人			RR0101
諸雑費		%			#01
計	10	m			
小計	1	m			

ドレーン工（アンダードレーン）

幅35cm×高さ40cm
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU100mm

S0267

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0068号内訳表
10

頁0-0165
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
◎小型バックホウ賃料の補正区分	=3	長期割引あり	(保証日数以上)		
■日作業量(参考) 58.824m/日					

土工用マット（シート類）敷設・撤去

敷 設
1.9m2*212.3m

S0503

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0069号内訳表

100 m² 当り

頁0-0166

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木安定用材	104.00	m ²			E1000
普通作業員		人			RR0102
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
◎施工区分	=2	敷 設			
■日作業量(参考) 625.000m2/日					★★ 土木安定用材は無代 ★★

土砂 SA0101

オープンカット

機械構成比： 42.72% 労務構成比： 37.91% 材料構成比： 19.37% 市場単価構成比： 0.00% 積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0167 施工 第0-0070号内訳表 1 m3 当り 標準単価： 331.59

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	42.72%	円／供用日	バックホ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		MMJ0202090 MNT0202090
R1t'	運転手(特殊)	37.91%		円／人	運転手 (特殊)	
Z1t'	軽油	19.37%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	◎土質	=1	土砂			
	◎施工方法	=1	オープンカット			
	○押土の有無	=2	無し			
	○障害の有無	=1	無し			
	○施工数量	=3	5,000m3未満			
	■日作業量(参考) 230.000m3/日					
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] × { [$\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}$] × $\frac{Kr}{K1r}$					
	[労務補正] + [$\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t}$] × $\frac{Rr}{R1r}$					
	[材料補正] + [$\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t}$] × $\frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] + $\frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$ }					

4.0m以上 20,000m3未満
障害無し

SA0141

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0168
施工 第0-0071号内訳表

機械構成比： 17.31% 労務構成比： 67.71% 材料構成比： 14.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 240.29

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	ブルドーザ〔湿地〕 7t級		10.87%	円／日	ブルドーザ〔湿地〕 7 t 級		TLC1005006 TL091005006
K2t'	振動ローラ(土工用)〔フラット・シングルドラム型〕 運転質量11~12t		6.44%	円／日	振動ローラ (土工用) 〔フラット・シングルドラム型〕 運転質量 1 1 ~ 1 2 t		TLC1071001 TL091071001
R1t'	運転手(特殊)		46.57%	円／人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		21.14%	円／人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t'	軽油		14.98%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価		EP001
◎施工幅員 ○施工数量 ○障害の有無			=2 =1 =1	4.0m以上 20,000m3未満 無し			
○ブルドーザ (7 t 級) 賃料の補正区分 ○振動ローラ(土工用11~12t)賃料の補正区分=3			=3	長期割引あり (保証日数以上) 長期割引あり (保証日数以上)			
■日作業量(参考) 370.000m3/日							
【補正式】 P' = P							
〔機械補正〕 $\times \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{R1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{R2t} \right] \times \frac{K1r + K2r}{R1r + R2r}$							
〔労務補正〕 $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{K1r + K2r}{R1r + R2r}$							

4.0m以上 20,000m³未満
障害無し
機械構成比： 17.31%

施工内訳表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0169
 施工 第0-0071号内訳表
 1 m3 当
 0.00% 標準単価: 240.29

[illegible]

砂利舗設（機械）

2.5m以上
敷砂利厚10cm

敷均し

S0295

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0072号内訳表

100

頁0-0170

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン RC-40	11.900	m3			TZJ2122003
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次)山積0.28m3		時間			MMJ0202015
軽油	14.75	l			TZJ6702002
運転手(特殊)		人			RR0114
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		日			TLC1070011
軽油	4.20	l			TZJ6702002
運転手(特殊)		人			RR0114
土木一般世話役		人			RR0125
普通作業員		人			RR0102
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
◎作業区分 ◎舗装面仕上げ区分 ◎材料区分	=1 =2 =3	2.5m以上 舗装面仕上げ 有 再生クラッシャーラン	敷均し		

砂利舗設（機械）

2.5m以上
敷砂利厚10cm

敷均し

S0295

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0072号内訳表

100

頁0-0171

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
◎敷砂利仕上がり厚さ（cm） ○振動ローラ（コンバインド型）賃料の補正区分	=10 =3	◎敷砂利仕上がり厚さ（cm） 長期割引あり	（保証日数以上）		
■日作業量（参考） 161.290m2/日					

SP上層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚50mm
再生クラッシャー RC-40

SA0834

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0172
施工 第0-0073号内訳表

機械構成比： 11.57% 労務構成比： 37.08% 材料構成比： 51.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 637.83

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策型(2014年規制)ブレード幅3.1m		7.99%	円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m				MMJ0701021 MNT0701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		1.00%		ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t				TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		0.99%	円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t				TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)		16.31%	円／人	運転手（特殊）				RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		5.97%		普通作業員				RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員		5.32%	円／人	特殊作業員				RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役		4.37%	円／人	土木一般世話役				RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャー RC-40		47.84%	円／式	再生粒度調整砕石 RM-40 全仕上り厚 150mm				TZJ2122003 TZP91250030
Z2t'	軽油		3.03%	円／L	軽油				TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価				EP001
	◎材料 ○全仕上り厚(mm) ○施工区分	=7 =50 =1		再生クラッシャー RC-40 ○全仕上り厚(mm) 1層施工					
	○ロードローラ 10tの補正区分 ○タイヤローラ 13～14tの補正区分 ◎費用の内訳	=3 =3 =1		長期割引あり（保証日数以上） 長期割引あり（保証日数以上） 全ての費用					

全仕上り厚50mm
再生クラッシュラン RC-40

SA0834

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0173
施工 第0-0073号内訳表

機械構成比： 11.57% 労務構成比： 37.08% 材料構成比： 51.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 637.83

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
■日作業量(参考) 設定無し					
【補正式】 P' = P					
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t} \right] \times \frac{Kr}{K1r + K2r + K3r} \right.$					
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times$				Rr	
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r}$					
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

コンクリート舗設工（人力）

施工厚7 c m

S0289

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0074号内訳表
100

頁0-0174
m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート	7.420	m3			TNC999
土木一般世話役		人			RR0125 1
特殊作業員		人			RR0101 1
普通作業員		人			RR0102 1
諸雑費		%			#01
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
◎施工厚さ（cm）	=7	◎施工厚さ（cm）			
■日作業量(参考) 181.818m2/日					

30m2未満
瀝青繊維質目地板 t=10mm
機械構成比： 0.00%

SA0331

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0175
施工 第0-0075号内訳表
1 m2 当り
標準単価： 4,077.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
R1t'	普通作業員	47.36%	円／人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	16.72%	円／人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	瀝青繊維質目地板 厚10mm	35.60%	円／m2	瀝青繊維質目地板 厚 1 0 m m		TZJ4152001 TZ094152001
積算単価				積算単価		EP001
◎1工事当り使用量 ◎目地板の種類		=1 =3	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm			
■日作業量(参考) 9.000m2/日						
【補正式】 P' = P						
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r} \right.$						
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Rr - Zr}{100} \}$						

砂利舗設（機械）

2.0m以上2.5m未満 敷均し
敷砂利厚10cm

S0295

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0076号内訳表
100

頁0-0176
m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャー RC-40	11.900	m3			TZJ2122003
小型バックホウ(クロー)〔標準〕 排出ガス対策型(第2次基準)山積0.13m3		日			MMJ0201034
軽油	8.21	1			TZJ6702002
運転手(特殊)		人			RR0114
振動ローラ(ハンドガイト式) 質量0.5～0.6 t 長期割引無		日			TNR04080
軽油	1.23	1			TZJ6702002
特殊作業員		人			RR0101
土木一般世話役		人			RR0125
普通作業員		人			RR0102
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
◎作業区分	=3	2.0m以上2.5m未満	敷均し		
◎舗装面仕上げ区分	=2	舗装面仕上げ	有		
◎材料区分	=3	再生クラッシャー	ラン		

砂利舗設（機械）

2.0m以上2.5m未満 敷均し
敷砂利厚10cm

S0295

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0076号内訳表
100

頁0-0177
m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
◎敷砂利仕上がり厚さ（cm） ○振動ローラ（ハンドガイト式）賃料の補正区分	=10 =1	◎敷砂利仕上がり厚さ（cm） 長期割引なし（補正開始日まで）			
■日作業量（参考） 144.928m ² /日					

SP掘削(CA. 1)

土砂 SA0101

オープンカット

機械構成比： 42.72% 労務構成比： 37.91% 材料構成比： 19.37% 市場単価構成比： 0.00% 積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0178 施工 第0-0077号内訳表 1 m3 当り 標準単価： 331.59

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	42.72%	円／供用日	バックホ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3			MMJ0202090 MNT0202090
R1t'	運転手(特殊)	37.91%		運転手 (特殊)			RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	19.37%	円／L	軽油			TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価			EP001
	◎土質	=1	土砂				
	◎施工方法	=1	オープンカット				
	○押土の有無	=2	無し				
	○障害の有無	=1	無し				
	○施工数量	=3	5,000m3未満				
	■日作業量(参考) 230.000m3/日						
	【補正式】 P' = P						
	[機械補正] × { [$\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}$] × $\frac{Kr}{K1r}$						
	[労務補正] + [$\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t}$] × $\frac{Rr}{R1r}$						
	[材料補正] + [$\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t}$] × $\frac{Zr}{Z1r}$						
	[全体調整] + $\frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$ }						

SP路体(築堤) 盛土・埋戻(BA. 1)

4. 0m以上 20, 000m3未満
障害無し

SA0141

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0179
施工 第0-0078号内訳表

機械構成比： 17. 31% 労務構成比： 67. 71% 材料構成比： 14. 98% 市場単価構成比： 0. 00% 標準単価： 1 m3 当り 240. 29

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	ブルドーザ〔湿地〕 7t級		10. 87%	円／日	ブルドーザ〔湿地〕 7 t 級		TLC1005006 TL091005006
K2t'	振動ローラ(土工用)〔フラット・シングルドラム型〕 運転質量11~12t		6. 44%	円／日	振動ローラ (土工用) 〔フラット・シングルドラム型〕 運転質量 1 1 ~ 1 2 t		TLC1071001 TL091071001
R1t'	運転手(特殊)		46. 57%	円／人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		21. 14%	円／人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t'	軽油		14. 98%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価		EP001
◎施工幅員 ○施工数量 ○障害の有無			=2 =1 =1	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し			
○ブルドーザ (7 t 級) 賃料の補正区分 ○振動ローラ(土工用11~12t)賃料の補正区分=3			=3	長期割引あり (保証日数以上) 長期割引あり (保証日数以上)			
■日作業量(参考) 370. 000m3/日							
【補正式】 P' = P							
〔機械補正〕 $\times \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{R1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{R2t} \right] \times \frac{K1r}{R1r} + \frac{K2r}{R2r}$							
〔労務補正〕 $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{R1r}{R1r} + \frac{R2r}{R2r}$							

SP路体(築堤) 盛土・埋戻(BA. 1)

4. 0m以上 20, 000m3未満
障害無し
機械構成比： 17. 31%

SA0141

労務構成比： 67. 71% 材料構成比： 14. 98%

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0180
施工 第0-0078号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 240. 29

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
[材料補正]	Z1r	Z1t'	Zr				
	$+ [\frac{100}{100} \times \frac{Z1t}{Z1r}] \times$		Z1r				
[全体調整]	100 - Kr - Rr - Zr						
	$+ \frac{100}{100}$		}				

SP法面整形 (CL. 1+CL. 2)

切土部 ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土
現場制約無し

SA0152

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0181
施工 第0-0079号内訳表

機械構成比： 9.24% 労務構成比： 81.28% 材料構成比： 9.48% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 918.97

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		9.24%	円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員		38.72%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)		22.32%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R3t'	土木一般世話役		20.24%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	軽油		9.48%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価		EP001
◎整形箇所 ◎現場制約の有無 ◎土質			=2 =2 =2	切土部 無し ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土			
○バックホウ賃料の補正区分 ◎費用の内訳			=3 =1	長期割引あり (保証日数以上) 全ての費用			
■日作業量(参考) 140.000m2/日							
【補正式】 P' = P							
[機械補正] $\times \left[\left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right]$							
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$							

切土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土
現場制約無し
機械構成比： 9.24% 労務構成比： 1.00%

施工内訳表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0182
 施工 第0-0079号内訳表
 1 m2 当
 0.00% 標準単価 : 918.97

[illegible]

盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土
現場制約無し 締固め無し
機械構成比： 11.87% 労務構成比： 75.95%

SA0152

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0183
施工 第0-0080号内訳表
1 m2 当り
標準単価： 453.58

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		11.87%	円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員		33.62%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)		28.67%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R3t'	土木一般世話役		13.66%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	軽油		12.18%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価		EP001
◎整形箇所 ○法面締固めの有無 ◎現場制約の有無			=1 =2 =2	盛土部 無し 無し			
◎土質 ○バックホウ賃料の補正区分 ◎費用の内訳			=2 =3 =1	け質土、砂及び砂質土、粘性土 長期割引あり (保証日数以上) 全ての費用			
■日作業量(参考) 220.000m2/日							
【補正式】 P' = P							
[機械補正] $\times \left[\left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right]$							
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$							

盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土
現場制約無し 締固め無し
機械構成比： 11.87% 労務構成比： 1.00%

施工内訳表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0184
施工 第0-0080号内訳表

1 m2 当り

標準単価： 453.58

[illegible]

SP床掘り (CA. 2)

土砂 標準
土留無し 障害無し

SA0103

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0185
施工 第0-0081号内訳表

機械構成比： 22.47% 労務構成比： 53.87% 材料構成比： 23.66% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 244.12

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	22.47%	円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t'	運転手(特殊)	53.87%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	23.66%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
◎土質		=1	土砂			
◎施工方法		=1	標準			
○土留方式の種類		=1	無し			
○障害の有無		=1	無し			
○バックホウ (山積0.8m3) 賃料の補正区分		=3	長期割引あり (保証日数以上)			
■日作業量(参考) 220.000m3/日						
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
[労務補正] $\left. + \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r} \right.$						
[材料補正] $\left. + \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r} \right.$						
[全体調整] $\left. + \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \right\}$						

SP路体(築堤) 盛土・埋戻(BA)

4.0m以上 20,000m3未満
障害無し

SA0141

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0186
施工 第0-0082号内訳表

機械構成比： 17.31% 労務構成比： 67.71% 材料構成比： 14.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 240.29

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	ブルドーザ〔湿地〕 7t級		10.87%	円／日	ブルドーザ〔湿地〕 7 t 級				TLC1005006 TL091005006
K2t'	振動ローラ(土工用)〔フラット・シングルドラム型〕 運転質量11~12t		6.44%	円／日	振動ローラ (土工用) 〔フラット・シングルドラム型〕 運転質量 1 1 ~ 1 2 t				TLC1071001 TL091071001
R1t'	運転手(特殊)		46.57%	円／人	運転手 (特殊)				RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		21.14%	円／人	普通作業員				RR0102 RR9102
Z1t'	軽油		14.98%	円／L	軽油				TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価				EP001
◎施工幅員 ○施工数量 ○障害の有無			=2 =1 =1	4.0m以上 20,000m3未満 無し					
○ブルドーザ (7 t 級) 賃料の補正区分 ○振動ローラ (土工用11~12t) 賃料の補正区分=3			=3	長期割引あり (保証日数以上) 長期割引あり (保証日数以上)					
■日作業量(参考) 370.000m3/日									
【補正式】 P' = P									
[機械補正]									
$\times \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{R1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{R2t} \right] \times \frac{K1r}{R1r} + \frac{K2r}{R2r}$									
[労務補正]									
$+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{R1r}{R1r} + \frac{R2r}{R2r}$									

4.0m以上 20,000m³未満
障害無し
機械構成比： 17.31%

施工内訳表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0187
 施工 第0-0082号内訳表
 1 m3 当
 0.00% 標準単価： 240.29

[illegible]

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人土工（盛土・埋戻） 埋戻 まき出し粘性土・礫質土 振動コンパクタ（I）	10.00	m3			S0007 施工 第0-0016号内訳表
SP積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	10.00	m3			SA0102 施工 第0-0003号内訳表
計	10	m3			
小計	1	m3			
◎施工区分	=2	機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し			
◎作業内容	=10	粘性土・礫質土 振動コンパクタ [I]			
○規格区分（A＝1、2、5の時）	=14	ルーズ状態 50,000m3未満			
○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合）	=1	○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合）			
■日作業量(参考) 11.765m3/日					

施工内訳表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0189
施工 第0-0084号内訳表

機械構成比：	0.00%	労務構成比：	100.00%	材料構成比：	0.00%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	508
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	-----

[illegible]

施 工 内 訳 表

機械構成比： 22.45% 労務構成比： 52.33% 材料構成比： 25.22% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 127.07
1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	22.45%	円/日	バックホウ（クローラ） [標準] 山積0.8m3（平積0.6m3）		TLC1010007 TL091010007
R1t'	運転手(特殊)	52.33%	円/人	運転手（特殊）		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	25.22%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
◎作業区分 ◎バックホウ賃料の補正区分		=1 =3	残土受入れ地での処理 長期割引あり（保証日数以上）			
■日作業量(参考) 434.000m3/日						
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$						

SPコンクリート

18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%
無筋・鉄筋構造物 一般養生
機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96%

SA0311

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0191
施工 第0-0086号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 36,531

代 表 機 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.31%	円／日	バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		TLC1010004 TL091010004
R1t'	特殊作業員	10.07%	円／人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	9.38%	円／人	普通作業員		RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	7.04%	円／人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	6.40%	円／人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%	59.80%	円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉		T1631 TZ092012005
Z2t'	軽油	1.65%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
	◎構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物			
	◎打設工法	=3	バックホ(クレーン機能付)打設			
	◎コンクリート規格	=1	18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%			
	◎養生工の種類	=2	一般養生			
	○バックホウ(クレーン機能付)賃料の補正区分	=3	長期割引あり(保証日数以上)			
	◎費用の内訳	=1	全ての費用			
	■日作業量(参考) 8.000m3/日					
	【補正式】 P' = P					

18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%
無筋・鉄筋構造物 一般養生
機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96%

SA0311

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0192
施工 第0-0086号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 36,531

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
[機械補正]	K1r	K1t'	Kr				
	$\times \left\{ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right] \times \frac{\quad}{\quad} \right\}$		K1r				
[労務補正]	R1r	R1t'	R2r	R2t' R3r	R3t' R4r R4t'	Rr	
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad} \right] \times \frac{\quad}{\quad}$		100	R2t 100	R3t 100 R4t	R1r + R2r + R3r + R4r	
[材料補正]	Z1r	Z1t'	Z2r	Z2t'	Zr		
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad} \right] \times \frac{\quad}{\quad}$		100	Z2t Z1r + Z2r			
[全体調整]	100 - Kr - Rr - Zr						
	$+ \frac{\quad}{100}$						

18-8-40 高炉 W/C≤60%
小型構造物 一般養生
機械構成比： 3.42%

SA0311

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0193
施工 第0-0087号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 37,478

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.23%	円／日	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			TLC1010004 TL091010004
R1t'	普通作業員	10.97%	円／人	普通作業員			RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	9.81%	円／人	特殊作業員			RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	7.69%	円／人	土木一般世話役			RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	6.24%	円／人	運転手(特殊)			RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%	57.74%	円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉			TZJ2012010 TZ092012005
Z2t'	軽油	1.61%	円／L	軽油			TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価			EP001
	◎構造物種別	=2	小型構造物				
	◎打設工法	=3	バックホ(クレーン機能付)打設				
	◎コンクリート規格	=4	18-8-40 高炉 W/C≦60%				
	◎養生工の種類	=2	一般養生				
	○バックホウ(クレーン機能付)賃料の補正区分	=3	長期割引あり(保証日数以上)				
	◎費用の内訳	=1	全ての費用				
	■日作業量(参考) 8.000m3/日						
	【補正式】 P' = P						

SA0311

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0194
施工 第0-0087号内訳表

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価ｺｰﾄﾞ 東京単価ｺｰﾄﾞ
[機械補正]	K1r	K1t'	Kr				
	$\times \left\{ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right] \times \frac{\quad}{\quad} \right\}$		K1r				
[労務補正]	R1r	R1t'	R2r	R2t' R3r	R3t' R4r R4t'	Rr	
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad} \right] \times \frac{\quad}{\quad}$		100	R2t 100	R3t 100 R4t	R1r + R2r + R3r + R4r	
[材料補正]	Z1r	Z1t'	Z2r	Z2t'	Zr		
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad} \right] \times \frac{\quad}{\quad}$		100	Z2t Z1r + Z2r			
[全体調整]	100 - Kr - Rr - Zr						
	$+ \frac{\quad}{100}$						

21-8-25(20) 高炉 W/C≤55%
小型構造物 一般養生
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15%

SA0311

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0195
施工 第0-0088号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 36,756

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
R1t'	普通作業員	22.25%	円／人	普通作業員			RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	9.19%	円／人	土木一般世話役			RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	7.69%	円／人	特殊作業員			RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%	58.85%	円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉			TZJ2012002 TZ092012005
積算単価				積算単価			EP001
◎構造物種別		=2	小型構造物				
◎打設工法		=4	人力打設				
◎コンクリート規格		=5	21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%				
◎養生工の種類		=2	一般養生				
○現場内小運搬の有無		=2	無し				
◎費用の内訳		=1	全ての費用				
■日作業量(参考) 5.000m3/日							
【補正式】 P' = P							
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$							
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - Rr - Zr}{100} \}$							

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	0.54	t			TZJ2002006
コンクリート用骨材 砂(洗い) 荒目	0.91	m3			TZJ2104001
コンクリート混和剤 防水剤 マノール相当	10.80	kg			TN3689
普通作業員		人			RR0102 1
諸雑費		%			#01
小計	1	m3			
◎配合区分	=3	配合比 1 : 3 (防水剤あり)			
■日作業量(参考) 1.031m3/日					

SP型枠工

一般型枠
均しコンクリート
機械構成比： 0.00%

SA0312

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0197
施工 第0-0090号内訳表
1 m2 当り
標準単価： 5,104.7

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
R1t'	型わく工		58.78%	円／人	型わく工			RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員		19.90%	円／人	普通作業員			RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役		6.07%	円／人	土木一般世話役			RR0125 RR9125
	積算単価				積算単価			EP001
	◎型枠の種類 ◎構造物の種類 ◎費用の内訳		=1 =4 =1	一般型枠 均しコンクリート 全ての費用				
	■日作業量(参考) 設定なし							
	【補正式】 P' = P							
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$							
	[全体調整] $+ \frac{100 - Rr}{100} \left. \right\}$							

SP型砕工

一般型砕
小型構造物

SA0312

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0198
施工 第0-0091号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 9,147.6

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
R1t'	型わく工		44.28%	円／人	型わく工		RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員		30.82%	円／人	普通作業員		RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役		11.86%	円／人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
	積算単価				積算単価		EP001
	◎型砕の種類 ◎構造物の種類 ◎費用の内訳		=1 =2 =1	一般型砕 小型構造物 全ての費用			
	■日作業量(参考) 15.000m3/日						
	【補正式】 P' = P						
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$						
	[全体調整] $\left. + \frac{100 - Rr}{100} \right\}$						

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0092号内訳表
1

頁0-0199
t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RR0125 1
鉄筋工		人			RR0110 1
普通作業員		人			RR0102 1
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			TLC1130006
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13	1.03	t			TZJ1102009
諸雑費		%			#01
小計	1	t			
◎材料区分 ◎鉄筋径区分 ◎ラフテレーンクレーン賃料の補正区分	=2 =1 =3	SD295 D 1 3 鉄筋径 10～13mm 長期割引あり (保証日数以上)			

鉄筋工(組立)

一般構造物 10～13mm S0070

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0093号内訳表
1

頁0-0200
t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RR0125 1
鉄筋工		人			RR0110 1
普通作業員		人			RR0102 1
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			TLC1130006
諸雑費		%			#01
小計	1	t			
◎鉄筋径区分 ○ラフテレンクレーン賃料の補正区分	=1 =3	一般構造物 長期割引あり	10～13mm (保証日数以上)		

ベンチフリューム据付工(L=1000, 2000) <標準単価>

300形1種 (L=1.0m) S0211
一般、据付 基礎材なし

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用 頁0-0201
施工 第0-0094号内訳表
1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ベンチフリューム 1種 300 300×200×1000	0.995	本			T2592
U型側溝昼間 L20001000kg以下制約無	1.00	m			TQJ1365003
小計	1	m			
◎規格区分	=3	300形			
◎製品種別	=4	1種 (L=1.0m)			
◎作業区分	=1	一般			
◎施工区分	=2	据付 基礎材なし			
■日作業量(参考) 43.000m/日 ※B = 1 の場合					★★ ベンチフリュームは無代 ★★

18-8-25(20) 高炉 W/C≤65%
無筋・鉄筋構造物 一般養生
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 28.68%

SA0311

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0202
施工 第0-0095号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 30,615

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
R1t'	普通作業員	12.85%	円／人	普通作業員			RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	7.30%	円／人	特殊作業員			RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	6.58%	円／人	土木一般世話役			RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%	71.32%	円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉			T1631 TZ092012005
積算単価				積算単価			EP001
◎構造物種別		=1	無筋・鉄筋構造物				
◎打設工法		=4	人力打設				
◎コンクリート規格		=1	18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%				
◎養生工の種類		=2	一般養生				
○現場内小運搬の有無		=2	無し				
◎費用の内訳		=1	全ての費用				
■日作業量(参考) 4.000m3/日							
【補正式】 P' = P							
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$							
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - Rr - Zr}{100} \}$							

18-8-40 高炉 W/C≤60%
小型構造物 一般養生
機械構成比： 0.00%

SA0311

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0203
施工 第0-0096号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 36,756

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
R1t'	普通作業員	22.25%	円／人	普通作業員			RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	9.19%	円／人	土木一般世話役			RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	7.69%	円／人	特殊作業員			RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%	58.85%	円／m3	生コンクリート 24-12-25（20） 高炉			TZJ2012010 TZ092012005
積算単価				積算単価			EP001
◎構造物種別		=2	小型構造物				
◎打設工法		=4	人力打設				
◎コンクリート規格		=4	18-8-40 高炉 W/C≦60%				
◎養生工の種類		=2	一般養生				
○現場内小運搬の有無		=2	無し				
◎費用の内訳		=1	全ての費用				
■日作業量(参考) 5.000m3/日							
【補正式】 P' = P							
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$							
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - Rr - Zr}{100} \}$							

21-8-25(20) 高炉 W/C≤55%
無筋・鉄筋構造物 一般養生
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 28.68%

SA0311

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0204
施工 第0-0097号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 30,615

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	地区単価コード、 東京単価コード
R1t'	普通作業員	12.85%	円／人	普通作業員			RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	7.30%	円／人	特殊作業員			RR0101 RR9101
R3t'	土木一般世話役	6.58%	円／人	土木一般世話役			RR0125 RR9125
Z1t'	生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%	71.32%	円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉			TZJ2012002 TZ092012005
積算単価				積算単価			EP001
◎構造物種別 ◎打設工法 ◎コンクリート規格		=1 =4 =5	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25(20) 高炉 W/C≦55%				
◎養生工の種類 ○現場内小運搬の有無 ◎費用の内訳		=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用				
■日作業量(参考) 4.000m3/日							
【補正式】 P' = P							
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$							
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - Rr - Zr}{100} \}$							

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0098号内訳表
1

頁0-0205
t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RR0125 1
鉄筋工		人			RR0110 1
普通作業員		人			RR0102 1
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			TLC1130006
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16	1.03	t			TZJ1102028
諸雑費		%			#01
小計	1	t			
◎材料区分 ◎鉄筋径区分 ◎ラフテレンクレーン賃料の補正区分	=3 =2 =3	SD295 D 1 6 鉄筋径 16～25mm 長期割引あり (保証日数以上)			

鉄筋工(組立)

一般構造物 16～25mm S0070

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0099号内訳表
1

頁0-0206
t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RR0125 1
鉄筋工		人			RR0110 1
普通作業員		人			RR0102 1
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			TLC1130006
諸雑費		%			#01
小計	1	t			
◎鉄筋径区分 ○ラフテレンクレーン賃料の補正区分	=2 =3	一般構造物 長期割引あり	16～25mm (保証日数以上)		

ドレーン工（ウィープホール取付）

壁部 50×150～500
パットフィルターφ300

S0265

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0100号内訳表
10

頁0-0207
箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウィープホール φ50 150～500mm	10.00	個			TN4844
パットフィルター（M型） φ300mm H=135mm	10.00	個			TN4829
土木一般世話役		人			RR0125
普通作業員		人			RR0102 1
普通作業員		人			RR0102 2
雑材料費（充填モルタルほか）		%			#01
雑材料費（中詰砂利ほか）		%			#02
計	10	箇所			
小計	1	箇所			
◎適用区分 ◎フィルター用中詰材の計上区分	=3 =1	壁部 型枠にセット 50*150～500 パットフィルター H135 計上する			
■日作業量(参考) 55.556箇所/日					★★ ウィープホールは無代 ★★ ★★ フィルタ又はパット_ボックスフィルタは無代 ★★

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0101号内訳表
100

頁0-0208
掛㎡ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RR0125 1
とび工		人			RR0106 1
普通作業員		人			RR0102 1
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			TLC1130006 1
諸雑費		%			#01
計	100	掛㎡			
小計	1	掛㎡			
◎施工区分 ◎ラフテレーンクレーン賃料の補正区分	=2 =3	手摺先行型枠組足場、安全ネットなし 長期割引あり（保証日数以上）			
■日作業量(参考) 62.500掛m2/日					

土砂 SA0101

オープンカット

機械構成比： 42.72% 労務構成比： 37.91% 材料構成比： 19.37% 市場単価構成比： 0.00% 積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0209 施工 第0-0102号内訳表 1 m3 当り 標準単価： 331.59

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	42.72%	円／供用日	バックホ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		MMJ0202090 MNT0202090
R1t'	運転手(特殊)	37.91%		円／人	運転手 (特殊)	
Z1t'	軽油	19.37%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	◎土質	=1	土砂			
	◎施工方法	=1	オープンカット			
	○押土の有無	=2	無し			
	○障害の有無	=1	無し			
	○施工数量	=3	5,000m3未満			
	■日作業量(参考) 230.000m3/日					
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] × { [$\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}$] × $\frac{Kr}{K1r}$					
	[労務補正] + [$\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t}$] × $\frac{Rr}{R1r}$					
	[材料補正] + [$\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t}$] × $\frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] + $\frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$ }					

4.0m以上 20,000m3未満
障害無し
機械構成比： 17.31% 労務構成比： 67.71% 材料構成比： 14.98%

SA0141

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0210
施工 第0-0103号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 240.29

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	ブルドーザ〔湿地〕 7t級		10.87%	円／日	ブルドーザ〔湿地〕 7 t 級		TLC1005006 TL091005006
K2t'	振動ローラ(土工用)〔フラット・シングルドラム型〕 運転質量11~12t		6.44%	円／日	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型〕 運転質量11～12 t		TLC1071001 TL091071001
R1t'	運転手(特殊)		46.57%	円／人	運転手（特殊）		RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		21.14%	円／人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t'	軽油		14.98%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価		EP001
◎施工幅員 ○施工数量 ○障害の有無			=2 =1 =1	4.0m以上 20,000m3未満 無し			
○ブルドーザ（7 t 級）賃料の補正区分 ○振動ローラ（土工用11~12t）賃料の補正区分=3			=3	長期割引あり（保証日数以上） 長期割引あり（保証日数以上）			
■日作業量(参考) 370.000m3/日							
【補正式】 P' = P							
〔機械補正〕 $\times \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} \right] \times \frac{K1r + K2r}{K1r + K2r}$							
〔労務補正〕 $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{R1r + R2r}{R1r + R2r}$							

4.0m以上 20,000m³未満
障害無し
機械構成比： 17.31%

施工内訳表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0211
 施工 第0-0103号内訳表
 1 m3 当
 0.00% 標準単価： 240.29

[illegible]

機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し

粘質土・礫質土 振動コンパクタ [I] S2501
ルーズ状態 50,000m3未満 RA+RA1

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用 頁0-0212
施工 第0-0104号内訳表
10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人土工（盛土・埋戻） 埋戻 まき出し粘性土・礫質土 振動コンパクタ（I）	10.00	m3			S0007 施工 第0-0016号内訳表
SP積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	10.00	m3			SA0102 施工 第0-0003号内訳表
計	10	m3			
小計	1	m3			
◎施工区分	=2	機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し			
◎作業内容	=10	粘性土・礫質土 振動コンパクタ [I]			
○規格区分（A＝1、2、5の時）	=14	ルーズ状態 50,000m3未満			
○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合）	=1	○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合）			
■日作業量(参考) 11.765m3/日					

機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し

粘質土・礫質土 締固めなし RA2
ルーズ状態 50,000m3未満

S2501

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0105号内訳表
10

頁0-0213
m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力土工（盛土・埋戻） 埋戻 まき出し粘性土・礫質土 締固めなし	10.00	m3			S0007 施工 第0-0106号内訳表
SP積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	10.00	m3			SA0102 施工 第0-0003号内訳表
計	10	m3			
小計	1	m3			
◎施工区分	=2	機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し			
◎作業内容	=12	粘性土・礫質土 締固めなし			
○規格区分（A＝1、2、5の時）	=14	ルーズ状態 50,000m3未満			
○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合）	=1	○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合）			
■日作業量(参考) 11.765m3/日					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RR0102
計	10	m3			
小計	1	m3			
◎施工区分 ◎作業内容	=2 =12	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めなし			
■日作業量(参考) 11.765m3/日					

SA0151

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0215
施工 第0-0107号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り
508

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
R1t'	普通作業員	100.00%	円／人	普通作業員		RR0102 RR9102
	積算単価			積算単価		EP001
	■ 日作業量(参考) 50.000m2/日					
	【補正式】 P' = P					
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r} \right.$					
	[全体調整] $\left. + \frac{100 - Rr}{100} \right\}$					

SP法面整形（BL. 1）

盛土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土
現場制約無し 締固め無し
機械構成比： 11.87% 労務構成比： 75.95% 材料構成比： 12.18%

SA0152

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0216
施工 第0-0108号内訳表
1 m2 当り
標準単価： 453.58

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		11.87%	円/日	バックホウ（クローラ） [標準] 山積0.8m3（平積0.6m3）		TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員		33.62%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)		28.67%	円/人	運転手（特殊）		RR0114 RR9114
R3t'	土木一般世話役		13.66%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	軽油		12.18%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価		EP001
◎整形箇所 ○法面締固めの有無 ◎現場制約の有無			=1 =2 =2	盛土部 無し 無し			
◎土質 ○バックホウ賃料の補正区分 ◎費用の内訳			=2 =3 =1	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 長期割引あり（保証日数以上） 全ての費用			
■日作業量(参考) 220.000m2/日							
【補正式】 P' = P							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$							
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$							

SP法面整形 (BL. 1)

盛土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土
現場制約無し 締固め無し
機械構成比： 11.87% 労務構成比： 75.95%

SA0152

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0217
施工 第0-0108号内訳表
1 m2 当り
標準単価： 453.58

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価ｺｰﾄﾞ 東京単価ｺｰﾄﾞ
[材料補正]	Z1r	Z1t'	Zr				
	+ [$\frac{100}{100} \times \frac{Z1t}{Z1r}$] ×		Z1r				
[全体調整]	100 - Kr - Rr - Zr						
	+ $\frac{100}{100}$		}				

SPコンクリート分水槽据付

据付 基礎碎石有り
80kgを超え200kg以下
機械構成比： 15.14% 労務構成比： 80.75%

SA0551

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0218
施工 第0-0109号内訳表
1 基 当り
標準単価： 4,360.1

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		12.21%	円/日	バックホ (クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊		TLC1010008 TL091010008
R1t'	運転手(特殊)		46.45%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		11.06%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役		5.68%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R4t'	特殊作業員		1.94%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t'	軽油		3.32%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価		EP001
◎作業区分			=1	据付			
◎製品質量(kg/基)			=2	80kgを超え200kg以下			
○基礎碎石の有無			=1	基礎碎石有り			
○バックホウ (1.7t吊) 賃料の補正区分			=3	長期割引あり (保証日数以上)			
■日作業量(参考) 91.000基/日							
【補正式】 P' = P							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$							

SPコンクリート分水槽据付

据付 基礎碎石有り
80kgを超え200kg以下

SA0551

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0219
施工 第0-0109号内訳表

機械構成比： 15.14% 労務構成比： 80.75% 材料構成比： 4.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 基 当り
4,360.1

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)			代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
[労務補正]	R1r	R1t'	R2r	R2t'	R3r		R3t'	R4r	R4t'	Rr	
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{100} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{100} \right] \times$			$\frac{\quad}{100} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{100} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{100}$			$\frac{\quad}{100} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{100} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{100}$			R1r + R2r + R3r + R4r	
[材料補正]	Z1r	Z1t'	Zr								
	$+ \left[\frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{100} \right] \times$			$\frac{\quad}{100}$							
[全体調整]	100 - Kr - Rr - Zr										
	$+ \frac{\quad}{100}$										

U型溝据付工＜標準単価＞

据付 基礎材なし、L=2.0m

S0206

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0110号内訳表
1

頁0-0220
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリートU型	0.499	本			TN3485
U型側溝昼間 L20001000kg以下制約無	1.00	m			TQJ1365003
小計	1	m			
◎規格区分	=1	1,000 (kg/2m) 以下			
◎作業区分	=1	一般			
◎施工区分	=2	据付 基礎材なし			
◎製品長さ区分	=1	L=2.0m			
■日作業量(参考) 43.000m/日					

SP暗渠排水管

据付 網状管200～400mm

継手 要 【波状管φ300】

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

SA0874

7.89%

材料構成比：

92.11%

市場単価構成比：

0.00%

積算地区単価適用日

08年08月20日適用

頁0-0221

施 工 内 訳 表

施工 第0-0111号内訳表

1 m 当り

標準単価： 5,105.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
R1t'	普通作業員	5.47%	円／人	普通作業員			RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	2.42%	円／人	土木一般世話役			RR0125 RR9125
Z1t'	暗渠排水管	92.11%	円／m	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 波状管 呼び径300mm (シングル構造)			TY001664000 TZP96640003
積算単価				積算単価			EP001
	◎作業区分	=1	据付				
	◎管種別	=2	網状管				
	◎呼び径	=2	200～400mm				
	○継手材料費	=1	継手 要				
	◎費用の内訳	=1	全ての費用				
■日作業量(参考) 196.000m/日							
【補正式】 P' = P							
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r} \right.$							
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - Rr - Zr}{100} \}$							

簡易ゲート据付

簡易ゲート300型
鋼製 亜鉛メッキ

S2507

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0112号内訳表
1

頁0-0222
基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
簡易ゲート300型 鋼製 亜鉛メッキ 設計水深1.5m	1.0	基			TNL324
普通作業員		人			RR0102
小計	1	基			
◎簡易ゲート規格区分 ◎塗装区分	=5 =2	簡易ゲート300型 亜鉛メッキ			
■日作業量(参考) 2.500基/日					★★ 簡易ゲートは無代 ★★

横断・転落防止柵設置・撤去＜市場単価＞

設置
土中建込 1.5m ビーム式

S0652

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0113号内訳表
1

頁0-0223
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵材料	1.00	m			E0001
横断・転落防止柵設置工土中建込用 ビーム式・パネ式	1.00	m			TQJ1150004
小計	1	m			
◎施工区分	=1	設置			
◎材料区分	=2	土中建込 1.5m ビーム式			
○施工規模区分	=1	100m以上（標準）			
■日作業量(参考) 75.000m/日					

横断・転落防止柵設置・撤去＜市場単価＞

設置
ブロック建込 1.0m ビーム式

S0652

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0114号内訳表
1

頁0-0224
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵材料	1.00	m			E0001
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 ビーム式・パネル式	1.00	m			TQJ1154004
小計	1	m			
◎施工区分	=1	設置			
◎材料区分	=10	ブロック建込 1.0m ビーム式			
○施工規模区分	=1	100m以上（標準）			
■日作業量(参考) 25.000m/日					

SP上層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚50mm
クラッシュラン C-25

SA0834

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0225
施工 第0-0115号内訳表

機械構成比： 11.57% 労務構成比： 37.08% 材料構成比： 51.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 637.83

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	モータグレート[土工用] 排出ガス対策型(2014年規制)プレート幅3.1m		7.99%	円／供用日	モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m				MMJ0701021 MNT0701021
K2t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t		1.00%		ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t				TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t		0.99%	円／日	タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t				TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)		16.31%	円／人	運転手 (特殊)				RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		5.97%		普通作業員				RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員		5.32%	円／人	特殊作業員				RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役		4.37%	円／人	土木一般世話役				RR0125 RR9125
Z1t'	クラッシュラン 25mm		47.84%	円／式	再生粒度調整碎石 RM-40 全仕上り厚 150mm				TZJ2120002 TZP91250030
Z2t'	軽油		3.03%	円／L	軽油				TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価				EP001
	◎材料 ○全仕上り厚(mm) ○施工区分	=5 =50 =1		クラッシュラン C-25 ○全仕上り厚(mm) 1層施工					
	○ロードローラ 10tの補正区分 ○タイヤローラ 13~14tの補正区分 ◎費用の内訳	=3 =3 =1		長期割引あり (保証日数以上) 長期割引あり (保証日数以上) 全ての費用					

SP上層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚50mm
クランチャー C-25

SA0834

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0226
施工 第0-0115号内訳表

機械構成比： 11.57% 労務構成比： 37.08% 材料構成比： 51.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 637.83

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
■日作業量(参考) 設定無し					
【補正式】 P' = P					
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t} \right] \times \frac{Kr}{K1r + K2r + K3r} \right.$					
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r + R4r}$					
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r}$					
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

コンクリート舗設工（人力）

施工厚12 c m

S0289

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0116号内訳表
100

頁0-0227
m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート	12.720	m3			TNC999
土木一般世話役		人			RR0125 1
特殊作業員		人			RR0101 1
普通作業員		人			RR0102 1
諸雑費		%			#01
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
◎施工厚さ（cm）	=12	◎施工厚さ（cm）			
■日作業量(参考) 181.818m2/日					

合成ゴムシート布設

シート厚 t = 1.5 mm

S0271

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0117号内訳表
100

頁0-0228
m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成ゴムシート（遮水シート） 加硫ゴムシート 厚1.5mm	110.00	m2			TN4828 1
雑材料費		%			#01
土木一般世話役		人			RR0125
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
◎材料区分（シート）	=2	シート厚 t = 1.5 mm			
■日作業量(参考) 100.000m2/日					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木安定用材	104.00	m ²			E1000
普通作業員		人			RR0102
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
◎施工区分	=2	敷 設			
■日作業量(参考) 625.000m2/日					★★ 土木安定用材は無代 ★★

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木安定用材	104.00	m ²			E1000
普通作業員		人			RR0102
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
◎施工区分	=2	敷 設			
■日作業量(参考) 625.000m2/日					★★ 土木安定用材は無代 ★★

SP積込（ルーズ）（CR投入）

土砂
土量50,000m3未満
機械構成比：42.39%

SA0102

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0231
施工 第0-0120号内訳表

1 m3 当り
標準単価：240.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ[クローラ型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量山積0.8m3(平積0.6m3)	42.39%	円／供用日	バックホ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		M02056 MNT0202142
R1t'	運転手(特殊)	38.74%	円／人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	18.87%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
◎土質 ◎作業内容		=1 =1	土砂 土量50,000m3未満			
■日作業量(参考) 310.000m3/日						
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$						

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VU 管径 150mm 管長 4.0m
片受直管（スリーブ付）有孔管

S0173

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0121号内訳表
10

頁0-0232
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.44	本			TN2272 1
雑材料費		%			#01
土木一般世話役		人			RR0125
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
雑材料費		%			#01
土木一般世話役		人			RR0125
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
計	10	m			
小計	1	m			
◎管種・管径区分 ◎継手形式区分 ◎10m当りの接合箇所	=30 =2 =1	VU 管径 150mm 管長 4.0m 片受直管（スリーブ付） ◎10m当りの接合箇所			

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VU 管径 150mm 管長 4.0m
片受直管（スリーブ付）有孔管

S0173

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0121号内訳表
10

頁0-0233
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■日作業量(参考) 76.923m/日 10m当り本数の算定 N= (10.0-0.25) / 4.0 =2.44 (本/10m)					

吸出防止マット敷設

敷 設

S0503

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0122号内訳表
100

頁0-0234
m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木安定用材	104.00	m ²			E1000
普通作業員		人			RR0102
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
◎施工区分	=2	敷 設			
■日作業量(参考) 625.000m2/日					★★ 土木安定用材は無代 ★★

SP積込（ルーズ）（CR投入）

土砂 SA0102

小規模(標準)

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00% 積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0235 施工 第0-0123号内訳表 1 m3 当り 標準単価： 1,093.9

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	地区単価コード、 東京単価コード
K1t'	バックホ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01%	円／供用日	バックホ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3			MMJ0202015 MNT0202015
R1t'	運転手(特殊)		62.89%		円／人	運転手 (特殊)		
Z1t'	軽油		11.10%	円／L		軽油		
	積算単価					積算単価		
	◎土質 ◎作業内容		=1 =4	土砂 小規模(標準)				
	■日作業量(参考) 42.000m3/日							
	【補正式】 P' = P							
	[機械補正] × { [$\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}$] × $\frac{Kr}{K1r}$							
	[労務補正] + [$\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t}$] × $\frac{Rr}{R1r}$							
	[材料補正] + [$\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t}$] × $\frac{Zr}{Z1r}$							
	[全体調整] + $\frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$ }							

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VU 管径 50mm 管長 4.0m
片受直管（スリーブ付）有孔管

S0173

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0124号内訳表
10

頁0-0236
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.44	本			TN2267 1
雑材料費		%			#01
土木一般世話役		人			RR0125
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
雑材料費		%			#01
土木一般世話役		人			RR0125
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
計	10	m			
小計	1	m			
◎管種・管径区分 ◎継手形式区分 ◎10m当りの接合箇所	=25 =2 =1	VU 管径 片受直管（スリーブ付） ◎10m当りの接合箇所	50mm 管長 4.0m		

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VU 管径 50mm 管長 4.0m
片受直管（スリーブ付）有孔管

S0173

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0124号内訳表
10

頁0-0237
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■日作業量(参考) 90.909m/日 10m当り本数の算定 N= (10.0-0.25) / 4.0 =2.44 (本/10m)					

SP床掘り

土砂 上記以外(小規模)

SA0103

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0238
施工 第0-0125号内訳表

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2,247.4

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	地区単価コード、 東京単価コード
K1t'	バックホ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		18.73%	円／供用日	バックホ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3			MMJ0202096 MNT0202096
R1t'	運転手(特殊)		40.26%		運転手 (特殊)			RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		33.90%	円／人	普通作業員			RR0102 RR9102
Z1t'	軽油		7.11%		軽油			TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				円／L	積算単価			EP001
◎土質 ◎施工方法 ○費用の内訳			=1 =5 =1		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
■日作業量(参考) 32.000m3/日								
【補正式】 P' = P								
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$								
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$								
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$								
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$								

機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し

粘質土・礫質土 人力タコ
ルーズ状態 小規模(標準以外)

S2501

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0126号内訳表
10

頁0-0239
m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力土工（盛土・埋戻） 埋戻 まき出し粘性土・礫質土 人力タコ	10.00	m3			S0007 施工 第0-0127号内訳表
SP積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準以外)	10.00	m3			SA0102 施工 第0-0128号内訳表
計	10	m3			
小計	1	m3			
◎施工区分	=2	機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し			
◎作業内容	=7	粘性土・礫質土 人力タコ			
○規格区分（A＝1、2、5の時）	=12	ルーズ状態 小規模(標準以外)			
○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合）	=1	○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合）			
■日作業量(参考) 6.410m3/日					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RR0102
計	10	m3			
小計	1	m3			
◎施工区分 ◎作業内容	=2 =7	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 人力タコ			
■日作業量(参考) 6.410m3/日					

SP積込（ルーズ）

土砂
小規模（標準以外）

SA0102

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0241
施工 第0-0128号内訳表

機械構成比： 20.13% 労務構成比： 71.97% 材料構成比： 7.90% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,827.3
1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード、 東京単価コード
K1t'	小型バックホ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	20.13%	円／供用日	小型バックホ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		MMJ0201034 MNT0201034
R1t'	運転手(特殊)	71.97%		円／人	運転手 (特殊)	
Z1t'	軽油	7.90%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
	◎土質 ◎作業内容	=1 =5	土砂 小規模(標準以外)			
	■日作業量(参考) 22.000m3/日					
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

機械併用人力盛土 機械投入＋人力まき出し

粘質土・礫質土 締固めなし
ルーズ状態 小規模(標準以外)

S2501

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0129号内訳表
10

頁0-0242
m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力土工（盛土・埋戻） 盛土 まき出し粘性土・礫質土 締固めなし	10.00	m3			S0007 施工 第0-0130号内訳表
SP積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準以外)	10.00	m3			SA0102 施工 第0-0128号内訳表
計	10	m3			
小計	1	m3			
◎施工区分	=1	機械併用人力盛土 機械投入＋人力まき出し			
◎作業内容	=12	粘性土・礫質土 締固めなし			
○規格区分（A＝1、2、5の時）	=12	ルーズ状態 小規模(標準以外)			
○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合）	=1	○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合）			
■日作業量(参考) 11.765m3/日					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RR0102
計	10	m3			
小計	1	m3			
◎施工区分 ◎作業内容	=1 =12	盛土 まき出し 粘性土・礫質土 締固めなし			
■日作業量(参考) 11.765m3/日					

施 工 内 訳 表

機械構成比： 22.45% 労務構成比： 52.33% 材料構成比： 25.22% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 127.07
1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	22.45%	円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t'	運転手(特殊)	52.33%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	25.22%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
◎作業区分 ◎バックホウ賃料の補正区分		=1 =3	残土受入れ地での処理 長期割引あり (保証日数以上)			
■日作業量(参考) 434.000m3/日						
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$						
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$						

CL. 1

施工内訳表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0245
施工 第0-0132号内訳表

機械構成比：	0.00%	労務構成比：	100.00%	材料構成比：	0.00%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	508
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	-----

[illegible]

SP法面整形

切土部 ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土
現場制約無し CL.2

SA0152

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0246
施工 第0-0133号内訳表

機械構成比： 9.24% 労務構成比： 81.28% 材料構成比： 9.48% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 918.97

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		9.24%	円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員		38.72%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)		22.32%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R3t'	土木一般世話役		20.24%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	軽油		9.48%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価		EP001
◎整形箇所 ◎現場制約の有無 ◎土質			=2 =2 =2	切土部 無し ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土			
○バックホウ賃料の補正区分 ◎費用の内訳			=3 =1	長期割引あり (保証日数以上) 全ての費用			
■日作業量(参考) 140.000m2/日							
【補正式】 P' = P							
[機械補正] $\times \left[\left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right]$							
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$							

SP法面整形

切土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土
現場制約無し CL.2

SA0152

施工内訳表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0247
 施工 第0-0133号内訳表

現場制約無し	CL.2						1	m2	当り
機械構成比：	9.24%	労務構成比：	81.28%	材料構成比：	9.48%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	918.97

[illegible]

ベンチリウム据付工(L=1000, 2000) <標準単価>

300形1種 (L=2.0m) S0211
一般、据付 基礎材あり

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用 頁0-0248
施工 第0-0134号内訳表
1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ベンチリウム 1種 300 300×200×2000	0.499	本			T2572
再生クラッシャーラン RC-40	0.06	m3			TZJ2122003
U型側溝昼間 L20001000kg以下制約無	1.00	m			TQJ1365003
小計	1	m			
◎規格区分	=3	300形			
◎製品種別	=1	1種 (L=2.0m)			
◎作業区分	=1	一般			
◎施工区分	=1	据付 基礎材あり			
○基礎材区分	=4	再生クラッシャーラン			
○基礎材の断面積 (m2)	=0.05	○基礎材の断面積 (m2)			
■日作業量(参考) 43.000m/日					
※B = 1 の場合					

SP床掘り (CA)

土砂 上記以外(小規模)

SA0103

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0249
施工 第0-0135号内訳表

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2,247.4

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		18.73%	円／供用日	バックホ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3			MMJ0202096 MNT0202096
R1t'	運転手(特殊)		40.26%		運転手 (特殊)			RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員		33.90%		普通作業員			RR0102 RR9102
Z1t'	軽油		7.11%	円／L	軽油			TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価			EP001
◎土質 ◎施工方法 ○費用の内訳			=1 =5 =1		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
■日作業量(参考) 32.000m3/日								
【補正式】 P' = P								
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$								
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$								
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$								
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$								

機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し

粘質土・礫質土 人力タコ RA
ルーズ状態 小規模(標準以外)

S2501

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0136号内訳表
10

頁0-0250
m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力土工（盛土・埋戻） 埋戻 まき出し粘性土・礫質土 人力タコ	10.00	m3			S0007 施工 第0-0127号内訳表
SP積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準以外)	10.00	m3			SA0102 施工 第0-0128号内訳表
計	10	m3			
小計	1	m3			
◎施工区分	=2	機械併用人力埋戻 機械投入＋人力まき出し			
◎作業内容	=7	粘性土・礫質土 人力タコ			
○規格区分（A＝1、2、5の時）	=12	ルーズ状態 小規模(標準以外)			
○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合）	=1	○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合）			
■日作業量(参考) 6.410m3/日					

機械併用人力盛土 機械投入＋人力まき出し

粘質土・礫質土 締固めなし BA
ルーズ状態 小規模(標準以外)

S2501

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0137号内訳表
10

頁0-0251
m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力土工（盛土・埋戻） 盛土 まき出し粘性土・礫質土 締固めなし	10.00	m3			S0007 施工 第0-0130号内訳表
SP積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準以外)	10.00	m3			SA0102 施工 第0-0128号内訳表
計	10	m3			
小計	1	m3			
◎施工区分	=1	機械併用人力盛土 機械投入＋人力まき出し			
◎作業内容	=12	粘性土・礫質土 締固めなし			
○規格区分（A＝1、2、5の時）	=12	ルーズ状態 小規模(標準以外)			
○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合）	=1	○土量換算係数（埋戻し後1.0以外の場合）			
■日作業量(参考) 11.765m3/日					

SP法面整形 (BL)

盛土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土
現場制約無し 締固め無し
機械構成比： 11.87% 労務構成比： 75.95%

SA0152

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0252
施工 第0-0138号内訳表
1 m2 当り
標準単価： 453.58

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	11.87%	円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	33.62%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	28.67%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R3t'	土木一般世話役	13.66%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	12.18%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				積算単価		EP001
◎整形箇所 ○法面締固めの有無 ◎現場制約の有無		=1 =2 =2	盛土部 無し 無し			
◎土質 ○バックホウ賃料の補正区分 ◎費用の内訳		=2 =3 =1	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 長期割引あり (保証日数以上) 全ての費用			
■日作業量(参考) 220.000m2/日						
【補正式】 P' = P						
[機械補正] $\times \left[\left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right]$						
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$						

盛土部 ㄟ質土、砂及び砂質土、粘性土
現場制約無し 締固め無し
機械構成比： 11.87% 労務構成比： 1.00%

施工内訳表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0253
 施工 第0-0138号内訳表
 1 m2 当
 0.00% 標準単価: 453.58

[illegible]

18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%
小型構造物 一般養生
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 46.18%

SA0311

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0254
施工 第0-0139号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 40,190

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
R1t'	普通作業員	28.56%	円／人	普通作業員			RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	8.40%	円／人	土木一般世話役			RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	7.04%	円／人	特殊作業員			RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%	53.82%	円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉			TZJ2012001 TZ092012005
積算単価				積算単価			EP001
◎構造物種別		=2	小型構造物				
◎打設工法		=4	人力打設				
◎コンクリート規格		=3	18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%				
◎養生工の種類		=2	一般養生				
○現場内小運搬の有無		=1	有り				
◎費用の内訳		=1	全ての費用				
■日作業量(参考) 5.000m3/日							
【補正式】 P' = P							
[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$							
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - Rr - Zr}{100} \}$							

SP暗渠排水管

撤去 網状管200～400mm

SA0874

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁0-0255
施工 第0-0140号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 201.7

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(佐渡①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
R1t'	普通作業員		69.27%	円／人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役		30.73%	円／人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
	積算単価				積算単価		EP001
	◎作業区分 ◎管種別 ◎呼び径 ◎費用の内訳		=2 =2 =2 =1	撤去 網状管 200～400mm 全ての費用			
	■日作業量(参考) 392.000m/日						
	【補正式】 P' = P						
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r} \right.$						
	[全体調整] $+ \frac{100 - Rr}{100} \left. \right\}$						

輸送費（仮設材）

片道 積込・荷卸 1 回
 20kmまで、12m以内 合計重量0.13t

S0558

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
 施工 第0-0141号内訳表
 1

頁0-0256
 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
輸送費	1.0	台			TN6960
積込み.取卸し費(仮設材等)	0.130	t			TZJ6800001
小計	1	式			
◎運搬距離区分	=2	20kmまで			
◎製品長区分	=1	12m以内			
△割増率	=1	△割増率			
◎仮設材等の合計重量（t）	=0.13	◎仮設材等の合計重量（t）			
◎積卸し区分	=4	片道 積込・荷卸 1 回			
■日作業量(参考) 設定無し					