

令和8年度

手入力事業

R08-実施-委託-0001-当初



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

参 考 明 細 書

(当初)

農地管理課

[illegible]

KE570001

[illegible]

KE570001

KE570001

KE570001

KE570001

KE570001

KE570001

事業名	手入力事業
業務名	R08-実施-委託-0001-当初

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S60031	実施設計 道路計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 道路計画 なし、難易度補正Ⅰ,400m,A：平坦地で屈曲が少ない,0.7,1車線の場合			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)基本設計	なし				
	2)設計内容	難易度補正Ⅰ				
	3)設計対象延長	400m				
	4)地形条件	A：平坦地で屈曲が少ない				
	5)地形補正率の修正	0.7				
	6)車線数	1車線の場合				
	7)1.現地調査	計上する				
	8)2-1.線形計画・設計基本方針	計上する				
	9)2-2.平面計画	計上しない				
	10)2-3.縦横断計画	計上しない				
	11)2-4.構造物計画	計上しない				
	12)2-5.交差点計画	計上しない				
	13)3-1.縦断面図作成	計上する				
	14)3-2.横断面設計図作成	計上する				
	15)3-3.土積図作成	計上する				
	16)3-4.土量配分計画	計上する				
	17)4.舗装計画・設計図作成	計上しない				
	18)5.附帯構造物設計図作成	計上する				
	19)7.排水計画・設計	計上する				
	20)8-1.土工、法面工等	計上する				
	21)8-2.附帯小構造物一式	計上する				
	22)9.概算工事費積算	計上しない				
	23)10.施工計画	計上しない				
	24)11.特別仕様書作成	計上しない				
	25)12.照査	計上する				
	26)13.点検取りまとめ	計上する				
	27)1個別補正現地調査	1.00				
	28)2-1個別補正線形計画・設計基本方針	1.00				
	29)2-2個別補正平面計画	1.00				
	30)2-3個別補正縦横断計画	1.00				
	31)2-4個別補正構造物計画	1.00				
	32)2-5個別補正交差点計画	1.00				
	33)3-1個別補正縦断面図作成	1.00				
	34)3-2個別補正横断面設計図作成	1.00				
	35)3-3個別補正土積図作成	1.00				
	36)3-4個別補正土量配分計画	1.00				
	37)4個別補正舗装計画・設計図作成	1.00				
	38)5個別補正附帯構造物設計図作成	1.00				
	39)7個別補正排水計画・設計	1.00				
	40)8-1個別補正土工、法面工等	1.00				
	41)8-2個別補正附帯小構造物一式	1.00				
	42)9個別補正概算工事費積算	1.00				
	43)10個別補正施工計画	1.00				
	44)11個別補正特別仕様書作成	1.00				
	45)12個別補正照査	0.56				
	46)13個別補正点検取りまとめ	0.58				
	技師長 内業		人			
	主任技師 内業		人			
	技師（A） 内業		人			
	技師（B） 内業		人			
	技師（C） 内業		人			
	技術員 内業		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単一 2号 ***					
S60044	実施設計 擁壁・補強土壁(Ⅰ)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	実施設計 擁壁・補強土壁(Ⅰ) 補強土(テラス型・多数7カー式擁壁等),基本設計なし,1			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計工種区分	補強土(テラス型・多数7カー式擁壁等)				
	2)設計条件区分	基本設計なし				
	3)構造物箇所数の入力	1				
	4)1.設計計画	計上する				
	5)2.設計条件確認	計上する				
	6)3.スベリ安定計算	計上する				
	7)4.構造計算	計上する				
	8)5.設計図	計上する				

事業名	手入力事業
業務名	R08-実施-委託-0001-当初

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9)6.数量計算	計上する				
	10)7.照査	計上する				
	11)8.点検取りまとめ	計上する				
	12)1個別補正設計計画	1.00				
	13)2個別補正設計条件確認	1.00				
	14)3個別補正スベリ安定計算	1.00				
	15)4個別補正構造計算	1.00				
	16)5個別補正設計図	1.00				
	17)6個別補正数量計算	1.00				
	18)7個別補正照査	1.00				
	19)8個別補正点検取りまとめ	1.00				
	主任技師		人			
	内業					
	技師 (A)		人			
	内業					
	技師 (B)		人			
	内業					
	技師 (C)		人			
	内業					
	技術員		人			
	内業					
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	電算機使用料	0.020				
	*** S単ー 3号 ***					
S60046	実施設計 ため池改修		池		1.000 池	歩A 当たり算出
	実施設計 ため池改修			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	難易度補正1,12.0m,75m,全面改修,5.0m3以上～10.0m3未満,1箇所,1箇所,類似設計なし,1箇所			深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計内容	難易度補正1				
	2)堤高	12.0m				
	3)堤長	75m				
	4)改修工法	全面改修				
	5)設計洪水量	5.0m3以上～10.0m3未満				
	6)洪水吐箇所数	1箇所				
	7)取水施設箇所数	1箇所				
	8)類似設計の有無	類似設計なし				
	9)ため池箇所数	1箇所				
	10)1-1.現地調査	計上する				
	11)1-2.資料の検討	計上する				
	12)2-1.設計作業の基本方針	計上しない				
	13)2-2.設計洪水量の検討	計上しない				
	14)3-1.堤体設計数値・基本断面の検討	計上しない				
	15)3-2.堤体の安定計算	計上する				
	16)3-3.堤体浸透流の検討	計上する				
	17)3-4.堤体附帯工の検討	計上する				
	18)3-5.堤体設計図作成	計上する				
	19)3-6.堤体数量計算	計上する				
	20)4.基礎処理工の検討	計上する				
	21)5-1.洪水吐基本設計	計上する				
	22)5-2.洪水吐水理計算	計上する				
	23)5-3.洪水吐構造計算	計上する				
	24)5-4.洪水吐設計図作成	計上する				
	25)5-5.洪水吐数量計算	計上する				
	26)6-1.取水施設基本設計	計上する				
	27)6-2.取水施設水理計算	計上する				
	28)6-3.取水施設構造計算	計上する				
	29)6-4.取水施設設計図作成	計上する				
	30)6-5.取水施設数量計算	計上する				
	31)7-1.施工計画基本構想の立案	計上する				
	32)7-2.施工計画及び仮設計画	計上する				
	33)8.概算工事費	計上しない				
	34)9.照査	計上する				
	35)10.点検取りまとめ	計上する				
	36)1-1.個別補正現地調査	1.00				
	37)1-2.個別補正資料の検討	1.00				
	38)2-1.個別補正設計作業の基本方針	1.00				
	39)2-2.個別補正設計洪水量の検討	1.00				
	40)3-1.個別補正堤体設計数値断面検討	1.00				
	41)3-2.個別補正堤体の安定計算	1.00				
	42)3-3.個別補正堤体浸透流の検討	1.00				
	43)3-4.個別補正堤体附帯工の検討	1.00				
	44)3-5.個別補正堤体設計図作成	1.00				
	45)3-6.個別補正堤体数量計算	1.00				
	46)4.個別補正基礎処理工の検討	1.00				
	47)5-1.個別補正洪水吐基本設計	1.00				
	48)5-2.個別補正洪水吐水理計算	1.00				

事業名	手入力事業
業務名	R08-実施-委託-0001-当初

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	49)5-3.個別補正洪水吐構造計算	1.00				
	50)5-4.個別補正洪水吐設計図作成	1.00				
	51)5-5.個別補正洪水吐数量計算	1.00				
	52)6-1.個別補正取水施設基本設計	1.00				
	53)6-2.個別補正取水施設水理計算	1.00				
	54)6-3.個別補正取水施設構造計算	1.00				
	55)6-4.個別補正取水施設設計図作成	1.00				
	56)6-5.個別補正取水施設数量計算	1.00				
	57)7-1.個別補正基本構想の立案	1.00				
	58)7-2.個別補正施工計画及び仮設計画	1.00				
	59)8.個別補正概算工事費	1.00				
	60)9.個別補正照査	0.83				
	61)10.個別補正点検取りまとめ	0.84				
	主任技師		人			
	内業		人			
	技師 (A)		人			
	内業		人			
	技師 (B)		人			
	内業		人			
	技師 (C)		人			
	内業		人			
	技術員		人			
	内業		人			
	合 計					算出数量 1,000 池
	単 価		池			
	*** S単一 4号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)					
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数					
	4)設計用技師(A)人数					
	5)設計用技師(B)人数					
	6)設計用技師(C)人数					
	7)打合せ日数					
	8)往復移動日数					
	主任技師		人			
	技師 (A)		人			
	合 計					算出数量 1,000 回
	単 価		回			
	*** S単一 5号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)					
	一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	2)打合せ	中間		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数					
	4)設計用技師(A)人数					
	5)設計用技師(B)人数					
	6)設計用技師(C)人数					
	7)打合せ日数					
	8)往復移動日数					
	技師 (A)		人			
	技師 (B)		人			
	合 計					算出数量 1,000 回
	単 価		回			
	*** S単一 6号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費)					
	一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,0.50日,0.00日,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	手入力事業
業務名	R08-実施-委託-0001-当初

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務				
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数					
	8)往復移動日数					
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	ライトバン				
	11)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	12)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	13)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	14)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)ライトバン使用日数					
	17)時間区分	1時間				
	18)宿泊料金1人当料金 (税別)	0円				
	19)宿泊手当1人当料金 (税別)	0円				
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]		日			
	乗車定員5名 排気量1.5L					
	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	2.700	L			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単一 7号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費)					
	一般工種・解析等調査業務,中間,0.50日,0.00日,通勤により打合せ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	,ライトバン,1日,1時間					
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務				
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数					
	8)往復移動日数					
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	ライトバン				
	11)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	12)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	13)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	14)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)ライトバン使用日数					
	17)時間区分	1時間				
	18)宿泊料金1人当料金 (税別)	0円				
	19)宿泊手当1人当料金 (税別)	0円				
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]		日			
	乗車定員5名 排気量1.5L					
	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	2.700	L			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単一 8号 ***					
S63024	業務報告書作成 (その他)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	業務報告書作成 (その他)					
	2,A-4以下,200,2,A-4以下,薄手 (黒文字入)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)報告書焼付部数 (部)	2				
	2)報告書規格区分	A-4以下				
	3)原稿枚数区分 (枚)	200				
	4)表紙部数 (部)	2				
	5)表紙規格区分	A-4以下				
	6)表紙区分	薄手 (黒文字入)				
	報告書焼付代 (コピー)					
	A-4以下 200枚	2.000	部			
	報告書表紙代					
	薄手 (黒文字入) A-4	2.000	部			
	合 計					算出数量 1.000 式

KE570001

KE570001



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

手入力事業

R08-実施-委託-0001-当初

統一施工単価表

農地管理課

KE570001

[illegible]

[illegible]

作 業 項 目	歩掛数量 (上段：標準 下段：補正後)								実施 数量	堤高補正 洪水吐筒	筒所数補 取水設備	類似構造	難易度補	堤長補正	改修工法	設計洪水	個別 補正
	主技者	技師長	主技師	技師A	技師B	技師C	技術員	図工									
1.準備作業			1.20	1.20	1.20				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1-1.現地調査			1.20	1.20	1.20					1.00	1.00	1.00					
1-2.資料の検討			0.60	2.10					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.設計基本計画			0.60	2.10						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2-1.設計作業の基本方針										1.00	1.00	1.00					
2-2.設計洪水量の検討									1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3.堤体の設計									1.00	1.27	1.00	1.00	1.00	0.87	1.00	1.00	1.00
3-1.設計数値及び基本断面の検討										1.00	1.00	1.00					
3-2.堤体の安定計算				0.70	1.40	0.70			1.00	1.27	1.00	1.00	1.00	0.87	1.00	1.00	1.00
3-3.浸透流の検討				0.77	1.55	0.77				1.00	1.00	1.00					
3-4.附帯工の検討				0.50	1.00				1.00	1.27	1.00	1.00	1.00	0.87	1.00	1.00	1.00
3-5.設計図作成				0.55	1.10					1.00	1.00	1.00					
3-6.数量計算					0.70	0.70			1.00	1.27	1.00	1.00	1.00	0.87	1.00	1.00	1.00
4.基礎処理工の検討				0.77	0.77					1.00	1.00	1.00					
5.洪水吐の設計				0.60	1.30	1.30	1.30		1.00	1.27	1.00	1.00	1.00	0.87	1.00	1.00	1.00
5-1.基本設計				0.66	1.44	1.44	1.44			1.00	1.00	1.00					
5-2.水理計算					0.70	1.40	1.50		1.00	1.27	1.00	1.00	1.00	0.87	1.00	1.00	1.00
5-3.構造計算				0.77	1.55	1.66				1.00	1.00	1.00					
5-4.設計図作成				1.40	2.90				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5-5.数量計算				1.40	2.90					1.00	1.00	1.00					
6.取水施設の設計				1.10	1.20				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.30	1.00
6-1.基本設計				1.43	1.56					1.00	1.00	1.00					
6-2.水理計算				1.10	1.20				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.30	1.00
6-3.構造計算				1.43	1.56					1.00	1.00	1.00					
6-4.設計図作成				1.30	1.30				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.30	1.00
6-5.数量計算				1.69	1.69					1.00	1.00	1.00					
7.施工計画					1.20	2.40	1.20		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.30	1.00
7-1.基本構想の立案					1.56	3.12	1.56			1.00	1.00	1.00					
7-2.施工計画及び仮設計画					1.00	1.40	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.30	1.00
8.概算工事費					1.30	1.82	1.30			1.00	1.00	1.00					
9.照査																	

KE570001

KE570001

事業名	手入力事業
業務名	R08-実施-委託-0001-当初

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S60031	実施設計 道路計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 道路計画 なし、難易度補正Ⅰ、400m、A：平坦地で屈曲が少ない、0.7、1車線の場合			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 制約作業時間：0.0	豪雪補正：10% 超勤時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	1)基本設計	なし				
	2)設計内容	難易度補正Ⅰ				
	3)設計対象延長	400m				
	4)地形条件	A：平坦地で屈曲が少ない				
	5)地形補正率の修正	0.7				
	6)車線数	1車線の場合				
	7)1.現地調査	計上する				
	8)2-1.線形計画・設計基本方針	計上する				
	9)2-2.平面計画	計上しない				
	10)2-3.縦横断計画	計上しない				
	11)2-4.構造物計画	計上しない				
	12)2-5.交差点計画	計上しない				
	13)3-1.縦断面図作成	計上する				
	14)3-2.横断面設計図作成	計上する				
	15)3-3.土積図作成	計上する				
	16)3-4.土量配分計画	計上する				
	17)4.舗装計画・設計図作成	計上しない				
	18)5.附帯構造物設計図作成	計上する				
	19)7.排水計画・設計	計上する				
	20)8-1.土工、法面工等	計上する				
	21)8-2.附帯小構造物一式	計上する				
	22)9.概算工事費積算	計上しない				
	23)10.施工計画	計上しない				
	24)11.特別仕様書作成	計上しない				
	25)12.照査	計上する				
	26)13.点検取りまとめ	計上する				
	27)1個別補正現地調査	1.00				
	28)2-1個別補正線形計画・設計基本方針	1.00				
	29)2-2個別補正平面計画	1.00				
	30)2-3個別補正縦横断計画	1.00				
	31)2-4個別補正構造物計画	1.00				
	32)2-5個別補正交差点計画	1.00				
	33)3-1個別補正縦断面図作成	1.00				
	34)3-2個別補正横断面設計図作成	1.00				
	35)3-3個別補正土積図作成	1.00				
	36)3-4個別補正土量配分計画	1.00				
	37)4個別補正舗装計画・設計図作成	1.00				
	38)5個別補正附帯構造物設計図作成	1.00				
	39)7個別補正排水計画・設計	1.00				
	40)8-1個別補正土工、法面工等	1.00				
	41)8-2個別補正附帯小構造物一式	1.00				
	42)9個別補正概算工事費積算	1.00				
	43)10個別補正施工計画	1.00				
	44)11個別補正特別仕様書作成	1.00				
	45)12個別補正照査	0.56				
	46)13個別補正点検取りまとめ	0.58				
	技師長 内業		人			
	主任技師 内業		人			
	技師（A） 内業		人			
	技師（B） 内業		人			
	技師（C） 内業		人			
	技術員 内業		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単一 2号 ***					
S60044	実施設計 擁壁・補強土壁(Ⅰ)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	実施設計 擁壁・補強土壁(Ⅰ) 補強土(テラス型・多数7カー式擁壁等)、基本設計なし、1			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 制約作業時間：0.0	豪雪補正：10% 超勤時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	1)設計工種区分	補強土(テラス型・多数7カー式擁壁等)				
	2)設計条件区分	基本設計なし				
	3)構造物箇所数の入力	1				
	4)1.設計計画	計上する				
	5)2.設計条件確認	計上する				
	6)3.スベリ安定計算	計上する				
	7)4.構造計算	計上する				
	8)5.設計図	計上する				

事業名	手入力事業
業務名	R08-実施-委託-0001-当初

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)6.数量計算	計上する				
	10)7.照査	計上する				
	11)8.点検取りまとめ	計上する				
	12)1個別補正設計計画	1.00				
	13)2個別補正設計条件確認	1.00				
	14)3個別補正スベリ安定計算	1.00				
	15)4個別補正構造計算	1.00				
	16)5個別補正設計図	1.00				
	17)6個別補正数量計算	1.00				
	18)7個別補正照査	1.00				
	19)8個別補正点検取りまとめ	1.00				
	主任技師		人			
	内業					
	技師 (A)		人			
	内業					
	技師 (B)		人			
	内業					
	技師 (C)		人			
	内業					
	技術員		人			
	内業					
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	電算機使用料	0.020				
	*** S単ー 3号 ***					
S60046	実施設計 ため池改修		池		1.000 池	歩A 当たり算出
	実施設計 ため池改修 難易度補正 1,12.0m,75m,全面改修,5.0m3以上～10.0m3未満,1箇所,1箇所,類似設計なし,1箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計内容	難易度補正 1				
	2)堤高	12.0m				
	3)堤長	75m				
	4)改修工法	全面改修				
	5)設計洪水量	5.0m3以上～10.0m3未満				
	6)洪水吐箇所数	1箇所				
	7)取水施設箇所数	1箇所				
	8)類似設計の有無	類似設計なし				
	9)ため池箇所数	1箇所				
	10)1-1.現地調査	計上する				
	11)1-2.資料の検討	計上する				
	12)2-1.設計作業の基本方針	計上しない				
	13)2-2.設計洪水量の検討	計上しない				
	14)3-1.堤体設計数値・基本断面の検討	計上しない				
	15)3-2.堤体の安定計算	計上する				
	16)3-3.堤体浸透流の検討	計上する				
	17)3-4.堤体附帯工の検討	計上する				
	18)3-5.堤体設計図作成	計上する				
	19)3-6.堤体数量計算	計上する				
	20)4.基礎処理工の検討	計上する				
	21)5-1.洪水吐基本設計	計上する				
	22)5-2.洪水吐水理計算	計上する				
	23)5-3.洪水吐構造計算	計上する				
	24)5-4.洪水吐設計図作成	計上する				
	25)5-5.洪水吐数量計算	計上する				
	26)6-1.取水施設基本設計	計上する				
	27)6-2.取水施設水理計算	計上する				
	28)6-3.取水施設構造計算	計上する				
	29)6-4.取水施設設計図作成	計上する				
	30)6-5.取水施設数量計算	計上する				
	31)7-1.施工計画基本構想の立案	計上する				
	32)7-2.施工計画及び仮設計画	計上する				
	33)8.概算工事費	計上しない				
	34)9.照査	計上する				
	35)10.点検取りまとめ	計上する				
	36)1-1.個別補正現地調査	1.00				
	37)1-2.個別補正資料の検討	1.00				
	38)2-1.個別補正設計作業の基本方針	1.00				
	39)2-2.個別補正設計洪水量の検討	1.00				
	40)3-1.個別補正堤体設計数値断面検討	1.00				
	41)3-2.個別補正堤体の安定計算	1.00				
	42)3-3.個別補正堤体浸透流の検討	1.00				
	43)3-4.個別補正堤体附帯工の検討	1.00				
	44)3-5.個別補正堤体設計図作成	1.00				
	45)3-6.個別補正堤体数量計算	1.00				
	46)4.個別補正基礎処理工の検討	1.00				
	47)5-1.個別補正洪水吐基本設計	1.00				
	48)5-2.個別補正洪水吐水理計算	1.00				

事業名	手入力事業
業務名	R08-実施-委託-0001-当初

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	49)5-3.個別補正洪水吐構造計算	1.00				
	50)5-4.個別補正洪水吐設計図作成	1.00				
	51)5-5.個別補正洪水吐数量計算	1.00				
	52)6-1.個別補正取水施設基本設計	1.00				
	53)6-2.個別補正取水施設水理計算	1.00				
	54)6-3.個別補正取水施設構造計算	1.00				
	55)6-4.個別補正取水施設設計図作成	1.00				
	56)6-5.個別補正取水施設数量計算	1.00				
	57)7-1.個別補正基本構想の立案	1.00				
	58)7-2.個別補正施工計画及び仮設計画	1.00				
	59)8.個別補正概算工事費	1.00				
	60)9.個別補正照査	0.83				
	61)10.個別補正点検取りまとめ	0.84				
	主任技師		人			
	内業					
	技師 (A)		人			
	内業					
	技師 (B)		人			
	内業					
	技師 (C)		人			
	内業					
	技術員		人			
	内業					
	合 計					算出数量 1.000 池
	単 価		池			
	*** S単一 4号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数					
	4)設計用技師(A)人数					
	5)設計用技師(B)人数					
	6)設計用技師(C)人数					
	7)打合せ日数					
	8)往復移動日数					
	主任技師		人			
	技師 (A)		人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単一 5号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	2)打合せ	中間		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数					
	4)設計用技師(A)人数					
	5)設計用技師(B)人数					
	6)設計用技師(C)人数					
	7)打合せ日数					
	8)往復移動日数					
	技師 (A)		人			
	技師 (B)		人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単一 6号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,0.50日,0.00日,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	手入力事業
業務名	R08-実施-委託-0001-当初

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務				
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数					
	8)往復移動日数					
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	ライトバン				
	11)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	12)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	13)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	14)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)ライトバン使用日数					
	17)時間区分	1時間				
	18)宿泊料金1人当料金 (税別)	0円				
	19)宿泊手当1人当料金 (税別)	0円				
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]		日			
	乗車定員5名 排気量1.5L					
	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	2.700	L			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単一 7号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費)					
	一般工種・解析等調査業務,中間,0.50日,0.00日,通勤により打合せ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	,ライトバン,1日,1時間					
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務				
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数					
	8)往復移動日数					
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	ライトバン				
	11)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	12)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	13)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	14)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)ライトバン使用日数					
	17)時間区分	1時間				
	18)宿泊料金1人当料金 (税別)	0円				
	19)宿泊手当1人当料金 (税別)	0円				
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]		日			
	乗車定員5名 排気量1.5L					
	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	2.700	L			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単一 8号 ***					
S63024	業務報告書作成 (その他)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	業務報告書作成 (その他)					
	2,A-4以下,200,2,A-4以下,薄手 (黒文字入)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)報告書焼付部数 (部)	2				
	2)報告書規格区分	A-4以下				
	3)原稿枚数区分 (枚)	200				
	4)表紙部数 (部)	2				
	5)表紙規格区分	A-4以下				
	6)表紙区分	薄手 (黒文字入)				
	報告書焼付代 (コピー)					
	A-4以下 200枚	2.000	部			
	報告書表紙代					
	薄手 (黒文字入) A-4	2.000	部			
	合 計					算出数量 1.000 式

KE570001

KE570001

KE570001

[illegible]

KE570001

KE570001

KE570001

KE570001

KE570001

事業名	手入力事業
業務名	R08-実施-委託-0001-当初

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S61003	3級基準点測量		点		20.000 点	歩A 当たり算出
	3級基準点測量 計上しない,永久標識設置なし,耕地,丘陵地,-0.10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)伐採の有無 2)永久標識の設置	計上しない 永久標識設置なし		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)地域	耕地				
	4)地形	丘陵地				
	5)地形個別補正	-0.10				
	測量主任技師 内業		人			
	測量技師 内業		人			
	測量技師 外業		人			
	測量技師補 内業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量助手 内業		人			
	測量助手 外業		人			
	機械経費 2.5%	0.025				
	通信運搬費等 1.5%	0.015				
	材料費 1.0%	0.010				
	合 計					算出数量 20.000 点
	単 価		点			
	精度管理費	0.090				
	*** S単一 2号 ***					
S61004	4級基準点測量		点		35.000 点	歩A 当たり算出
	4級基準点測量 計上しない,耕地,丘陵地,-0.10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)伐採の有無 2)地域	計上しない 耕地		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)地形	丘陵地				
	4)地形個別補正	-0.10				
	測量主任技師 内業		人			
	測量技師 内業		人			
	測量技師 外業		人			
	測量技師補 内業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量助手 内業		人			
	測量助手 外業		人			
	機械経費 2.5%	0.025				
	通信運搬費等 2.5%	0.025				
	材料費 2.0%	0.020				
	合 計					算出数量 35.000 点
	単 価		点			
	精度管理費	0.090				
	*** S単一 3号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量 丘陵地,耕地,0.10,50m,1,000台未満/12時間,0.00,7			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地形区分 2)地物区分	丘陵地 耕地		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	手入力事業
業務名	R08-実施-委託-0001-当初

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)特殊地形の補正值	0.10				
	4)測点間隔	50m				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	7				
	測量技師 外業		人			
	測量技師 内業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量技師補 内業		人			
	測量助手 外業		人			
	機械経費 4.0%	0.040				
	材料費 5.5%	0.055				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	精度管理費	0.100				
	*** S単一 4号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 丘陵地,耕地,0.10,1,000台未満/12時間,0.00			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地形区分	丘陵地		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	2)地物区分	耕地		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.10				
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
	測量技師 外業		人			
	測量技師 内業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量技師補 内業		人			
	測量助手 外業		人			
	測量助手 内業		人			
	機械経費 2.5%	0.025				
	材料費 3.0%	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	精度管理費	0.100				
	*** S単一 5号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 丘陵地,耕地,0.10,45m未満,50m,1,000台未満/12時間,0.00,7			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地形区分	丘陵地		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	2)地物区分	耕地		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.10				
	4)幅区分	45m未満				
	5)間隔区分	50m				
	6)現場条件	1,000台未満/12時間				
	7)特殊交通条件による補正值	0.00				
	8)単曲線区分	7				
	測量技師 外業		人			
	測量技師 内業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量技師補 内業		人			

事業名	手入力事業
業務名	R08-実施-委託-0001-当初

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	測量助手 外業		人			
	測量助手 内業		人			
	機械経費 2.5%	0.025				
	材料費 2.5%	0.025				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	精度管理費	0.100				
	*** S単一 6号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 丘陵地,耕地,0.10,45m未満,50m,1,000台未満/12時間,0.00,1			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地形区分	丘陵地		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	2)地物区分	耕地		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.10				
	4)幅区分	45m未満				
	5)間隔区分	50m				
	6)現場条件	1,000台未満/12時間				
	7)特殊交通条件による補正值	0.00				
	8)単曲線区分	1				
	測量技師 外業		人			
	測量技師 内業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量技師補 内業		人			
	測量助手 外業		人			
	測量助手 内業		人			
	機械経費 2.5%	0.025				
	材料費 2.5%	0.025				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	精度管理費	0.100				
	*** S単一 7号 ***					
S61027	現地測量(I)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(I) 1/500, 丘陵地,耕地,0.20,0.012			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)縮尺区分	1/500		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	2)地形区分	丘陵地		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)地域区分	耕地				
	4)特殊地形の補正值	0.20				
	5)明細計上面積	0.012				
	測量主任技師 内業		人			
	測量技師 外業		人			
	測量技師 内業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量技師補 内業		人			
	測量助手 外業		人			
	機械経費 5.0%	0.050				
	通信運搬費等 0.5%	0.005				
	材料費 2.0%	0.020				
	小計					

KE570001

KE570001



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

手入力事業

R08-実施-委託-0001-当初

統一施工単価表

農地管理課

KE570001

KE570001

事業名	手入力事業
業務名	R08-実施-委託-0001-当初

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S61003	3級基準点測量		点		20.000 点	歩A 当たり算出
	3級基準点測量 計上しない,永久標識設置なし,耕地,丘陵地,-0.10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)伐採の有無 2)永久標識の設置	計上しない 永久標識設置なし		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)地域	耕地				
	4)地形	丘陵地				
	5)地形個別補正	-0.10				
	測量主任技師 内業		人			
	測量技師 内業		人			
	測量技師 外業		人			
	測量技師補 内業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量助手 内業		人			
	測量助手 外業		人			
	機械経費 2.5%	0.025				
	通信運搬費等 1.5%	0.015				
	材料費 1.0%	0.010				
	合 計					算出数量 20.000 点
	単 価		点			
	精度管理費	0.090				
	*** S単一 2号 ***					
S61004	4級基準点測量		点		35.000 点	歩A 当たり算出
	4級基準点測量 計上しない,耕地,丘陵地,-0.10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)伐採の有無 2)地域	計上しない 耕地		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)地形	丘陵地				
	4)地形個別補正	-0.10				
	測量主任技師 内業		人			
	測量技師 内業		人			
	測量技師 外業		人			
	測量技師補 内業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量助手 内業		人			
	測量助手 外業		人			
	機械経費 2.5%	0.025				
	通信運搬費等 2.5%	0.025				
	材料費 2.0%	0.020				
	合 計					算出数量 35.000 点
	単 価		点			
	精度管理費	0.090				
	*** S単一 3号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量 丘陵地,耕地,0.10,50m,1,000台未満/12時間,0.00,7			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地形区分 2)地物区分	丘陵地 耕地		深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	手入力事業
業務名	R08-実施-委託-0001-当初

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)特殊地形の補正值	0.10				
	4)測点間隔	50m				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	7				
	測量技師 外業		人			
	測量技師 内業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量技師補 内業		人			
	測量助手 外業		人			
	機械経費 4.0%	0.040				
	材料費 5.5%	0.055				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	精度管理費	0.100				
	*** S単一 4号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 丘陵地,耕地,0.10,1,000台未満/12時間,0.00			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地形区分	丘陵地		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	2)地物区分	耕地		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.10				
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
	測量技師 外業		人			
	測量技師 内業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量技師補 内業		人			
	測量助手 外業		人			
	測量助手 内業		人			
	機械経費 2.5%	0.025				
	材料費 3.0%	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	精度管理費	0.100				
	*** S単一 5号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 丘陵地,耕地,0.10,45m未満,50m,1,000台未満/12時間,0.00,7			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地形区分	丘陵地		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	2)地物区分	耕地		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.10				
	4)幅区分	45m未満				
	5)間隔区分	50m				
	6)現場条件	1,000台未満/12時間				
	7)特殊交通条件による補正值	0.00				
	8)単曲線区分	7				
	測量技師 外業		人			
	測量技師 内業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量技師補 内業		人			

事業名	手入力事業
業務名	R08-実施-委託-0001-当初

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	測量助手 外業		人			
	測量助手 内業		人			
	機械経費 2.5%	0.025				
	材料費 2.5%	0.025				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	精度管理費	0.100				
	*** S単一 6号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 丘陵地,耕地,0.10,45m未満,50m,1,000台未満/12時間,0.00,1			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地形区分	丘陵地				
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.10				
	4)幅区分	45m未満				
	5)間隔区分	50m				
	6)現場条件	1,000台未満/12時間				
	7)特殊交通条件による補正值	0.00				
	8)単曲線区分	1				
	測量技師 外業		人			
	測量技師 内業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量技師補 内業		人			
	測量助手 外業		人			
	測量助手 内業		人			
	機械経費 2.5%	0.025				
	材料費 2.5%	0.025				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	精度管理費	0.100				
	*** S単一 7号 ***					
S61027	現地測量(I)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(I) 1/500, 丘陵地,耕地,0.20,0.012			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)縮尺区分	1/500				
	2)地形区分	丘陵地				
	3)地域区分	耕地				
	4)特殊地形の補正值	0.20				
	5)明細計上面積	0.012				
	測量主任技師 内業		人			
	測量技師 外業		人			
	測量技師 内業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量技師補 内業		人			
	測量助手 外業		人			
	機械経費 5.0%	0.050				
	通信運搬費等 0.5%	0.005				
	材料費 2.0%	0.020				
	小計					

KE570001

KE570001

KE570001