

林業土木積算基準（令和8年10月20日以降適用）の主な改定点**第1章 総則**

- ☐ 特記事項なし。

第2章 工事費の積算**第3節 間接工事費****3-3 運搬費(p.2-36～37)**

- ☐ 「2 積算方法 表2.1 基本運賃表及び(4) 建設機械運搬方法」機械の追加・削除。

3-10 現場管理費(p.2-54)

- ☐ 「1 現場管理費の項目及び内容」建設業退職金共済及び林業退職金共済を追加。

第4節 林業土木工事における現場環境改善費の積算**4-1 林業土木工事における現場環境改善費の積算(p.2-61)**

- ☐ 「別表1 営繕関係」現場事務所等への木材利用を追加。

第3章 一般管理費等・工事日数**第1節 一般管理費等****1-1 一般管理費等(p.3-2)**

- ☐ 「1 一般管理費の項目及び内容」試験研究費償却を削除。

第2節 工事日数**2-1 工期の設定(p.3-5)**

- ☐ 「2 適切な工期の設定の取扱い 表2-1 準備期間及び後片付け期間」日数の改定。
- ☐ 「2 適切な工期の設定の取扱い」(8) 不稼働日の取り扱いを追加。
- ☐ 「2 適切な工期の設定の取扱い 表2-2 治山事業」日数の改定。
- ☐ 「2 適切な工期の設定の取扱い 表2-3 林道事業」日数の改定。

第4章 随意契約方式により工事を発注する場合の間接工事費等の調整

- ☐ 特記事項なし。

第5章 仮設工**第4節 足場工****4-1 足場材設置・撤去(p.5-25)**

- ☐ 「3 施工歩掛」ラフテレーンクレーンの規格を改定。

第5節 締切排水工**5-2 水替工(小口径)(p.5-38)**

- ☐ 「6 単価表(3)機械運転」の指定事項を改定。
- 「土のう工(仮締切)」を削除。

第7節 土のう工**7-1 土のう工(p.5-47～49)**

- ☐ 新設

7-3 砂防土砂仮締切・砂防大型土のう仮締切(p.5-56～60)

- ☐ 新設

第6章 土工

第3節 機械土工

3-2 機械土工(一般・土砂)(p.6-11,14)

- ブルドーザの機種を改定。

3-3 機械土工(一般・岩石)(p.6-17,19)

- リッパ装置付ブルドーザの規格を改定。
空気圧縮機運転の規格を改定。

3-4 ロード掘削積込(p.6-20~21)

- ホイールロードの機種を改定。

第4節 山地治山土工

4-3 埋戻工(p.6-29,31)

- 「4-3-1 人力埋戻工」タンパ運転の燃料消費量を改定。
「4-3-2 締固め(機械はねつけ後の締固作業)」普通作業員の施工歩掛を改定。

4-4 盛土工(p.6-32~33)

- ブルドーザの規格を改定。

4-5 岩石工(p.6-35~36)

- 「4-5-2機種の選定(大型ブレイカ掘削(山地治山工))」について、大型ブレイカのベースマシンの規格を改定。
「4-5-3施工歩掛」について、備考を改定。

4-6 掘削面整形(p.6-37)

- 「4-6-2掘削面整形(岩石工)」について、歩掛、備考を改定。
「4-6-3岩盤清掃」について、歩掛、備考を改定。

第5節 土の敷均し締固め

5-2 機械盛土(B)(p.6-44)

- 「5-2-3施工歩掛」について、備考を改定(現場条件が「普通」の場合を標準とする記載を追

第7章 運搬工

第3節 モノレール運搬

3-1 モノレール運搬(p.7-16~19)

- 「3 使用機種」を追加(標準機種を記載)。
- 「4 モノレール架設・撤去歩掛」について、平均勾配の算出式を追記。
(1) 路線選定(モノレール運搬)、(2) 架設(モノレール運搬)、(3) 撤去(モノレール運搬)について、備考を改定。
- 「5 定期点検歩掛」を新設。
- 「6 モノレール運搬費」
適用条件に関する記載を追記。
資材項目から、コンクリートを削除し、木材を追加。
「(3) 1サイクル当たりの所要時間」について、各資材の積込み、荷卸し時間、運搬時間を改
- 「7 単価表」について、「(1) 路線選定」「(3) 定期点検」を追加。

第5節 不整地運搬車運搬

5-1 不整地運搬車運搬(p.7-24~26)

- 「5-1-2 不整地運搬車運搬」
「1 不整地運搬車運搬歩掛」について、「(1) 車種の選定」を追加。「(3) 1サイクル当たりの運搬量」を改定。「(4) サイクルタイム」を改定。「(5) 積卸時間」を追加。
「2 車種・積込機械の選定」を改定(不整地運搬車の車種は7tを標準とし、積込機械の規格はバックホウ0.45m³(平積0.35m³)を標準とする)

第8章 一般施工

第1節 蛇籠工及びフトン籠工

1-1 カゴ工(A)(p.8-1~5)

- フトン籠工(A)施工歩掛及びバックホウの機種を改定。

第2節 大型フトン籠工及び鋼製組立枠工

2-1 大型フトン籠工(p.8-7~10)

- バックホウの機種を改定。

第9節 鋼製なだれ予防柵工

9-2 なだれ予防柵組立(p.8-22)

- ラフテレーンクレーンの機種を改定。

第13節 山腹水路工

13-1 山腹水路工(設置)(p.8-31~42)

- ラフテレーンクレーンの機種を改定。

第15節 かご枠工

15-1 かご枠工(p.8-43~44)

- バックホウの機種を改定。

第9章 杭打工

- ☐ 特記事項なし。

第10章 型枠・コンクリート工

第3節 型枠工

3-3 鉄筋工(p.10-13)

- ☐ 参照先を治山林道必携に変更

第4節 打継面処理

4-1 チッピング(p.10-14)

- ☐ 施工歩掛の改定

第11章 山腹・法面工

第4節 法枠工

4-2 簡易吹付法枠工(p.11-9)

- ☐ 適用範囲の改定(枠断面内における鉄筋が1～3本以外は鉄筋等設置は適用できない)

第5節 斜面安定工

5-1 鉄筋挿入工(自穿孔)(p.11-18)

- ☐ 適用範囲の改定(逆巻き施工の場合は適用しない)

第12章 標準設計

- ☐ 特記事項なし。

第13章 根固ブロック工

- ☐ 特記事項なし。

第14章 植栽工及び森林整備等

第2節 植栽工

2-1 地拵え(p.14-1)

- ☐ 「2(1)1)草刈機施工」の諸経費の改定。

第4節 森林整備

4-1 刈払い・伐木(p.14-16)

- ☐ 「2(2)刈払い(機械人力併用、海岸林除く)」施工歩掛の諸経費改定。

第6節 材料小運搬

6-1 苗木等運搬(p.14-28,29)

- ☐ 「(1)人力苗木運搬」を新設。
- ☐ 「(2)人力資材運搬」に変更。内容については元々の「人力苗木等運搬」の肥料・土壌改良材及びわら縄の歩掛を抽出したもの。
- ☐ 「(3)コンテナ苗運搬(不整地運搬車)」に名称変更。

第15章 地すべり防止工

第2節 大口径ボーリングマシンによる杭打工

2-1 大口径ボーリング杭打工(p.15-7)

- ☐ 「7 やぐらの設置・撤去(分解組立)」において「やぐら設置・撤去歩掛(索道使用の場合)」の施工歩掛削除。

第16章 道路・交通安全施設工

- ☐ 特記事項なし。

第17章 舗装工

- ☐ 特記事項なし。

第18章 機械運転

- ☐ 特記事項なし。

第19章 市場単価・標準単価

- ☐ 特記事項なし。

第20章 建設機械等損料・賃料

- ☐ 特記事項なし。

設計積算参考資料

第9 施工パッケージ施工単価(SCBコード)一覧表

9-1 施工パッケージ施工単価(SCBコード)一覧表 (参-47～52)

- ☐ 令和8年度林野庁改正に基づき改定。
改定内容の詳細は、林野庁ホームページ(下記URL)参照。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/sekisan_kijun.html