

生産システム科実習場集塵機更新工事仕様書

1 工事場所

三条市柳沢353番地2 三条テクノスクール

2 工事内容

当校生産システム科実習場の集塵機1台の更新（集塵機本体は実習棟屋上に設置されている。）

集塵機新設に伴うダクトの新設

既存機器運搬処分

内訳

No.	品名／規格寸法	数量	単位
(1) 集塵機更新工事			
【集塵機入替工事】			
集塵機	既存形式：F-150 二段荷電式 SUS304+焼付塗装 3相200V 5.5Kw 150m ³ /min	1.0	台
運送費		1.0	式
本体撤去・据付費		1.0	式
搬入・搬出費（クレーン作業）	鉄骨架台含む	1.0	式
設計費・消耗品雑材		1.0	式
導入説明・立会費		1.0	式
既存機器運搬処分費		1.0	式
【ダクト工事】			
ダクト材料及び製作費、吊込費	本体～既存ダクトへ接続 フランジ共 防水目止め	1.0	式
搬入費（クレーン作業）		1.0	式
既存撤去費		1.0	式
既存ダクト運搬処分費		1.0	式
【電気工事】			
厚鋼電線管	GPZ 28 溶融亜鉛メッキ	12.0	m
厚鋼電線管	GPZ 42 溶融亜鉛メッキ	12.0	m
電線管付属品		1.0	式
鋼製ノーマルバンド	G 28	1.0	本
鋼製ノーマルバンド	G 42	1.0	本
防水プリカチューブ	F2 #30	6.0	m
防水プリカチューブ	F2 #50	6.0	m

No.	品名／規格寸法	数量	単位
	防水型ユニオンカップリング（厚鋼用） F2 #30	1.0	個
	防水型ユニオンカップリング（厚鋼用） F2 #50	1.0	個
	防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） F2 #30	1.0	個
	防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） F2 #50	1.0	個
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE 5.5sq	22.0	m
	電力用ケーブル 600V EM-CE 5.5sq-4C	22.0	m
	制御用ケーブル EM-CEE 1.25sq-2C	88.0	m
	制御盤取付費	1.0	面
	消耗品雑材	1.0	式
	撤去費	1.0	式
	搬入費（クレーン作業） 電材等	1.0	式
(2) 経費類			
	現場管理費	1.0	式
	諸経費	1.0	式
(3) 法定福利費			
	法定福利費	1.0	式
(4) その他			
	・ 当校の職業訓練の実施に支障となる工程は土曜、日曜、祝日に行う。 ・ 基礎は既存再利用とする。		

3 履行期限

令和9年3月31日（水）

4 その他

- (1) 業務の実施にあたっては、関係法令等を遵守すること。
- (2) 業務の実施に関して疑義が生じた場合は、本校担当職員と打合せの上遺漏のないよう遂行すること。
- (3) 故意又は過失により、施設設備等に破損等の事故があった場合は、すみやかに受注者の責任において修復すること。